

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Од.Вим.	Обсяг	Ціна Робіт, грн	Робота, грн
	Розділ 4. Внутрішнє оздоблення				
	<u>стіни</u>				
1	Очищення поверхні стін, стелі від оздоблення	м2	2000,00		0,00
2	Антигрибкова обробка	м2	2000,00		0,00
3	Безпіщане накриття стін ґрунт+старт	м2	2000,00		0,00
4	Безпіщане накриття стін ґрунт+фініш	м2	2000,00		0,00
5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м2	2000,00		0,00
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2000,00		0,00
	<u>підлоги</u>				
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1500,0		0,00
2	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	1500,00		0,00
3	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	1500,00		0,00
4	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1500,00		0,00
5	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	1500,00		0,00
6	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1500,00		0,00
7	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	м2	1500,00		0,00
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 100 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	1500,00		0,00
9	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	1500,00		0,00
	<u>стеля</u>				
1	Очищення поверхні стін	м2	700		0,00
2	Антигрибкова обробка	м2	700		0,00
3	Безпіщане накриття стелі ґрунт+старт	м2	700,00		0,00
4	Безпіщане накриття стелі ґрунт+фініш	м2	700,00		0,00
5	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	м2	700,00		0,00
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	700		0,00
	<u>стеля</u>				
1	Очищення поверхні стін, стелі від оздоблення	м2	1011,600		0,00
2	Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг	м2	1011,600		0,00
3	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1011,600		0,00