

Token-ID:		
Область/ Region:		
Район/Area:		
Громада/ Community:		
Назва населеного пункту/Name of the settlement:		
Адреса/ Address:		
Назва підрядної організації/ Name of the contracting organization:		
Ім'я та прізвище інженера/ Name and surname of the engineer:		
Дата заповнення/Date of completion:		Ітого
№ Види робіт/ Types of work	Одиниці виміру/ Units of measurement	
Демонтаж і вивіз сміття / Dismounting and removal		
Демонтаж пошкоджених конструкцій, завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище. Азбестовмісні матеріали необхідно вивезти на відведені для них сміттєзвалища. Надати квитанцію на утилізацію сміття представникам Acted. Оплата за вивезення		
1 сміття здійснюється за 1 м3.	м³/м³	1,4
Бетонні, кладочні роботи, ремонт металоконструкцій / Concrete, masonry works, metal structural repairs		
Демонтаж пошкоджених конструкцій, завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище. Надати квитанцію на утилізацію сміття представникам Acted. Оплата за вивезення сміття здійснюється за 1 м3.		
2 Кладка цегли повнотілої та порожнистої з підготовкою, доставкою, навантаженням-розвантаженням, витратними матеріалами. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Підрядник повинен надати ціну за один м3 кладки незалежно від типу та розміру цегли.	м³/м³	3,05
3 Кладка газобетону стандартних розмірів з підготовкою, доставкою, навантаженням-розвантаженням, витратними матеріалами. ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Марка газобетону D900-D1200. Підрядник повинен надати ціну за один м3 кладки незалежно від типу та розміру газобетону.	м³/м³	1,2
4	м³/м³	4
Внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи / Internal and external finishing works		
Штукатуріння внутрішніх стін, нанесення шару до 20 мм цементним розчином 400 кг/м3 у співвідношенні пісок і цемент 3:1 згідно з ДБН В.2.6-22-2001.		
Увесь комплекс робіт, встановлення лісів (згідно норм), необхідне зволоження та т.і.		
11 У разі потреби штукатуріння іншої товщини площа розраховується пропорційно фактичній товщині.	м²/м²	16,3
Шпатлювання внутрішніх стін товщиною до 3мм з ґрунтуванням, стартовим та фінішними слоями згідно з ДБН В.2.6-22-2001.		
13 У разі потреби шпатлювання іншої товщини площа розраховується пропорційно фактичній товщині.	м²/м²	20,3
Шпатлювання та фарбування зовнішніх стін товщиною до 3мм (з ґрунтуванням, стартовим та фінішними слоями з подальшим фарбуванням.) згідно з ДБН В.2.6-22-2001.		
14 У разі потреби шпатлювання іншої товщини площа розраховується пропорційно фактичній товщині.	м²/м²	16
Шпатлювання та фарбування внутрішніх стель товщиною до 3мм (з ґрунтуванням, стартовим та фінішними слоями з подальшим фарбуванням водоємulsionними фарбою) згідно з ДБН В.2.6-22-2001.		
15 У разі потреби шпатлювання іншої товщини площа розраховується пропорційно фактичній товщині.	м²/м²	31,04
Улаштування укосів шириною до 600мм (наружних та внутрішніх)		
16 З гіпсокартонних листів або штукатуріння с подальшим фарбуванням (при інших ширинах перераховується пропорційно)	мп/лм	353,2
Дахи / Roofing		
Демонтаж пошкоджених конструкцій, завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище. Азбестовмісні матеріали необхідно вивезти на відведені для них сміттєзвалища. Надати квитанцію на утилізацію сміття представникам Acted. Оплата за вивезення		
17 сміття здійснюється за 1 м3.	м³/м³	31,01
18 Демонтаж пошкоджених конструкцій даху	м²/м²	25,55
Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж дерев'яної обрешітки (крок 350 мм) в разі збільшення або зменшення кроку ціна змінюється пропорційно		
19	м²/м²	344,3
20 Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж кров, балок з нанесенням антисептичних та вогнезахисних засобів	м³/м³	6,85
Ремонт покрівлі (заміна листів, панелей...) з встановленням водонепроникного бар'єру (встановлення безазбестового шифера), включаючи		
21 Демонтаж і монтаж пошкодженої покрівлі	м²/м²	3101,01
Ремонт покрівлі (постачання і монтаж листів, панелей...) з встановленням водонепроникного бар'єру (Постачання і монтаж металевих листів), включаючи Демонтаж і монтаж пошкодженої покрівлі		
22	м²/м²	240
Ремонт покрівлі (постачання і монтаж листів, панелей...) з встановленням водонепроникного бар'єру (встановлення листів ондулін), включаючи Демонтаж і монтаж пошкодженої покрівлі		
23	м²/м²	86,5
Видалення старої глиняної штукатурки та постачання і монтаж стелі листами ОСБ (8мм) саморізами по дереву до дерев'яних балок		
25 перекриття	м²/м²	146,22
Видалення старої глиняної штукатурки, постачання і монтаж перекриття з вологостійкого гіпсокартону включаючи стельові балки за потреби. Покриття (грунтовка та фінішне покриття, Knauf або подібне, забезпечити ґрунтування між шарами) з подальшим шліфуванням та ґрунтуванням (два шари) під фарбування. Фарбування фарбою в 2 шари, стійкою до миття на водній основі		
26	м²/м²	46,32
Постачання і влаштування утеплювача перекриття горіща покрівлі будинку з мінеральної вати (щільністю 35-40 кг/м3) товщиною 150 мм з захистом її рулонною пароізоляцією та гідроізоляцією. Стиги пароізоляції проклеюються двосторонньою плівкою.		
27	м²/м²	16,8
Монтаж елементів покрівлі (відливи, карнизні звиси, коньки, примикання) з листової оцинкованої сталі, влаштування елементів кріплення та необхідної гідроізоляції.		
28 Включає весь комплекс робіт, згідно стандартів для задоволення потреб гідроізоляції.	м²/м²	586
Монтаж елементів наружної водовідвідної системи (горизонтальні жолоби, вертикальні труби, воронки та т.і.) з оцинкованої сталі або з пластику.		
29 Включає весь комплекс робіт, кріпіння та стикові елементи, виходи на відмощення та т.і.	м/м	33
Двері / Doors		
Демонтаж пошкоджених конструкцій, завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище.		
30	м³/м³	1,23
Постачання і монтаж вхідних дверей. Стандартний розмір зовнішніх дверей 2000ммх800/900мм з рамою глибиною 90мм і полотном 52мм. Полотно: сталевий лист товщиною мінімум 1,3 мм із холоднокатаної сталі. Тепло- та звукоізоляція - мінеральна вата, МДФ накладка, зовні - порошкове фарбування. Замки та фурнітура: включає верхній замок (Avers 96 або еквівалент) і нижній замок (арес 2800 або еквівалент), а також циліндр типу Avers AM 70 KP 30/40 або еквівалент. Постачання і монтаж дверної ручки, дві петлі на підшипнику. При необхідності		
31 допускаються відхилення від стандартного розміру без зміни ціни за одиницю.	шт./рс.	9
Постачання і монтаж міжкімнатних дверей. Конструкція: глуха. Матеріал каркасу: брус сосновий зрощений, додаткові вставки - брус під замок і петлі. Наповнювач: дрібнозернистий. Покриття зовні: плівка ПВХ,розмір 2000х900 мм , 2000х800 мм. 2000х700 мм, 2000х600 мм. Дверні коробки: МДФ. Листва: 70 мм прямий, встановлюється з однієї сторони. Дверна ручка на розетці, з клямкою. Покриття: гальваніка. Матеріал: алюміній з покриттям. Механізм замку реверсивний – замок має підходити на праві та ліві двері.		
32 Листва з іншого боку дверей та універсальний добір.	шт./рс.	6
Сантехнічні роботи / Mechanical works		
Ремонт покрівлі (заміна листів, панелей...) з встановленням водонепроникного бар'єру (встановлення безазбестового шифера), включаючи		
49 Демонтаж і монтаж пошкодженої покрівлі (з використанням шиферу Бенефіц'яра та інших сторін)	м²/м²	350
50 Скління вікон склом (товщина 4мм мінімум) в одинарній рамі включаючи Демонтаж і монтаж, з урахуванням усіх витратних матеріалів		
51 Скління вікон склом (товщина 4мм мінімум) в подвійній рамі включаючи Демонтаж і монтаж, з урахуванням усіх витратних матеріалів	м²/м²	1
Загальна вартість робіт, грн. / Total cost of works, uah		6148,305