

Предварительный план объекта

1	2	3		4		5		6	7	8		9	10		11		12					
13	14	15		16		17		18		19	20		21	22		23						
24			60			25	26			67					74			29				
30																			31			
32			61			33	34								68				35	36	75	37
38																				39		
40	62		63	64		41	42	69		70	71	43	44	76	77	78		45				
46	65			66				72			73			79		80	47					
48	49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59	

6 мест вариант 2 (основной)

Всего: 80 плиток

Длина $11 \times 0.6 + 0.3 = 6.9$

Ширина $9 \times 0.3 = 2.7$

Площадь плитки: $80 \times 0.18 = 14.4 \text{ м}^2$

Площадь зеленого: $1.8 \times 1.5 + 1.8 \times 0.9 = 2.7 + 1.62 + 0.72 = 5.04 \text{ м}^2$

Общая площадь: $6.9 \times 2.7 = 18.63 \text{ м}^2$

Площадь под заливку: $18.63 - 5.04 = 13.59 \text{ м}^2$

Высота 0.15, по периметру 32 плитки размером 0.15×0.6

Бетон для постамента: $2.7 \times 6.9 \times 0.15 - 4.32 \times 0.15 = 2.79 - 0.65 = 2.14 \text{ м}^3$

Фундамент (бутовка? бетон?): $6.9 \times 2 \times 0.3 \times 0.3 + 2.7 \times 2 \times 0.3 \times 0.3 = 1.245 + 0.486 = 1.73 \text{ м}^3$

Опалубка доска Н = 0.15: $6.9 \times 2 + 2.7 \times 2 + 1.8 \times 4 + 0.9 \times 2 + 1.5 \times 2 + 0.6 \times 4 = 13.8 + 5.4 + 7.2 + 1.8 + 3.0 + 2.4 = 33.6 \text{ м}$

Зеленый – остается открытым

Серый – основной каркас