Додаток № 6
до Договору підряду № __-__-__/БМР-__ на виконання ремонтних робіт
від ____ 2024 р.

Затверджую_____
“___“_____2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на виконання ремонтних робіт

«заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові, ремонт підлоги кухні»

(найменування об’єкту)

Стаціонарне відділення для постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів від комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Романівської селищної ради», вул. Небесної Сотні, 40-В, с. Камінь, Житомирського району, Житомирської області

Складено на підставі - **Акту обстеження об’єкту по вул. Небесної Сотні, 40-В, в с. Камінь, Житомирського р-ну., Житомирської області.**

Особливі умови- відсутні

Обсяги виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	РОЗДІЛ 1: заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	11,78	
2	Демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,82	
4	Установлення віконних зливів	м	7,8	
6	Встановлення підвіконня	м	8,6	
7	Високоякісне штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м2	6,54	
8	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75	м2	10,35	
9	Поліпшене фарбування сумішами для зовнішніх робіт стін по штукатурці	м2	6,54	
	РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ 1:			
	РОЗДІЛ 2: ремонт підлоги кухні			
10	Розбирання зруйнованих облицювань підлоги з пліт гранітних	м2	5	
11	Улаштування цементної стяжки, товщиною 100 мм	м2	5	
12	Грунтування підоги грунтовкою бетонконтакт	м2	40	
13	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40	
	РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ 2:			

Склав інженер _____ Є. С. Валуйський
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

Дефектний акт погоджено:

Замовник_____
підпис, ініціали, прізвище

Благодійник _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

Підрядник _____
посада, підпис, ініціали, прізвище