

Організувати гідрозахисний армований шар плит пінополістеролу на цоколі будинку. Плити приклеєні і вирівняні. Частина плит 50мм, частина плит 70мм товщиною.

Робота включає:

1. підрізати гідроізоляцію (стіклоізол) з врахуванням нахилу відмостки 2 см на 1 м у стику будинку і відмостки.
2. встановити кріплення плит (грибки) , приблизно 100шт, частина 100мм, частина 120мм, оскільки різна товщина плит.
3. заармувати сіткою і клеєм.

Периметр показаний на малюнку складає 51м

Висота цоколя від 0,27 - 0,47 м

Площа цоколя приблизно 19,22 м. кв

Матеріали

Дюбелі

Дюбель для теплоізоляції с пластиковым гвоздем 10×100 мм 100 шт.

Дюбель для теплоізоляції с пластиковым гвоздем 10×120 мм 100 шт.

Клей

Полімін П-20 - 5 мішків.

Сітка

160 г/м.кв. біла





