

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний банк України
(назва організації, що затверджує)Начальник управління нерухомого майна
Департаменту забезпечення діяльності
Національного банку УкраїниОксана ШКРОБОТЬКО
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " ____ 20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт адмінбудівлі НБУ за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: k=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електрика			
1	Облаштування та перенесення щитів на 36 модулів	шт	2	Демонтаж
2	Облаштування та перенесення щитів на 36 модулів	шт	2	
3	Прокладання проводу 1,-2,5 мм нарощування кабельних ліній для перенесення щитів на 36 модулів	м проводу	200	
4	Наповнення загальних розподільчих електричних щитів автоматичними вимикачами 16-25А	шт	33	
5	Наповнення загальних розподільчих електричних щитів автоматичними вимикачами 50-100А	шт	26	
6	Встановлення світильника направленої світла (подвійного) для освітлення логотипу	шт	1	
	Вхідна група			
7	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різа	39	
8	Улаштування тротуарів з полімер-композитної тактильної плитки	м2	7,08	
9	Контрасне маркування сходів	м2 поверхні обклеювання	1,1	
10	Контрасне маркування скляних поверхонь	м2 поверхні обклеювання	3,82	
11	Монтаж алюмінієвих конструкцій вхідної групи	м2	32,94	
12	Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покриття	10	Демонтаж
13	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	м2 поверхні облицювання	20	
14	Облицювання стін гранітними плитами полірованими	м2 поверхні облицювання	30	
15	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покриття	22,5	Демонтаж
16	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покриття	22,5	
17	Покладання гранітних сходів	м сходів	30	Демонтаж

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02B/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
18	Установлення гранітних сідців	м сідців	30	
19	Улаштування покриттів з гранітних плит	м2 покриття	10	
20	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	120	Демонтаж
21	Розбирання поребриків	м	26	
22	Улаштування відкритих бетонних лотків	м лотка	12	
23	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	120	
24	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різа	5	
25	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	29	
26	Демонтаж водостічних труб, колін, відливів і лійок	м	20	Демонтаж
27	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	15	
28	Навішування водостічних колін	м	8	
29	Навішування водостічних лійок	м	2	
30	Монтаж металоконструкцій (каркас)	т	1,6	Демонтаж
31	Демонтаж панелей декоративних	м2 поверхні опорядження	63	Демонтаж
32	Монтаж металоконструкцій (каркас)	т	1,6	
33	Монтаж алюмінієвих композитних панелей (піддашся)	м2 поверхні опорядження	63	
34	Демонтаж декоративних елементів фасаду (освітлювальні панелі)	м2 поверхні опорядження	39	Демонтаж
35	Монтаж HPL-панелей (частина козирка та фасаду вхідної групи)	м2 поверхні опорядження	39	
36	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	60	
37	Улаштування з листової сталі жолобів	м	30	Демонтаж
38	Улаштування з листової сталі жолобів	м	30	
39	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	60	
40	Улаштування з листової сталі примикань	м	10	
41	Установлення на бокових частинах фасаду HPL-панелей	м2 поверхні опорядження	18	
42	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	65	
43	Влаштування пандусу	м3 у ділі	6	
44	Прокладання трубопроводу	м трубопроводу	1,5	
45	Улаштування покриття гумової плитки	м2 покриття підлоги	10	
46	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покриття	8	
47	Облицювання стін гранітними плитами	м2 поверхні облицювання	3	
48	Монтаж перил	т	0,3	
49	Заміна вітринного скла 2,3х2,45	м2 склопакетів	5,6	
50	Обклеювання скла полівінілхлоридною захисною світловідбиваючою плівкою самоклеійною	м2 поверхні обклеювання	5	
	Покрівля, Фасад			
51	Я підкреслюю, що це дійсно так	м стику	161	Національний банк України



Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02



B/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
52	Наклеювання герметизуючої стрічки	м шва	161	
53	Заміна дерев'яного настилу	м2 поверхні настилу або підшивки	16,4	
54	Антисептування водними розчинами дерев'яного настилу	м2 стін, перегородок (за вирахуванням прорізів), покриттів по фермах	16,4	
55	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	14,1	
	Прорізи			
56	Заміна склопакетів віконних блоків	м2 склопакетів	14,4	
57	Обклеювання скла полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою	м2 поверхні обклеювання	12	
	Різні роботи			
58	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,1	
59	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,1	
	Приміщення ОД (єдиний сервісний центр)			
	Стелі ОД			
60	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	62	Демонтаж
61	Демонтаж панелей стельових	м2 горизонтальної проекції стелі	62	Демонтаж
62	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	62	
63	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	62	
	Стіни, перегородки			
64	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтованої поверхні	90	
65	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	5,5	
66	Розбирання фальшстін	м2 стін	21	
67	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	2	
68	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	70	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
 Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



B/61-0011/140965
 від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
69	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2 відремонтован ої поверхні	1	
70	Облицювання стін листами гіпсовими	м2 поверхні опорядження	70	
71	Прорізання гіпсокартону 200x200 мм	отворів	2	
72	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	15	
73	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	45	
74	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м оброблення прорізів	30	
75	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	120	
76	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	120	
77	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	120	
78	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20	
79	Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	16	
	Підлоги			
80	Розбирання плінтусів	м плінтусів	30	
81	Демонтаж покриттів з мармурових, гранітних та ін. плит	м2 покриття	20	Демонтаж
82	Розбирання покриттів підлог	м2 покриття	42	
83	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	62	
84	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	10	
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	62	
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (30 мм)	м2 стяжки	62	
87	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	62	
88	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 (5мм)	м2 стяжки	62	
89	Улаштування покриття з ковrolіну (килимової плитки) площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	62	
90	Улаштування плінтусів	м плінтусів	30	
91	Улаштування перехідних поріжків алюмінієвих на шурупах	м плінтусів	6	
	Прорізи			
92	Демонтаж дверних блоків та перегородок з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	2	Демонтаж
93	Заміна ущільнювача вікна	м шва	6	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



B/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
94	Ремонт та регулювання металопластикових вікон	шт	1	
95	Заміна ручок віконних	шт наборів	1	
96	Знімання підвіконних дощок	м2 підвіконних дощок	0,65	
97	Установлення пластикових підвіконних дощок	м підвіконної дошки	1,3	
	Електрика			
98	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	40	
99	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці,	шт	3	
100	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	42	
101	Установлення штепсельних іт розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
102	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	м	100	
103	Прокладання коробів пластикових 40x25	м коробка	50	
104	Прокладання коробів пластикових 25x16	м коробка	50	
105	Прокладання ізолюваних проводів у коробах 3x1,5	м дроту	210	
106	Прокладання ізолюваних проводів у коробах 3x2,5	м дроту	170	
107	Прокладання ізолюваних проводів у коробах 3x4,0	м дроту	50	
108	Демонтаж світильників	шт	20	
109	Демонтаж світильників в підвісних стелях	шт	15	
110	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	15	
111	Установлення щитків	шт	1	
	Різнні роботи			
112	Монтаж декоративної решітки на каркасі	м2 поверхні опорядження	1,5	
113	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м борозни	50	
114	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2 поверхні фарбування	2	
115	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	2,34	
116	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
117	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт радіаторів	10	
118	Навантаження сміття вручну	т сміття	14,9858	
119	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	14,9858	
	Санітарні приміщення			
	Стелі			
120	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	24	Демонтаж
121	Демонтаж панелей стельових	м2 горизонтальної проекції стелі	24	Демонтаж



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
 Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



B/61-0011/140965
 від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
122	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	24	
123	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	24	
	Стіни, перегородки			
124	Знімання сухої штукатурки	м2 відремонтован ої поверхні	80	
125	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	5	
126	Розбирання фальшстін	м2 стін	5	
127	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	2	
128	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	50	
129	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2 відремонтован ої поверхні	2	
130	Облицювання стін листами гіпсовими	м2 поверхні опорядження	50	
131	Прорізання гіпсокартону 200x200 мм	отворів	2	
132	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	35	
133	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	33	
134	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м оброблення прорізів	11	
135	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	80	
136	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	80	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	80	
138	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2 поверхні облицювання	42	
139	Установлення захистних кутиків	м	100	
140	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20	
	Підлоги			
141	Розбирання плінтусів	м плінтусів	30	
142	Покриття підлоги з мармурових, гранітних та ін. плит	м2 покриття	80	



ДОКУМЕНТ СЕДЬБУ АСКОД
Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02



В/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
143	Розбирання покриттів підлог	м2 покриття	4	
144	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	24	
145	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	5	
146	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	24	
147	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (50 мм)	м2 стяжки	24	
148	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2 поверхні, що ізолюється	24	
149	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	24	
150	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 (5мм)	м2 стяжки	24	
151	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2 покриття	24	
152	Улаштування перехідних поріжків алюмінієвих на шурупах	м плінтусів	4	
	Прорізи			
153	Демонтаж дверних коробок	шт дверних коробок	2	
154	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	4	
155	Знімання лиштви	м наличників	20	
156	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	2	
157	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
158	Установлення дотягувача дверей	шт наборів	3	
159	Заміна ущільнювача вікна	м шва	12	
160	Ремонт та регулювання металопластикових вікон	шт	2	
161	Заміна ручок віконних	шт наборів	2	
162	Знімання підвіконних дощок	м2 підвіконних дощок	1,3	
163	Установлення пластикових підвіконних дощок	м підвіконної дошки	2,6	
	Електрика			
164	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
165	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
166	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
167	Прокладання коробів пластикових 40x25	м короба	10	
168	Прокладання коробів пластикових 25x16	м короба	10	
169	Демонтаж світильників	шт	10	
170	Демонтаж світильників в підвісних стелях	шт	4	
171	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	6	
172	Монтаж світильника точкового	шт	4	
	Сантехніка			



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
 Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



B/61-0011/140965
 від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
173	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	26,45	
174	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	24,15	
175	Установлення муфтових кранів діаметром до 25 мм	шт	6	
176	Установлення муфтових кранів діаметром до 25 мм	шт	6	
177	Установлення клапанів зворотніх	шт	10	
178	Прокладання трубопроводу хромованого д10	м трубопроводу	10	
179	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	40	
180	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, для 20 Ф	м трубопроводу	40	
181	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	20	
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, для 25 Ф	м трубопроводу	20	
183	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	25	
184	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, для 32 Ф	м трубопроводу	25	
185	Установлення термостатичного комплекту	шт	2	
186	Установлення унітазів інклюзивного санвузла	комплектів	2	
187	Установлення системи електронного керування змивом інклюзивного унітаза	комплектів	2	
188	Установлення умивальників інклюзивного санвузла	комплектів	2	
189	Установлення поручнів для інклюзивного санвузла	шт	4	
190	Установлення поручнів для інклюзивного санвузла нерухомих	шт	4	
191	Улаштування сифонів	шт	2	
192	Установлення змішувачів	шт	2	
193	Установлення змішувачів з душем	шт	2	
194	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
195	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт радіаторів	20	
196	Установлення дзеркала	шт	3	
197	Установлення люків ревізійних	шт грат	4	
198	Установлення трапів	комплектів	2	
199	Улаштування повітроводів гнучких до 300мм	м повітроводів	10	
200	Установлення вентиляційних грат	шт грат	6	
201	Установлення вентиляторів	вентилятор	2	
202	Наклеювання герметизуючої стрічки	м шва	100	
203	Установлення дозатора рідкого мила	шт	2	
204	Установлення дезінфектора	шт	2	
205	Установлення тримачів туалетного паперу	шт	2	
206	Установлення тримача паперових рушників	шт	2	
207	Установлення тримача накладок на унітаз	шт	2	
208	Установлення тримачів пакетів гігієнічних	шт	2	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



B/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
209	Установлення крючків для одягу	шт	4	
210	Установлення диспенсеру	шт	2	
211	Установлення урни	шт	2	
212	Установлення відра для паперу	шт	2	
213	Установлення йоршика для унітазу	шт	2	
214	Установлення сушарок для рук	шт	2	
	Різні роботи			
215	Монтаж декоративної решітки на каркасі	м2 поверхні опорядження	3	
216	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м борозни	30	
217	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2 поверхні фарбування	4	
218	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2 поверхні фарбування	4,68	
219	Установлення поручнів	шт	2	
220	Установлення поручнів	шт	2	
221	Установлення поручнів	шт	2	
222	Навантаження сміття вручну	т сміття	10,4099	
223	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	10,4099	
	Хол			
	Стелі			
224	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	80,6	Демонтаж
225	Демонтаж стель підвісних алюмінієвих	м2	80,6	Демонтаж
226	Улаштування каркасу підвісних стель типу Армстронг	м2 горизонтальної проекції стелі	80,6	
227	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	80,6	
	Стіни, перегородки			
228	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м2 поверхні оздоблення	178	
229	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	178	
	Підлоги			
230	Улаштування покриттів з гранітних плит	м2 покриття	5	Демонтаж
231	Монтаж покриттів з існуючих гранітних плит	м2 покриття	5	
232	Полірування гранітних поверхонь підлог	м2 поверхні	5	
	Прорізи			
233	Демонтаж металевих дверних блоків	м2 дверних полотен	9,4	
234	Демонтаж металевих дверей, 4 дп	м2 прорізів	4,6	



Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000
Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02



В/61-0011/140965
від 28.11.2023 17:20

1	2	3	4	5
235	Монтаж касового вікна з лотком для передавання документів	м2 прорізів	0,5	
	Електрика			
236	Демонтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	18	Демонтаж
237	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	18	
238	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
239	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
240	Прокладання кабелю живлення	м проводу	950	
241	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	53	
242	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
	Різнi роботи			
243	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,015	
244	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,015	

Склав

Шукліна О. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Матвієнко А. А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шкроботько Оксана Станіславівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000FD02000002850000

Дійсний до: 22.05.2025 16:29:02

Національний банк України



В/61-0011/140965

від 28.11.2023 17:20