

ЗАТВЕРДЖЕНО

-

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Поточний ремонт теплової мережі вул. Дегтярівська, м. Київ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Порушення та відновлення благоустрою			
1	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м шва	607,5	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	30,48	
	Розділ №2. Земляні роботи			
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	13	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	13	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	419	
	Розділ №3. Монтажні роботи			
	Демонтажні роботи			
6	(Демонтаж) плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	45	
7	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	9,4857	
8	Розбирання нерухомих опор	м3	2,7	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	190	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	80	
11	Очищення лотків від сміття	т	2,12214	
12	Навантаження сміття вручну	т	2,12214	

