

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ КРЕСЛЕНЬ.

Формат.	Аркуш.	Найменування.	Примітки.
A-3	КБ-1	Загальні дані.	
A-3	КБ-2	План фундаментних стін ФС-1, ФС-2, ФС-3 (опалубка). Розрізи 1-1, 2-2.	
A-3	КБ-3	Плани фундаментних плит ФП-1, ФП-2, ФП-3 (опалубка, армування). Розріз 1-1, 2-2 (армування).	

БЕТОННІ ТА АРМАТУРНІ РОБОТИ.

- Бетонну суміш слід укласти в конструкції горизонтальними шарами однакової товщини без розривів, з послідовним напрямком укладання в одну сторону у всіх шарах.
- Заходи щодо догляду за бетоном, порядок і терміни їхнього проведення, контроль за їхнім виконанням і терміни розпалубки конструкцій повинні встановлюватись ППР. У початковий період твердіння бетон необхідно захищати від дії атмосферних опадів чи втрат вологи, у наступному підтримувати температурно-вологістний режим зі створенням умов, що забезпечують наростання його міцності.
- Рух людей по забетонованих конструкціях і зведення вищерозташованих конструкцій допускаються після досягнення бетоном міцності не менше 70%.
- Установка й демонтаж опалубки, очищення й змащення монолітних консструкцій проводяться згідно ПВР.
- Мінімальна міцність бетону при розпалубці повинна становити не менше 70% від проектної.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.

- При виконанні робіт та їх прийманні користуватися наступними нормативними документами: ДБН А 32-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві", СНиП 3 03 01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- Опалубочні та арматурні роботи виконувати згідно вказівок СНиП 3 03 01-87.
- Проектом передбачено улаштування монолітного фундаменту. Фундаментні стіни та плити влаштовуються по шару підбетонки із бетону В75 - 100мм.
- Бетонування елементів фундаменту - безперервне.
- Армування фундаменту складається із основного - арматурні сітки в верхній та нижній зонах армування (Ф12 А400с крок 200х200мм) - та додаткового - окремі арматурні стержні.
- В торцях плит місця перетину арматури в'язати у всіх вузлах на 2 кроки від торців, у всіх інших випадках через крок.
- Стиковку арматури виконувати "в напуск". Довжина напуску для арматури Ф12 А400С - 720мм. В одному перерізі забороняється стикувати більше 50% стержнів. Мінімальна довжина розбіжки між стиками арматури 2,5м.
- Арматура класу А400С по методу виробництва гарячеккатана. Всі відгини виконувати в холодному стані арматури.
- Міцність бетону контролювати шляхом випробування бетонних кубиків, відібраних в процесі бетонування.
- Перелік робіт на які повинні бути складені акти на приховані роботи - по формі приведений в ДБН А 3.1-5-96 "Организация строительного производства": а) армування конструкцій, б) бетонування конструкцій, в) гідроізоляція.

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ.

Елемент.	Металеві вироби.							
	Арматура. ДСТУ 3760 2006						Всього.	Загальні витрати.
	Ф-12 А 400С		Ф-12 А 400С		Ф-12 А 400С			
	ФС-1, ФП-1		ФС-2, ФП-2		ФС-3, ФП-3			
	М.П.	КГ.	М.П.	КГ.	М.П.	КГ.	КГ.	КГ.
Фундаментна стіна.	173	208	230	276	139	167	651	1194
Фундаментна плита.	158	190	136	163	158	190	543	

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ ББЕТОНУ м3.

Елемент.	ФС-1, ФП-1		ФС-2, ФП-2		ФС-3, ФП-3		Всього.	Загальні витрати.
	В 75	B25F100W6	В 75	B25F100W6	В 75	B25F100W6		
Фундаментна стіна.	0,27	1,63	0,34	2,04	0,30	0,91	5,49	10,91
Фундаментна плита.	0,54	1,30	0,34	1,14	0,47	1,38	5,42	

- Всі позначки, прив'язки, розміри уточнювати по місцю.
- Механізоване відкопуваннч котловану під фундаменти вконувати з недобором ґрунту товщиною 0,2м. Дно зачистити до проектної позначки з урахуванням товщини підготовки вручну безпосередньо перед улаштуванням фундаментів.
- Будівельні роботи виконувати згідно ДБН А 32-2-2009.
- Опалубочні та арматурні роботи виконувати згідно вимог СНиП 3 03 01-87.

						14-24	КБ		
						Гр. Диховичний А. А.			
Змін.	№ діл.	Змін.	№ діл.	Підпис	Дата	Реконструкція з розширенням господарчої будівлі дачного будиночка №18 садового товариства "Енергостроитель", в місті Новоукраїнка Київської області.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Посада		П І Б		Підпис	Дата		Р	1	
Розробив		О.Жила			04.24.				
						Загальні дані.	ФОП ЖИЛА О.С. Кваліфікаційний сертифікат Архітектурне об'ємне проектування, розроблення містобудівної документації. Серія АА, №004044, від03.08.2018.		