

№ п/п	Найменування	Кількість
1	Влаштування стінового огороження фасаду з сендвіч панелей з мінеральної вати товщ. 150мм (висота монтажу до +16,600)	4630,0 м ²
2	Влаштування стінового огороження фасаду з сендвіч панелей з мінеральної вати товщ. 150мм (висота монтажу до +6,000)	264,6 м ²
3	Влаштування стінового огороження фасаду з сендвіч панелей з мінеральної вати товщ. 200мм (висота монтажу до +12,600)	2149,5 м ²
4	Влаштування стінового огороження фасаду з сендвіч панелей з мінеральної вати товщ. 200мм (висота монтажу до +4,550)	126,2 м ²
5	Влаштування стінового огороження фасаду з сендвіч панелей з мінеральної вати товщ. 100мм (висота монтажу до +13,600)	230,5 м ²
6	Герметизація стиків сендвіч панелей	956,0 м.п.
7	Монтаж нащільників стику сендвіч панелей	874,2 м.п.
8	Монтаж зовнішніх та внутрішніх кутів сендвіч панелей	135,0 м.п.
9	Монтаж фасонних елементів цоколя	279,5м.п.
10	Монтаж обрамлень дверних і віконних прорізів	612,0 м.п.
11	Монтаж обрамлень прорізів воріт	139,0 м.п.
12	Монтаж накривок парапету	504,0 м.п.
13	Розробка «Проекту виконання робіт»	3 екз.