

Ориентировочный просчет работ по отделке дома

Наименование работ	Ед.изм.	Кол.
Потолок		

ГКЛ

Монтаж потолка из ГКЛ	м2	100,21
Грунтовка потолка	м2	100,21
Армирование стыков, заделка швов и примыканий к стенам ГКЛ (* мп ориентировочно)	мп	150
Грунтовка потолка перед стеклохолстом	м2	100,21
Наклейка стеклохолста на потолок	м2	100,21
Подготовка потолка с ГКЛ под покраску	м2	100,21
Грунтовка потолка	м2	100,21
Покраска потолка	м2	100,21
Монтаж профилей под освещение	мп	
Дополнительно		
Монтаж подмостей и перенос	м2/пола	47
Разгрузочные, занос материалов	услуга	1

Ламинат

Монтаж ломанного каркаса под зашивку ламинатом потолка	м2	6,6
Монтаж ламината на потолок	м2	6,6
Монтаж примыкания на потолок	мп	2,195

Натяжной

Монтаж профиля	мп	54,11
Монтаж натяжного потолка	м2	
Профиля под трековые светильники	мп	
Монтаж	шт	

Стени**Комната 1****Шпаклевка стен под покраску и декоративную отделку**

Шпаклевка стен перед стеклохолстом	м2	55,99
Грунтовка стен перед стеклохолстом	м2	55,99
Наклейка стеклохолста	м2	55,99
Грунтовка стен перед подготовкой	м2	75,94
Подготовка стен под покраску	м2	75,94
Грунтовка стен	м2	75,94

Покраска и декоративная отделка

Покраска стен	м2	55,99
Отделка откосов		
Грунтовка откосов	мп	45,6
Поклейка стеклохолста на откосы	мп	45,6
Подготовка откосов под покраску	мп	45,6
Усиление внешних углов перфоуголком	мп	22,3
Грунтовка откосов	мп	45,6
Покраска откосов	мп	22,3

Облицевка широкоформатным керамогранитом

Грунтовка стены	м2	6
Грунтовка стены	мп	8,8
Укладка широкоформатной плитки	м2	6
Укладка широкоформатной плитки	мп	8,8

Затирка плитки пол полусухая	м2	6
Затирка плитки пол полусухая	мп	8,8
Отверстия в плитке	шт	10
Рез широкоформатной плитки и шлифовка торцов	мп	35,2
Рез широкоформатной плитки под 45 град с шлифовкой	мп	17,6
Доп.работы		

Планкинг

Монтаж планкинга	мп	6,58
------------------	----	------

Панели

Монтаж панелей	м2	19,95
Монтаж панелей	мп	16,72
Отверстия	шт	18

Комната 2

Шпаклевка стен под покраску и декоративную отделку

Шпаклевка стен перед стеклохолстом	м2	24,5
Грунтовка стен перед стеклохолстом	м2	24,5
Наклейка стеклохолста	м2	24,5
Грунтовка стен перед подготовкой	м2	24,5
Подготовка стен под покраску	м2	24,5
Грунтовка стен	м2	24,5

Покраска и декоративная отделка

Покраска стен	м2	22
Нанесение декоративной штукатурки	мп	5,16
Отделка откосов		
Грунтовка откосов	мп	12,92
Поклейка стеклохолста на откосы	мп	12,92
Подготовка откосов под покраску	мп	28,4
Усиление внешних углов перфоуголком	мп	18,52
Грунтовка откосов	мп	28,4
Покраска откосов	мп	12,92

Планкинг

Монтаж планкинга	мп	7,74
------------------	----	------

Панели

Монтаж панелей	мп	7,74
Отверстия	шт	11

Комната 3

Шпаклевка стен под покраску и декоративную отделку

Шпаклевка стен перед стеклохолстом	м2	13,31
Грунтовка стен перед стеклохолстом	м2	13,31
Наклейка стеклохолста	м2	13,31
Грунтовка стен перед подготовкой	м2	13,31
Подготовка стен под покраску	м2	13,31
Грунтовка стен	м2	23,09

Покраска и декоративная отделка

Покраска стен	м2	23,09
Отделка откосов		
Грунтовка откосов	мп	15,3
Поклейка стеклохолста на откосы	мп	15,3
Подготовка откосов под покраску	мп	15,3
Усиление внешних углов перфоуголком	мп	15,3
Грунтовка откосов	мп	15,3
Покраска откосов	мп	15,3

Комната 4

Грунтовка стены	м2	29,11
Грунтовка откосы,подоконники,короба и др	мп	17,46
Покраска стен за мебелью	м2	1,38
Покраска стен за мебелью	мп	3,76
Укладка плитки 1200*600	м2	27,73
Укладка плитки 1200*600	мп	13,7
Затирка плитки пол полусухая	м2	27,73
Затирка плитки полусухая стены откосы,подоконники и др	мп	13,7
Рез плитки и шлифовка торцов	мп	7,74
Рез плитки черновой	мп	10,32
Рез плитки под 45 град с шлифовкой	мп	19,12
Отверстия в плитке	шт	18
<i>Затирка плитки эпоксидная</i>	м2	
Монтаж душевого трапа	изд	1
<i>Монтаж инсталляции из ГКЛ</i>	изд	1
Грунтовка+гидроизоляция	м2	4
Доп.работы		

Комната 5

Грунтовка стены	м2	42,96
Грунтовка откосы, подоконники,короба и др	мп	22,04
Укладка плитки 1200*600	м2	16,45
Укладка плитки 1200*600	мп	8,46
Затирка плитки пол полусухая	м2	16,45
Затирка плитки полусухая стены откосы,подоконники и др	мп	8,46
Рез плитки и шлифовка торцов	мп	16,92
Рез плитки под 45 град с шлифовкой	мп	18,06
Укладка плитки стены(900*150)	м2	19,37
Укладка плитки стены(900*150)	мп	13,58
Затирка плитки стены полусухая	м2	19,37
Затирка плитки полусухая стены откосы,подоконники и др	мп	13,58
Рез плитки и шлифовка торцов	мп	36,12
Рез плитки под 45 град с шлифовкой	мп	15,26
Отверстия в плитке	шт	20
<i>Затирка плитки эпоксидная</i>	м2	
Монтаж душевого трапа	изд	1
<i>Монтаж инсталляции из ГКЛ</i>	изд	1
Грунтовка+гидроизоляция	м2	4
Доп.работы		

Комната 6**Шпаклевка стен под покраску и декоративную отделку**

Шпаклевка стен перед стеклохолстом	м2	27,52
Грунтовка стен перед стеклохолстом	м2	27,52
Наклейка стеклохолста	м2	27,52
Грунтовка стен перед подготовкой	м2	27,52
Подготовка стен под покраску	м2	27,52
Грунтовка стен	м2	27,52

Покраска и декоративная отделка

Покраска стен	м2	27,52
Отделка откосов		
Грунтовка откосов	мп	8,5
Поклейка стеклохолста на откосы	мп	8,5

Подготовка откосов под покраску	мп	13,85
Усиление внешних углов перфоуголком	мп	8,5
Грунтовка откосов	мп	13,82
Покраска откосов	мп	8,5

Панели

Монтаж панелей	мп	5,32
Отверстия	шт	2

Облицевка широкоформатным керамогранитом

Грунтовка стены	мп	2,66
Укладка широкоформатной плитки	мп	2,66
Затирка плитки пол полусухая	мп	2,66
Отверстия в плитке	шт	1
Рез плитки и шлифовка торцов	мп	2,66

Комната 7-8

Монтаж перегородок

Монтаж перегородок из ГКЛ с двух сторон	м2	51,6
Укладка звукоизоляции / теплоизоляции	м2	51,6
Армирование стыков, заделка швов и примыканий к стенам ГКЛ (* мп ориентировочно)	мп	100

Шпаклевка стен под покраску и декоративную отделку

Шпаклевка стен перед стеклохолстом	м2	44,82
Грунтовка стен перед стеклохолстом	м2	44,82
Наклейка стеклохолста	м2	44,82
Грунтовка стен перед подготовкой	м2	44,82
Подготовка стен под покраску	м2	44,82
Грунтовка стен	м2	44,82

Покраска и декоративная отделка

Покраска стен	м2	48,82
Отделка откосов		
Грунтовка откосов	мп	24,2
Поклейка стеклохолста на откосы	мп	24,2
Подготовка откосов под покраску	мп	24,2
Усиление внешних углов перфоуголком	мп	4,2
Грунтовка откосов	мп	24,2
Покраска откосов	мп	24,2

Облицевка широкоформатным керамогранитом

Грунтовка стены	м2	8,26
Грунтовка стены	мп	2
Укладка широкоформатной плитки	м2	8,26
Укладка широкоформатной плитки	мп	2
Затирка плитки пол полусухая	м2	8,26
Отверстия в плитке	шт	5
Рез широкоформатной плитки и шлифовка торцов	мп	9,28
Рез широкоформатной плитки под 45 град с шлифовкой	мп	5

Комната 9

Грунтовка стены	м2	8,63
Грунтовка откосы,подоконники,короба и др	мп	9,4
Покраска стен за мебелью	м2	2,72
Укладка плитки 1200*600	м2	8,63
Укладка плитки 1200*600	мп	4,56
Затирка плитки пол полусухая	м2	8,63
Затирка плитки полусухая стены откосы,подоконники и др	мп	4,56

Рез плитки и шлифовка торцов	мп	15,31
Рез плитки под 45 град с шлифовкой	мп	5
Отверстия в плитке	шт	7
Укладка плитки стены(900*150)	м2	1,632
Затирка плитки стены полусухая	м2	1,632
Рез плитки и шлифовка торцов	мп	1,2

Полы

Керамогранит

Грунтовка	м2	52,81
Укладка плитки	м2	52,81
Резка плитки с шлифовкой	мп	20
Затирка плитки пол полусухая	м2	52,81

Плитка 1200*600

Грунтовка	м2	16,31
Укладка плитки	м2	16,31
Резка плитки с шлифовкой	мп	12,91
Затирка плитки пол полусухая	м2	16,31

Паркетная доска

Укладка звукоизоляции	м2	39
Монтаж осб или фанеры	м2	39
Грунтовка	м2	72,55
Монтаж паркетной доски	м2	72,55

Плинтус

Прорезка руста под алюминиевый плинтус, удаление пыли и грунтовка	мп	55
Монтаж алюминиевого плинтуса	мп	55

Дополнит.работы

Монтаж и демонтаж лесов для отделки стен	м2	20
Монтаж коробов под двери скрытого монтажа	шт	6
Изготовление чердачных люков	изд	2
Очистка дома от пыли перед покраской пылесосом, укладкой плитки, укладкой паркетной доски	услуга	2
Разгрузочные работы, занос материалов, перенос, подача на 2й этаж(плитка, клей, гкл, мдф, леса, утеплитель, паркетная доска, шпаклевки...)	услуга	1

Итого стоимость работ

738700