

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Захисників України, 23,
м. Умань, Черкаська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1761	
2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1761	
3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (на примикання)	м2	215,56	
4	Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	104	
5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань]	м	104	
6	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	690,4	
7	Установлення аераторів	шт	50	
8	Установлення воронки водостічної	шт	54	

