

Технічне завдання

на виконання земельних та бетонних робіт для будівництва басейну

Об'єкт: «Піщанка»

1. Загальні положення:

Підрядник зобов'язується виконати комплекс земельних та бетонних робіт згідно з наданими обсягами та відповідно до чинних державних будівельних норм України (ДБН, ДСТУ, СНиП), з дотриманням вимог охорони праці та техніки безпеки.

2. Перелік робіт та обсяги:

№	Найменування робіт	Обсяг	Одиниця виміру
1	Розмітка осей та рівнів	—	—
2	Виймка ґрунту з переміщенням	99	м ³
3	Планування та ущільнення основи	45	м ²
4	Влаштування щебеневої подушки з пошаровим ущільненням	45	м ²
5	Бетонна підготовка товщиною 100 мм	45	м ²
6	Гідроізоляція основи	45	м ²
7	Укладання руберойду у 2 шари	45	м ²
8	Влаштування бетонної плити (300 мм)	13,5	м ³
9	Зведення монолітних стін басейну	12,6	м ³
10	Влаштування	5,5	м.п.

	монолітних сходів		
11	Гідроізоляція зовнішніх стін	40	м ²
12	Монтаж утеплювача ППС товщиною 100 мм	40	м ²
13	Штукатурка стін із армуючою сіткою	40	м ²
14	Зворотна засипка з ущільненням	65	м ³
15	Шпаклівка внутрішніх стін	57	м ²

3. Вимоги до виконавця:

- Наявність КВЕДів та ліцензії на відповідні види будівельних робіт.
- Досвід виконання аналогічних проєктів.
- Надання календарного графіку та кошторису.
- Дотримання техніки безпеки, охорони праці та екологічних норм.
- Надання гарантії на виконані роботи (не менше 3 років).

4. Строки виконання:

Загальний строк виконання робіт: до 30 календарних днів з моменту підписання договору або відповідно до узгодженого графіка.

5. Умови оплати:

- Попередня оплата — за домовленістю.
- Проміжні платежі — за фактом виконання етапів робіт.
- Остаточний розрахунок — після підписання акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3).

6. Додатково:

- Усі матеріали — за рахунок підрядника / замовника (вказується при погодженні).
- Усі обсяги мають бути підтверджені виконавчою документацією (акти, схеми, фотофіксація).
- Роботи виконуються під технічним наглядом замовника.