

ДЕФЕКТНА ВІДОМОСТЬ

20/25

на ремонт покрівлі 2 прогін ЦМО

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер

Геннадій ШКВОРЕЦЬ

05.04.25

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм	Прим.
1	2	3	4	5
Демонтаж (Ліхтар)				
1	Демонтаж планки оцинкованої	м.п.		
2	Демонтаж відливу	м.п.	48	
3	Демонтаж відливу	м.п.	48	80мм
4	Демонтаж дерев'яного бруса	м.п.	48	260мм
5	Зачистка від бітуму	м2	96	180мм
6	Демонтаж азбестового листа	м2	36	60х60мм
7	Демонтаж відливу нижнього пояса	м.п.	60,2	
8	Демонтаж відливу верхнього пояса	м.п.	86	
9	Демонтаж дерев'яного бруса	м.п.	86	180мм
10	Демонтаж армованого скла	шт.	172	180мм
11	Демонтаж відливу (кути ліхтаря)	м.п.	320	60х60мм
Монтаж (Ліхтар)			17,2	1350х580 мм
12	Монтаж дерев'яного бруса	м.п.		400х4300мм
13	Виготовлення та монтаж оцинкованого листа	м2	172	
14	Виготовлення та монтаж відливу	м.п.	60,2	50х50мм
15	Влаштування цементно-піщяної стяжки	м2	86	700х86000
16	Влаштування покрівлі з наплавляемого руберойду	м2	30	180мм
17	Заповнення фрамуг ліхтаря полікарбонатом	шт.	518	товщ. 30мм
18	Виготовлення та монтаж оцинкованого листа	м.п.	320	Біполь ЕКП 4мм
			17,2	товщ. 10мм
				1350х580мм
				400х4300мм

19	Влаштування примикання до ліхтаря з наплавляемого руберойду в 2 шари	м.п.	96	Висота 750мм Біполь ХПП 3мм Біполь ЕКП 4мм
20	Виготовлення та монтаж відливу	м.п.	96	180мм
Основна покрівля				
21	Демонтаж відливів	м.п.	26	180мм
22	Демонтаж відливів	м.п.	26	380мм
23	Демонтаж руберойду (в єндові) до 6 шарів	м2	288	4000х7200мм
24	Влаштування розуклонки по єндові з цементно-піщаної стяжки	м2	288	тов.30мм
25	Влаштування наплавляемого руберойду у єндові	м2	288	2 шари Біполь ХПП 3мм
26	Влаштування покрівлі з наплавляемого руберойду	м2	1210	1 шар Біполь ЕКП 4мм
	Влаштування примикань до воздуховодів з наплавляемого руберойду	м.п.	39	висота 500мм Біполь ЕКП 4мм
27	Влаштування примикання з наплавляемого руберойду	м.п.	26	висота 500мм
28	Влаштування примикання з наплавляемого руберойду	м.п.	26	висота 300мм
29	Монтаж відливу	м.п.	26	Б/В 180мм
30	Монтаж відливу	м.п.	26	Б/В 380мм
31	Навантаження сміття в ручну та вивіз до 6 км	т	5	

Склав: Провідний інженер з технічного нагляду ВКБ

Олександр ПРОЦЕНКО

Погоджено: заст. головного інженера з устаткування

Костянтин КОВАЛЬ

Начальник ВКБ

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Handwritten signature and date: 9.04.25