

СМЕТА

Благоустрій майданчика (матеріали замовника)

№	Назва роботи	Од. виміру	Об'єм, м2	Вартість од. грн/м2	Зміст робіт	Об'єм	Сума, грн
1	Нарізка швів у бетоні	м.п	65,00	120,00	Нарізка швів у асфальтобетоні	65 м.п	7 800,00
2	Демонтаж деформованного асфальта	м2	150,00	100,00	Демонтаж деформованного асфальта h - 20см	150 м2	15 000,00
3	Ущільнення вібраційною трамбувальною машиною	м2	100,00	50,00	Ущільнення вібраційною трамбувальною машиною навколо люків та опорної стіни	100 м2	5 000,00
4	Ущільнення існуючої основи з піска	м2	360,00	50,00	Ущільнення існуючої основи з піска катком замовника	360 м2	18 000,00
5	Укладання геотекстиля	м2	360,00	40,00	Укладання геотекстиля	360 м2	14 400,00
6	Геотекстиль замовника	м2	360,00		Геотекстиль замовника	360 м2	
7	Укладання ШПС під проектні замітки	м2	360,00	80,00	Укладання ШПС 90м3 під проектні замітки, фракція 0-70мм	360 м2	28 800,00
8	ШПС замовника	м3	90,00		ШПС замовника	90 м3	
9	Ущільнення основи з ШПС	м2	360,00	50,00	Ущільнення основи з ШПС катком замовника	360 м2	18 000,00
10	Прибирання території	м2	250,00	60,00	Прибирання території з зачисткою майданчика вручну щітками	250 м2	15 000,00
Загальна вартість, грн.							122 000,00

Строки виконання робіт - 7 робочих днів