

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
	----- Тип 1 -----			
1	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	56,2	
2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	24,728	
3	Приготування важких розчинів цементних марки 150	м3	2,8662	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	56,2	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	56,2	
6	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	56,2	
7	Сітка зварна 100*100*3	м2	61,82	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	56,2	
9	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	292,24	
10	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	25,5148	
11	Хрестики для укладання плитки	шт	406	
12	Плитка керамічна для підлоги	м2	57,324	
13	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	58,4	
14	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	30,368	
15	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,65136	
16	Плитка керамічна для підлоги	м2	5,9568	
	Підлога			
	----- Тип 2 -----			
17	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	249,16	
18	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	109,6304	
19	Приготування важких розчинів цементних марки 150	м3	12,70716	

1	2	3	4	5
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	249,16	
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	249,16	
22	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	249,16	
23	Сітка зварна 100*100*3	м2	274,076	
24	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	249,16	
25	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	89,348776	
26	Лінолеум напівкомерційний	м2	254,1432	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	167,4	
28	Плінтус для підлоги з пластику з комплектуючими	м	169,074	
29	Улаштування планки порогової на шурупах	м	25	
	----- Стеля			
30	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	305,1	
31	Т-профіль напрямний 3,7 м	м	289,845	
32	Т-профіль поперечний 1,2 м	м	579,69	
33	Т-профіль поперечний 0,6 м	м	289,845	
34	Дюбель 6х40	шт	906	
35	Підвіси у комплекті	шт	244	
36	Кутик металевий пристінний	м	329,508	
37	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	305,1	
38	Плита стельова Prima Plain Tegular 24 600х600х15 мм (або аналог)	м2	320,355	
	----- Електромонтажні роботи			
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	50	
40	LED панель 40W 595х595мм 4000K	шт	50	
41	Стрижень-гак	шт	100	
42	Підвіс тросовий 1,5 м	шт	100	
43	Дюбель 6х40	шт	101	
	----- Стіни			
	----- Тип 1			
44	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	628,3	
45	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	276,452	
46	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	628,3	
47	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	12,72921	
48	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	590,49218	
49	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	691,13	
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	189,7	
51	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	628,3	
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	628,3	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	628,3	
54	Фарба DUFA MegaLatex	кг	213,622	
	----- Тип.2			
55	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	22	
56	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	4,4	

1	2	3	4	5
57	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22	
58	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,4114	
59	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	20,7812	
60	Сітка штукатурна скловолониста	м2	24,2	
61	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22	
62	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	143	
63	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	8,932	
64	Хрестики для укладання плитки	шт	93	
65	Плитки керамічні для стін	м2	22,22	
	Двері			

66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	52,89	
67	Блоки дверні металопластикові в комплекті	м2	52,89	
68	Дюбель-шуруп 100*10 мм	шт	191,4618	
69	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	10	
70	Лиштва пластик	м	25	
	Укоси			

71	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволонистими	м2	37	
72	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	37	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37	
74	Фарба DUFA MegaLatex	кг	12,58	
75	Навантаження сміття вручну	т	2,7	
76	Перевезення сміття до 30 км	т	2,7	