

на Розбирання та відновлення покриттів. І-й п.к.

Перший пусковий комплекс

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
Розділ 1. Проїзди а/б- 22 м2			
<i>Розбирання а/б</i>			
1	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	10
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0264
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0396
4	Навантаження сміття вручну	1 т	12,144
<i>Відновлення а/б</i>			
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,066
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0396
10	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та	100м2	0,22
11	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	-0,22
13	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,22
14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	0,22
15	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті щільні, тип А	т	3,168
Розділ 2. Тротуари з ФЕМ - 23 м2			
<i>Розбирання</i>			
16	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0276
17	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,23
18	Навантаження сміття вручну	1 т	5,606
<i>Відновлення</i>			
20	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ґрунту	100м3	0,0391
21	Ґрунт насипний ущільнений (17см)	м3	3,91
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,023
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0276
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,23
28	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,3
Розділ 3. Укріплення схилу георешіткою			
<i>Розбирання схилу, укріпленого</i>			
30	Улаштування георешітки (Демонтаж)	1000 м2	0,0745
31	Улаштування геотекстилю (Демонтаж)	10 м2	7,45
32	Розробка ґрунту вручну з переміщенням	1 м3	7,5

33	ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	100 м3	0,075
34	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	т	12,375
34	Перевезення ґрунту самоскидами (20,00 км) на відстань 20 км		
Відновлення схилу, укріпленого			
35	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ґрунту	100м3	0,075
37	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8,94456
40	Улаштування геотекстилю	1000 м2	0,0745
42	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ґрунту	100м3	0,038
Розділ 4. Плити тротуарні			
44	Улаштування піщаної основи	10м3	0,05
45	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
46	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,11625
47	Плити бетонні тротуарні 1000х500х80мм, 6П8, з-д "ЗБК Ковальської"	шт	37
48	Плити бетонні тротуарні 750х500х80мм, 5П7-1, з-д "ЗБК Ковальської"	шт	3
49	Гарцовка для тротуарної плитки (розчин цементний РЦГ М300 Ж1)	м3	2,9
50	Бордюр дорожній 1000 300 150мм БР 100. 30.15. З-д "ЗБК Ковальської"	шт	18
51	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	18
52	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,8
53	Геотестиль Турар SF40 (щільн. 136г/м2)	м2	18

на Розбирання та відновлення покриттів. II-й п.к.

Другий пусковий комплекс ння

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
Розділ 1. Тротуари з ФЕМ- 5 м2			
Розбирання			
1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	0,6
2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,05
3	Навантаження сміття вручну	1 т	1,13
Відновлення			
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ґрунту	100м3	0,0085
7	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,006
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,05
13	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,5