

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Заступник Голови Правління з технічного  
обслуговування

**В.М. Єрак**

**2025р**

**Відомість обсягів робіт**

**з ремонту «Влаштування твердого покриття майданчика під модульні будівлі»  
"АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м. Умань**

| № з/п | Найменування робіт і витрат, найменування деталей які потребують заміни                                                        | Обсяг робіт   |           | Матеріал                                                                                  |               | Примітка                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                | од.<br>вимір. | кількість | Найменування                                                                              | од.<br>вимір. | кількість                                |
| 1     | Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором з ковшем 1 м3; група ґрунтів 6                            | м3            | 9,9       |                                                                                           |               | розмір 6,5*3,5 2шт<br>розмір 2,0*2,0 1шт |
| 2     | Переміщення ґрунту - робота у відвал, група ґрунту 2-3                                                                         | м3            | 0,49      |                                                                                           |               |                                          |
| 3     | Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2            | 49,5      | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3            | 0,495                                    |
| 4     |                                                                                                                                |               |           | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3            | 6,1                                      |
| 5     | Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах товщ 200мм.                                                    | м2            | 48,5      | Суміші бетонні М350 П4                                                                    | м3            | 10,1                                     |
| 6     |                                                                                                                                |               |           | Плівка ПВТ                                                                                | м2            | 58,1                                     |
| 7     |                                                                                                                                |               |           | Герметик Sikaflex Pro-3 300мл                                                             | шт            | 1                                        |
| 8     |                                                                                                                                |               |           | Джгут для швів д.6мм                                                                      | м             | 12,15                                    |
| 9     |                                                                                                                                |               |           | Грунтовка для швів Primer 3N                                                              | л             | 0,1                                      |
| 10    |                                                                                                                                |               |           | Арматура Д12 А3                                                                           | т             | 0,497                                    |
| 11    |                                                                                                                                |               |           | Дріт в'язальний д.1.2мм                                                                   | т             | 0,006                                    |
| 12    |                                                                                                                                |               |           | Фіксатори захисного шару                                                                  | шт            | 216                                      |

|    |                                                               |    |      |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 13 | Засипання в'ручну пазух котлованів, група ґрунту 2-3          | м3 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбовками, група ґрунту 3-4 | м3 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 16 | Перевезення ґрунта, щебеня на відстань до 20км                | т  | 13,3 |  |  |  |  |  |

Розробив: інженер-будівельник

Узгоджено: Начальник ГВ

Ю.А. Берестовий

К.В. Коляда