

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Голови Правління з технічного
обслуговування


В.М. Єрак
2025р

Відомість обсягів робіт
з ремонту «Ремонт твердого покриття майданчика»
"АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м. Умань

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал		Примітка
		од. вимір.	кількість	Найменування	од. вимір.	кількість
1	Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором з ковшем 1 м3; група ґрунтів 6	м3	160			
2	Переміщення ґрунту - робота у відвал, група ґрунту 2-3	м3	8			
3	Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	800	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	8
4				Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	100,8
5	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних озоридах товщ 200мм.	м2	800	Суміші бетонні М350 П4	м3	163,2
6				Плівка ПВТ	м2	860
7				Герметик Sikaflex Pro-3 300мл	шт	18,1
8				Джгут для швів д.6мм	м	218,5
9				Грунтовка для швів Primer 3N	л	0,81
10				Арматура Д12 А3	т	7,49
11				Дріт в'язальний д.1.2мм	т	0,073
12				Фіксатори захисного шару	шт	3166

13	Засипання вручну пазах котлованів, група ґрунту 2-3	м3	8				
14	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбовками, група ґрунту 3-4	м3	8				
15	Шліфування поверхності (механічне затирання затирочними машинами)	м2	800				
16	Перевезення ґрунта, щебня на відстань до 20км	т	211,7				

Розробив: Інженер-будівельник

Узгоджено: Заступник Голови Правління з виробництва

Головний технолог


Ю.А. Берестовий


М.В. Єгоров


Л.С. Парений