



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт з монтажу та підключення розподільчих пристроїв Уманського ВЗЦ

1. Об'єкт ремонту/обслуговування: Уманський ВЗЦ.
2. Тип обладнання, що підлягає ремонту/ обслуговуванню: Електричне обладнання.
3. Категорія обладнання: «А».
4. Вид ремонту: Поточний ремонт.
5. Мета проведення робіт: Монтаж електрообладнання для забезпечення електропостачання цеху.
6. Місце виконання робіт: Роботи виконуються на території Замовника робіт, за адресою Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Старицького, 8.
7. Періодичність проведення робіт: Одноразова робота, період виконання 5 календарних днів.
8. Перелік та опис робіт:
 - монтаж контуру заземлень та підключення до вагів, будиночка вагової та модульного будинка АПК.
 - монтаж шаф розриву (рубильників 2 шт).
 - відновлення надписів на шафах розподільчих пристроїв згідно ПУЕ (2 од).
 - прокладка кабельних ліній в ґрунті згідно ПУЕ – підсипка піску та прокладка у трубі (40 м).
 - прокладка кабельних ліній по забору (50 м).
 - підключення модульних будинків (2 шт), вагова (1 шт), будинок охорони (1 шт).
9. Дефектування деталей обладнання: Не потребує.
10. Перелік проектно-конструкторської документації, необхідної для виконання робіт. Перелік конструкторської документації, яка повинна бути розроблена виконавцем: Не потребує.
11. Вимоги до якості виконаних робіт: Робота виконується «під ключ» у період до 5 календарних днів. Гарантія на виконані роботи та ТМЦ – 12 місяців з дати підписання актів. Виконавець робіт повинен надати сертифікати якості/відповідності на ТМЦ. Оперативно проводити прибирання сміття та складування в організованих місцях, з подальшим вивезенням і утилізацією.
12. Розрахункова трудомісткість: Виконавцю робіт необхідно надати кошторис та графік виконання робіт до початку виконання робіт.

13. Приймання виконаних робіт

13.1 Проміжне приймання (поопераційний контроль): Контроль за якістю монтажу електрообладнання виконується у присутності представника Замовника.

13.2 Остаточне приймання виконаних робіт: Прийняття робіт здійснюється з оформленням двосторонніх актів, за умови, що робота виконана належним чином.

13.3 Експлуатаційні випробування: Електричне обладнання встановлюють під навантаженням протягом 24 годин, під контролем представника Виконавця.

14. Вимоги до виконавця робіт: Наявність атестованої ЕТЛ, наявність діючих дозволів та ліцензії на виконання робіт підвищеної небезпеки, наявність необхідного інструменту/обладнання для виконання робіт, наявність персоналу відповідної кваліфікації.

15. Перелік додатків до технічного завдання: Не потребує.

16. Перелік необхідних матеріалів та запасних частин:

- матеріал для контуру заземлення – 2 комплекти – надає Виконавець;

- шафа розриву (рубильник) – 3шт (ЯРП-100 IP31) – надає Виконавець;

- кабель АВВГ 4х16 – 250м – забезпечує Виконавець;

- труба пластикова під кабель в ґрунті 40 м – забезпечує Виконавець;

- надання протоколів вимірів кабельних ліній та розподільчих пристроїв – надає Виконавець.

17. Додаткова інформація: Виконавець обов'язково повинен попередньо відвідати майданчик та ознайомитись з роботами на об'єкті до початку виконання робіт. Виконавець несе відповідальність за якісне проведення всіх робіт.

Контроль за виконанням змісту цього технічного завдання зі сторони Замовника покладається на інженера з ремонту електрообладнання Кійка І.Ю. тел. 0676277319.

РОЗРОБИВ:

Інженер з організації експлуатації та ремонту



Кійко І.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РАВ



Вініченко К.О.

Старший майстер з ремонту та обслуговування електрообладнання



Кравченко А.Ю.

Головний електрик



Таряник К.В.