

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Голови Правління з
технічного обслуговування

АД «ІНТЕРПАНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЕКОНОМЕТ»

Сіра В.М.

2025р.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт з ремонту вуличного освітлення Уманського ВЗЦ

1. Об'єкт ремонту/обслуговування: Уманський ВЗЦ.
2. Тип обладнання, що підлягає ремонту/ обслуговуванню: електричне обладнання.
3. Категорія обладнання: «В».
4. Вид ремонту: Поточний ремонт.
5. Мета проведення робіт: Відновлення вуличного освітлення майданчика.
6. Місце виконання робіт: Роботи виконуються на території Замовника робіт, за адресою Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вулиця Старицького, 8.
7. Періодичність проведення робіт: Одноразова робота, період виконання 5 календарних днів.
8. Перелік та опис робіт:
 - монтаж прожекторів стовпі та стійці з автовежі (12 од).
 - монтаж та підключення кабельних ліній освітлення з автовежі (400 м).
 - монтаж та підключення шаф управління освітленням (2 шт).
 - монтаж стійок під прожектор (4 шт).
9. Дефектування деталей обладнання: Не потребує.
10. Перелік проектно-конструкторської документації, необхідної для виконання робіт. Перелік конструкторської документації, яка повинна бути розроблена виконавцем: Не потребує.
11. Вимоги до якості виконаних робіт: Виконавець несе відповідальність за цілісність обладнання під час його демонтажу/монтажу. Якість матеріалів повинні відповідати технічним вимогам та відповідати сертифікатам якості. Оперативно проводити прибирання сміття та складування в організованих місцях, з подальшим вивезенням і утилізацією.
12. Розрахункова трудомісткість: Виконавець робіт надає локальний кошторис із зазначенням трудовитрат на етапі тендеру.
13. Приймання виконаних робіт:
 - 13.1 Проміжне приймання (поопераційний контроль): Не потрібно.
 - 13.1 Проміжне приймання (поопераційний контроль): Контроль за якістю монтажу електрообладнання виконується у присутності представника Замовника.



13.2 Остаточне приймання виконаних робіт: Прийняття робіт здійснюється з оформленням двосторонніх актів, за умови, що робота виконана належним чином.

13.3 Експлуатаційні випробування: Електричне обладнання встановлюють під навантаженням протягом 24 годин, під контролем представника Виконавця.

15. Перелік додатків до технічного завдання: Не потрібно.

16. Перелік необхідних матеріалів та запасних частин:

- прожектор LED світловий потік не менше 28000 лм, IP-65, потужністю не менше 200 Вт – 12 шт. (забезпечує Виконавець)

- кабель ПВС 3х2.5 – 400м (забезпечує Виконавець)

- шафа керуванням освітленням 2 шт (шафа 400х300х200, вхідний автоматичний вимикач 2Р 25 А, пускач 30 А, 220 В, сутінкове реле) (забезпечує Виконавець)

- анкер для кріплення шаф 10х60 – 10шт (забезпечує Виконавець)

- кріплення для кабелю на бетонній стіні - 100шт (забезпечує Виконавець)

- стійка під прожектор 4 шт, кутник 70х70х5 – 16 м (4х4м) (забезпечує Виконавець)

- хомут нейлоновий 500 мм – 2 уп (забезпечує Виконавець)

- автовежа (забезпечує Замовник)

17. Додаткова інформація: Виконавець обов'язково повинен попередньо відвідати майданчик та ознайомитись з роботами на об'єкті до початку виконання робіт. Виконавець несе відповідальність за якісне проведення всіх робіт.

Контроль за виконанням змісту цього технічного завдання зі сторони Замовника покладається на інженера з ремонту електрообладнання Кійка І.Ю. тел. 0676277319.

РОЗРОБИВ:

Інженер з організації експлуатації та ремонту

Кійко І.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РАВ

Вініченко К.О.

Старший майстер з ремонту та обслуговування електрообладнання

Кравченко А.Ю.

Головний електрик

Таряник К.В.