

		Смета								
	на ремонт кровли		S=314,9 м2				314.9			
	г. Одсса ул И. Франка, 55									
№	Наименования работ	ед изме р	кол-во	ціна без ПДВ	Вартість без ПДВ	Материалы	ед измер	кол-во	ціна без ПДВ	Вартість без ПДВ
	Устройство кровли									
1	демонтаж металла со спуском и складированием внизу	м2	314.9	70	22043					
2	Демонтаж пленок и обрешетки со спуском и складированием внизу	м2	314.9	50	15745					
3	Устройство стропил в зоне примыкания к стене 85 м.кв	м.п	96	300	28800					
4	Устройство обрешетки с подъемом	м2	314.9	120	37788					
5	Монтаж евробарьера с подъемом	м2	314.9	50	15745					
6	Монтаж контррейки с подъемом	м2	314.9	50	15745					
7	Монтаж Профнастила с п	м2	314.9	250	78725					
8	Монтаж конька	м	23.5	150	3525					
9	Монтаж торцевой планки	м	26.8	150	4020					
10	Монтаж лобовой доски	м	34	150	5100					
11	Монтаж карнизной планки	м	34	150	5100					
12	Монтаж планки примыкан	м	13	150	1950					
13	Устройство водосточки			250	0					
14	Демонтаж водосточки (труб, желобов)	м	80	100	8000					
15	Монтаж желобов	м	34	250	8500					
16	Монтаж водосточных труб (5 шт)	м	50	200	10000					
17	Обработка антисептиком			1000	0					



