

Об'єми робіт
щодо виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт,
пов'язаних з поліпшенням існуючих експлуатаційних показників та ремонту КНС : м.Вишгород.

№	Назва	Од. Вим	Кількість
Підготовчі роботи			
1	Комплексне очищення приямків та обладнання	шт.	1
	Мийка високим тиском		
	Послуги ілососа		
2	Промивка мережі гідродинамікою	м/п	100
3	Ревізія обладнання	шт.	1
	Огляд обладнання в приямку (спуск в ОЗК)		
	Діагностика насосу		
Демонтажні роботи			
4	Демонтаж насосу	шт.	1
5	Демонтаж опор насосу	шт.	1
6	Демонтаж засувок ,зворотніх клапанів	шт	2
7	Демонтаж прийомного колодця	шт	1
Монтажні роботи			
8	Виготовлення очисного приямку 4 кільця D2000	шт.	1
	Техніка (Трактор) 1 зміна	шт.	1
	Ущільнення ґрунту під основу	шт.	1
	Монтування доного елемента	шт.	1
	Монтування кілець	шт.	4
	Гідроізоляція приямку	шт.	1
	Улаштування зливної та переливної труби d110	шт.	1
	Улаштування уловлювача (корзина)	шт.	1
	Монтування кришки	шт.	1
	Зворотня обсіпка кілець з ущільненням	шт.	1
	Монтування люків	шт.	2
	9	Виготовлення технічного приямку	шт
Виємка ґрунту в ручну		м3	8
Виємка ґрунту ексковатор		зміна	0,5
Демонтаж напірної магістралі		шт	1
Ущільнення ґрунту під основу		шт	1
Монтування кілець		шт	2
Відновлення напірної магістралі		шт	2
Монтування зворотніх клапанів		шт	2
Монтування засувок		шт	2
Монтування кришки		шт	1
Звортня засипка з ущільненням		шт	1
Монтування люків		шт	1
10	Відновлення магістралі	шт	1
11	Відновлення системи кріплення насосів	шт	1
12	Насос Грюнфус SEG 40,26,2,50B	шт	2
13	Монтаж, пусконаладжувальні роботи	шт	1
14	Площадка зі спорудою ,система підйома насосів	шт	1
	Підготовка основи площадки	шт	1
	Бетонування площадки	м3	10
	Виготовлення металокаркасу	шт	1
	Підйомний механізм для насосів	шт	1
	електромонтажні роботи	шт	1
15	Транспордні витрати	шт	1
16	Розхідні матеріали	шт	1
	Разом по кошторису :	660.000-00	