

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
	Плита				214.4
1	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=115.0 м.п.	-	0.617	71.0
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=400 мм	24	0.25	6.0
2	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=865 мм	18	0.53	9.5
3	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=495 мм	17	0.305	30.0
4	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=240 мм	17	0.148	2.5
5	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=1260 мм	2	0.777	1.6
6	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C L=1405 мм	10	0.866	86.6
		Каркас Кр-1	6	1.2	7.2
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C L=1240 мм	2	0.49	1.0
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C L=110 мм	4	0.043	0.2
	Хімічний анкер	RFS-V "REDFIX"-Vynylaster, 300мл	3		
		Бетон кл. C25/30, м³	-	-	0.91

Поз.	Ескіз
2	
3	
5	
6	

1. Даний аркуш розглядати спільно з арк. КБ-29, КБ.0-30...41, .
2. Стержні каркасу Кр-1, позиція 1* з'єднуються за допомогою електрозварювання за ДСТУ Б В.2.6-169:2011-К1-Кт.
3. Армунвання плити прийнято окремими стрижнями. Вузли з'єднання арматури в'яжуться м'яким відпаленим сталевим дротом Ø 1,5мм. Розміри хомутів та шпильок вказані по внутрішній грані елемента.
4. При установці хомутів лапки загнути на 180° навколо поперечних стержнів.
5. Загин стержнів повинен здійснюватися тільки в холодному стані.
6. Опалубочні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2:2009 (НПА ОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення".

								ПБ-100-28-КБ
								Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м.Києва
Зм	Кільк.	Аркуш	№докл.	Підпис	Дата			
		ГІП	Павлюкова	[підпис]		Житловий будинок №28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Секція А/	Стадія Р	Аркуш 246.1 Аркушів
		Гол.конст.	Дворковий	[підпис]				
		Розробив	Пирипенко	[підпис]	07.24			
		Перевірив	Дворковий	[підпис]		Опалубочна схема плити перекриття над підвалом низ на відмі.-0.400. Відомість витрат сталі.	ТОВ "БК"Миськбудінвест"	м.Київ
		Н.котроль	Павлюкова	[підпис]				

Формат А2