

Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Шевченка Тараса, 45а, що

Перелік обсягів робіт і матеріалів

Інструкція щодо заповнення таблиці:

Найменування матеріалів/робіт					Од. виміру / unit	Кількість / Quantity.	Вартість одиниці без ПДВ, грн. /	Загальна вартість без ПДВ, грн. /
3					4	5,000	6	7
Розділ 2. Стіни та перегородки								
Мурування конструкцій із цегли керамічної цегли одинарної рядової, розміри 250x120x65 мм, марки М75 на розчині готовому кладковому важкому цементно-вапняковому, марка М100. Улаштування ніш для опалення, вентиляційних та димових каналів із обробленням борозен, осадкових та температурних швів, архітектурних і конструктивних деталей. Розшивання швів кладки зовн					1 м3	11,3050	2 800,00	31 654,00
Поставка та мурування перегородок із цегли керамічної одинарної рядової, розміри 250x120x65 мм, марка М75 товщиною 0,5 цеглини на розчині готовому кладковому важкому цементно-вапняковому, марка М100 із розмічанням осей перегородок та кріпленням до стіни. Улаштування прорізів з установленням перемичок. Армування кладки гарячекатаною арматурною сталлю гладкою, клас А-1, діаметр 6 мм					100 м2	0,2731	55 000,00	15 020,50
Поставка та укладання перемичок з/б марки 2ПБ13-1-П на розчині готовий кладковий важкий цементний, марка М100					100шт	0,0900	15 000,00	1 350,00
включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та								
Поставка та Улаштування коробу з ГКЛВ з улаштуванням металевого аркасу методом:								

Sheet1

Матеріали

