

| №<br>п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4         | 5        |
|          | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>                                                                                                                     |                   |           |          |
|          | <u>Розділ 2. Перегородки</u>                                                                                                                                                        |                   |           |          |
| 1        | Закладання отвору в підлозі бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                                | м3                | 0,22      |          |
| 2        | Армування підстиляючих шарів і набетонки                                                                                                                                            | т                 | 0,0103    |          |
| 3        | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2                | 5,95      |          |
| 4        | Безпідтане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                                                             | м2                | 11,9      |          |
| 5        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхні по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                   | м2                | 11,9      |          |
|          | <u>Розділ 3. Прорізи</u>                                                                                                                                                            |                   |           |          |
| 6        | Улаштування металевих перемичок                                                                                                                                                     | т                 | 0,0064    |          |
| 7        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2                                                                    | м2                | 18,88     |          |
| 8        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                     | м2                | 2,79      |          |
| 9        | Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен                                                                                                               | м2                | 1,88      |          |
| 10       | Установлення пластикових підвіконних дощок                                                                                                                                          | м                 | 21,6      |          |
|          | <u>Розділ 4. Підлоги</u>                                                                                                                                                            |                   |           |          |
| 11       | Улаштування підстильного шару бетонного                                                                                                                                             | м3                | 14,94     |          |
| 12       | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                                                   | м2                | 186,78    |          |
| 13       | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)                                                                                                  | м2                | 186,78    |          |
| 14       | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                       | м2                | 186,78    |          |
| 15       | Улаштування підстильного шару бетонного                                                                                                                                             | м3                | 2,09      |          |
| 16       | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                                                   | м2                | 26,05     |          |
| 17       | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)                                                                                                  | м2                | 26,05     |          |
| 18       | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в два шари                                                                                                                | м2                | 26,05     |          |
| 19       | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                                                   | м2                | 26,05     |          |
| 20       | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 50мм                                                                                                  | м2                | 26,05     |          |
| 21       | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                       | м2                | 26,05     |          |
|          | <u>Розділ 5. Стелі</u>                                                                                                                                                              |                   |           |          |
| 22       | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                                                            | м2                | 80,49     |          |
| 23       | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-                                                                                                                                | м2                | 80,49     |          |

|    |                                                                                                                                                             |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 24 | 182-1, 15-182-2 (до 3мм)<br>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  | м2 | 80,49  |
| 25 | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                                         | м2 | 132,34 |
| 26 | Укладання плит стельових в каркас стелі<br><u>Розділ 6. Стіни</u>                                                                                           | м2 | 132,34 |
| 27 | Грунтування стін                                                                                                                                            | м2 | 378,62 |
| 28 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                                        | м2 | 378,62 |
| 29 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                    | м2 | 259,78 |
| 30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                                     | м2 | 118,84 |
| 31 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                         | м2 | 118,84 |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                               | м2 | 118,84 |
| 33 | Гідроізоляція стін обмазувальна в 2 шари                                                                                                                    | м2 | 8,58   |
| 34 | Улаштування коробу для зашивки вентиляції                                                                                                                   | м2 | 3,93   |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                                      | м2 | 3,93   |
| 36 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати                            | м2 | 3,93   |
| 37 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхні по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br><u>Розділ 7. Укоси</u> | м2 | 3,93   |
| 38 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання руйнування стін після демонтажу підвіконня)                                                  | м3 | 1,54   |
| 39 | Теплоізоляція віконних укосів мінватою                                                                                                                      | м3 | 0,79   |
| 40 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими                                                                                  | м2 | 30,39  |
| 41 | Грунтування укосів                                                                                                                                          | м2 | 2,3    |
| 42 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                                               | м2 | 2,3    |
| 43 | Шпаклювання зовнішніх дверних укосів                                                                                                                        | м2 | 2,3    |
| 44 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                         | м2 | 2,3    |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                                      | м2 | 30,39  |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати                            | м2 | 30,39  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br><u>Розділ 8. Ганок</u>     | м2 | 32,69  |
| 48 | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2                                                                                                                      | м3 | 1      |
| 49 | Улаштування основи щебеневої                                                                                                                                | м3 | 2,5    |
| 50 | Улаштування залізобетонного ганку /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/                                                                 | м3 | 1,8    |
| 51 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                               | м2 | 3,7    |
| 52 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші                                         | м2 | 2,2    |
| 53 | Монтаж козирка                                                                                                                                              | т  | 0,05   |
| 54 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                                     | шт | 9      |

|                              |                                                                                                 |    |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 55                           | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати                                                     | шт | 9      |
| <u>Розділ 9. Інші роботи</u> |                                                                                                 |    |        |
| 56                           | Навантаження сміття вручну                                                                      | т  | 11,832 |
| 57                           | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т  | 47,328 |
| 58                           | Перевезення сміття до 30 км                                                                     | т  | 59,16  |