

ДОГОВІР № _____ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ

м. _____

«__» _____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» (надалі – Замовник), в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____ (надалі – Виконавець), в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, які по тексту Договору разом іменуються як «Сторони», уклали цей Договір про сервісне обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання і систем кондиціювання (надалі – Договір) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовилися для цілей цього Договору використовувати терміни в такому значенні:

Сервісне обслуговування обладнання – комплекс заходів Виконавця з технічного обслуговування Обладнання Замовника, а саме виконання всіх робіт, вказаних в додатку 2, яке включає в себе також і тестування та діагностику Обладнання, повне технічне обслуговування механічної частини Обладнання, консультації з роботи та методичну допомогу щодо експлуатації Обладнання.

Аварійні роботи - екстрені роботи, спрямовані на ліквідацію несправності обладнання для безперебійної роботи Об'єкта Замовника, що вимагають швидкого реагування. Дані роботи проводяться на підставі заявки Замовника (у заявці вказується, що дані роботи мають високий пріоритет).

Планові роботи – роботи, необхідність здійснення яких виникла в процесі експлуатації обладнання, або роботи, необхідні для поліпшення роботи цього обладнання. Дані роботи проводяться на підставі заявки Замовника (у заявці вказується, що дані роботи мають низький або середній пріоритет).

Об'єкт нерухомості (об'єкт) – нежитлові будівлі і частини будинків, з включеними до їх складу нежитловими приміщеннями, технічними приміщеннями, приміщеннями загального користування, інженерними мережами, які знаходяться в користуванні та/або у власності Замовника і зазначені в Додатку № 1 до Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець зобов'язується здійснювати сервісне обслуговування та забезпечувати ефективну роботу вентиляційного обладнання та систем кондиціювання повітря (далі – Обладнання), а також їх функціонування та працездатність (далі – Послуги або Обслуговування), що знаходяться на об'єктах.

1.2. Поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція (технічне переоснащення), модернізація, виконання монтажних, пусконаладжувальних робіт проводиться Виконавцем за окрему плату на умовах, визначених в підписаному Сторонами кошторисі, зразок якого наведений у додатку 5 до цього Договору, та узгоджується Сторонами у порядку, визначеному в пп. 5.7. цього Договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ОБЛАДНАННЯ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1. Після підписання даного Договору особи, зазначені в п. 2.2. Договору, підписують Акт про прийняття Виконавцем Обладнання на Обслуговування, в якому вказують технічний стан Обладнання. На Обслуговування приймається Обладнання, яке знаходиться в експлуатації Замовника у справному стані, при цьому, саме Обладнання фактично залишається у користуванні Замовника. У разі виявлення прихованих дефектів Обладнання - Виконавець зобов'язаний вказати їх в Акті та скласти документи, вказані в п. 2.3. цього Договору.

2.2. Приймання Обладнання на Обслуговування здійснюється одночасно наступними особами :

2.2.1. Представниками Замовника:

- а) керуючим або адміністратором Об'єкта обслуговування Замовника;
- б) уповноваженим представником Замовника з передачі Обладнання на сервісне обслуговування;

2.2.2. Представниками Виконавця:

- а) уповноваженим представником Виконавця з приймання Обладнання на сервісне обслуговування.

2.3. Для Обслуговування Обладнання, яке знаходиться в несправному стані, представники Сторін, вказані в п. 2.2. цього Договору, підписують у кожному випадку окремий Кошторис з ремонту такого Обладнання, з урахуванням вартості матеріалів і робіт, та графіку ремонту такого Обладнання.

3. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1. Виконавець веде Регламентний журнал щодо Обслуговування Обладнання, де вказується перелік планових та позапланових відвідувань представників Виконавця, фіксує час візиту, перелік робіт (Послуг), проведених Виконавцем, та інші необхідні відмітки. Регламентний журнал весь час знаходиться на Об'єктах обслуговування та його ведення (заповнення) контролюється Замовником.

4. ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

4.1. Сторони узгоджують строки виконання планових робіт (Послуг) шляхом погодження графіку, який формується Замовником в системі «OMNITRACKER». Графік складається з врахуванням періодичності Обслуговування, визначеної в Додатку №1 та Додатку №3. Через ресурс «OMNITRACKER» згідно з вказаним графіком надаються заявки на сервісне

Замовник _____

Виконавець _____ 1

обслуговування та ремонт обладнання. Строки виконання позапланових робіт (Послуг) вказуються в заявці Замовника. Перелік робіт (Послуг), які входять в Обслуговування кожної одиниці Обладнання визначається Додатком №2, а періодичність їх проведення – Додатком №1 та Додатком №3 до цього Договору.

4.2. Усі роботи (Послуги) щодо Обладнання, повинні виконуватись особисто Виконавцем, або в його присутності третіми особами, залученими за письмовою згодою Замовника.

4.2.1. Роботи (Послуги) виконуються відповідно до правил пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки та інших чинних нормативних документів, а також згідно з вимогами Замовника, якщо вони не суперечать вказаним нормативним актам. Виконавець самостійно забезпечує дотримання в період виконання Послуг (робіт) на Об'єктах обслуговування необхідних заходів: з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки й охорони навколишнього середовища. У випадку накладення контролюючими органами на Замовника штрафних чи інших санкцій, та/або у випадку звернень із заявами, претензіями, позовами третіх осіб до Замовника з приводу відшкодування збитків та/або сплати грошових стягнень, застосування іншої відповідальності у зв'язку з недотриманням вимог цього пункту Договору, в т.ч., але не виключно, у разі виникнення нещасних випадків при проведенні робіт (Послуг), Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику завдані збитки, а також суму зазначених санкцій та відшкодування, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту надіслання Замовником відповідної письмової вимоги.

4.3. Усі необхідні матеріали, інструменти та вимірювальні прилади, необхідні для виконання робіт (Послуг), передбачених цим Договором, надаються Виконавцем.

4.4. У випадку виходу з ладу Обладнання (пошкодження, поломка, інше) відповідальний представник Замовника зобов'язаний негайно повідомити про це представника Виконавця, надіславши йому повідомлення в системі OMNITRACKER, або надіславши письмову заявку.

Контактні телефони Виконавця: диспетчер _____.

Факт надіслання Замовником заявки через ресурс «OMNITRACKER» та отримання її Виконавцем підтверджується даними з вказаного ресурсу. Сторони домовилися, що обмін інформацією в ресурсі «OMNITRACKER» є належним, в зв'язку з чим мають право посилається на дані вказаного ресурсу як на відомості та факти, що мають юридичну силу. Виконавець підтверджує наявність в нього всієї необхідної для роботи з ресурсом «OMNITRACKER» програмної та апаратної бази.

4.5. Замовник повідомляє Виконавця про необхідність проведення позапланових робіт за цим Договором, шляхом направлення Виконавцю заявки на виконання робіт (Послуг). Заявка на виконання робіт (Послуг) може бути спрямована в письмовій формі, або за допомогою системи «OMNITRACKER». Вартість робіт (Послуг), вказаних у таких заявках, входить у Загальну вартість Обслуговування за цим Договором.

4.6. У випадку отримання заявки від Замовника про необхідність проведення робіт (в порядку, встановленому п. 4.4. даного Договору), термін прибуття представника Виконавця на Об'єкт для проведення робіт (Послуг) та строк виконання робіт (Послуг) визначається залежно від пріоритету заявки Замовника:

- **Низький** – виконання робіт (Послуг) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати подання заявки Замовником. Час прибуття фахівців Виконавця у випадку планової заявки не повинен перевищувати 2 (двох) календарних днів з моменту подання заявки Замовником.

- **Середній** – виконання робіт (Послуг) протягом 6 (шести) календарних днів з дати подання заявки Замовником. Час прибуття фахівців Виконавця для обстеження у випадку термінової заявки не повинен перевищувати 2 (двох) календарних днів з моменту подання заявки Замовником.

- **Високий** - час прибуття фахівців Виконавця у випадку аварійної заявки не повинен перевищувати 2-х (двох) годин з часу подання заявки Замовником, а усунення несправностей здійснюється Виконавцем протягом 1 (однієї) доби з моменту подання заявки Замовником, за умови, що роботи по виконанню такої заявки не потребують додаткового погодження із Замовником та/або купівлі складного технологічного обладнання (складне технологічне обладнання - це обладнання, вартість якого перевищує 5 (п'ять) тисяч грн. в т. ч. ПДВ), попередня згода на купівлю якого надається Замовником.

4.7. Факт виконання Робіт (надання Послуг) відповідно до умов Договору підтверджується підписаним Сторонами Актом виконаних робіт/наданих послуг, який оформлюється в наступному порядку:

4.7.1. Виконавець не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів від дати складання Технічного акту виконання робіт (далі - ТАВР та/або Технічний акт) в системі OMNITRACKER, формує Кошторис та надсилає його разом з Технічним актом на електронну пошту Замовника.

4.7.2. Замовник, отримавши ТАВР та Кошторис до нього, протягом 5 (п'яти) календарних днів перевіряє та підтверджує обсяги та якість виконаних робіт/наданих послуг. Після цього Замовник за допомогою ресурсу OMNITRACKER узгоджує Кошторис. Погодження кошторисів відбувається відповідно до порядку, описаного в п.5.7. Договору. У разі відсутності зауважень, кошторисна вартість має бути погоджена Замовником не пізніше ніж через 12 (дванадцять) календарних днів від дати отримання ТАВР та Кошторису.

4.7.3. Після отримання від Замовника повідомлення про погодження Кошторису, Виконавець формує Повний Пакет Документів (ППД), який включає Акт виконаних робіт/наданих послуг, Рахунок, ТАВР, кошторис до ТАВР, і надає підписаний зі своєї сторони ППД Замовнику для подальшого підписання та оплати. Термін надання ППД Замовнику не повинен перевищувати 10 (десять) календарних днів від дати отримання повідомлення про погодження Замовником відповідного Кошторису.

Акти виконаних робіт/наданих послуг оформляються Виконавцем на підставі заповнених Сторонами за допомогою ресурсу «OMNITRACKER» ТАВРів на виконання Робіт. Форму ТАВР на виконання Робіт наведено у Додатку №6 до Договору.

4.8. По кожному виду робіт (Послуг) Виконавець складає Акт аналізу технічного стану Обладнання, де вказує: стан Обладнання до проведення робіт (Послуг), які саме роботи (Послуги) проводилися, їхня характеристика, матеріали, які використовувалися під час проведення робіт (Послуг), із вказівкою їх кількості, якості, ціни, марки й фірми – виготовлювача, стан Обладнання після проведення робіт (Послуг). Акт аналізу Обладнання разом з Актом виконаних робіт/наданих Послуг передається Виконавцем на затвердження Замовнику.

4.9. Обслуговування, поточний ремонт, реконструкція (технічне переоснащення), модернізація, виконання монтажних, пусконаладжувальних робіт Обладнання проводиться безпосередньо на Об'єктах обслуговування Замовника.

4.10. Капітальний ремонт Обладнання, в разі необхідності, здійснюється за місцезнаходженням Виконавця. Капітальний ремонт Обладнання Виконавець зобов'язаний завершити протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту узгодження кошторису Замовником, якщо Сторони не узгодять інший строк. Перелік, обсяги робіт з капітального ремонту Обладнання, їх вартість визначаються залежно від обсягів виконаних робіт/наданих Послуг, відповідно до затверджених Сторонами розцінок (Додаток №4 до Договору) та узгоджуються Сторонами шляхом підписання кошторису всіх робіт та матеріалів у порядку, визначеному в пп. 5.7 цього Договору до виконання робіт (Послуг).

4.11. Про всі виявлені Виконавцем дефекти або недоліки в роботі Обладнання Виконавець повинен повідомити Замовника у письмовій формі протягом доби з моменту їх виявлення.

4.12. Якщо Замовник виявив дефекти або недоліки у виконаних Виконавцем роботах (Послугах), Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця, і зробити відповідний запис у Технічному акті.

4.13. Виконавець за свій рахунок усуває виявлені дефекти/недоліки у виконаній ним роботі/ наданій Послугі протягом 7-ми календарних днів з моменту, заповнення бланку Технічного акту.

4.14. Виконавець повинен скласти річний звіт про наявний стан Обладнання, наведеного в Додатку №1, у формі звіту про стан Обладнання з рекомендаціями по його покращенню у наступному році із зазначенням цін таких покращень, окрім випадків, коли ціна покращення входить до вартості Обслуговування Обладнання. Термін подачі інформації – до 30-го вересня поточного року.

4.15. Виконавець здійснює прибирання та миття Обладнання, прийнятого на Обслуговування, що входить у вартість Обслуговування Обладнання.

По завершенню виконання робіт (Послуг) Виконавець повинен очистити робоче приміщення від сміття, залишків матеріалів тощо. Запасні частини Обладнання та матеріали, що були видалені або замінені при виконанні Робіт/наданні Послуг, Виконавець повинен передати Замовнику одразу після закінчення виконання робіт /надання Послуг.

Також Виконавцем повинно бути виконане фарбування Обладнання в разі необхідності, за заявкою Замовника для попередження корозії та усунення пошкоджень матеріалу Обладнання, у строки, вказані в заявці. Вартість робіт з фарбування Обладнання включено в загальну вартість Обслуговування Обладнання за цим Договором.

5. ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. В Додатку № 1 вказується:

- ціна Обслуговування одиниці Обладнання за 1 (одне) обслуговування;
- вартість Обслуговування одиниці Обладнання за 1 (один) рік;
- загальна вартість Обслуговування Обладнання за 1 (одне) обслуговування;
- загальна вартість річного Обслуговування Обладнання за 1 рік.

5.1.1. Ціна Договору є загальною сумою вартості всіх робіт (Послуг), наданих на його виконання, вказаних в підписаних Сторонами Актах виконаних робіт/наданих Послуг

5.2. Оплата робіт (Послуг) Виконавця здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів з настання останньої з наступних подій:

- а) підписання Замовником Акту виконаних робіт/наданих Послуг;
- б) отримання Замовником в повному обсязі виконавчої документації, акту аналізу технічного стану Обладнання;
- в) усунення Виконавцем усіх дефектів у виконаних роботах (Послугах);
- г) отримання Замовником виставленого Виконавцем рахунку на оплату.

5.3. У випадку порушення Замовником термінів оплати більше, ніж на 3 (три) місяці, Виконавець має право призупинити Обслуговування Обладнання до сплати заборгованості. Це положення не стосується тих умов цього Договору, де передбачено право Замовника не сплачувати, або затримувати оплату робіт (Послуг), у випадках, передбачених цим Договором.

5.4. Вартість витратних матеріалів таких, як мастила, затискачі та фіксатори, плавкі запобіжники, повітряні та водяні фільтри, розчин етиленгліколю та інші витратні матеріали, що використовуються при нормальній роботі Обладнання та під час його Обслуговування, не включена до суми цього Договору і сплачується Замовником окремо на підставі окремого підписаного Сторонами кошторису. Оплата цих матеріалів здійснюється у строки, передбачені пунктом 5.2 цього Договору. Гарантія на матеріали, які використовуються в рамках цього Договору складає 12 (дванадцять) місяців з дати підписання відповідного Акту виконаних робіт /наданих Послуг без зауважень.

5.5. Замовник має право не оплачувати Виконавцю роботи (Послуги), виконані з недоліками, до їх усунення. Якщо усунути недоліки не можливо, Замовник має право не сплачувати вартість проведених робіт (Послуг). При цьому, Виконавець не має права відмовитися від наступного виконання робіт (Послуг) за цим Договором, мотивуючи це несплатою робіт (Послуг), а до Замовника не застосовуються будь-які санкції за затримку оплати (несплату) робіт (Послуг).

5.6. Вартість будь-яких робіт, окрім тих, які належать до сервісного обслуговування обладнання, та вартість матеріалів узгоджується Сторонами шляхом погодження Кошторису, зразок якого наведений у Додатку 5 до цього Договору, та узгоджується Сторонами у порядку, визначеному в пп.5.7. цього Договору.

5.7. Кошторис та строк виконання робіт погоджується з Замовником наступним чином:

5.7.1. Замовник надсилає Виконавцю заявку про необхідність проведення певних робіт із зазначенням виду робіт, строків виконання та Об'єкту, на якому виконуватимуться роботи за допомогою ресурсу «OMNITRACKER» (ОМНІТРЕКЕР) з дотриманням вимог, які визначені у цьому Договорі. В екстрених ситуаціях заявка може бути подана в усній формі за наступним номером телефону Виконавця _____ з обов'язковою її наступною подачею за допомогою ресурсу «OMNITRACKER» протягом 1 (одного) календарного дня з моменту подання усної заявки.

5.7.2. Протягом 2-х (двох) календарних днів з моменту отримання заявки Замовника, Виконавець надсилає Замовнику електронною поштою на адресу Замовника _____ Кошторис (зразок наведений у Додатку 5 до цього Договору), який повинен містити перелік Робіт, матеріалів та їх вартість.

5.7.3. У разі незгоди Замовника з Кошторисом з будь – яких підстав, Замовник має право надіслати свої зауваження до нього на електронну пошту Виконавця _____. Кошторис, до якого було надіслано зауваження Замовника, вважається не узгодженим. Виконавець повинен усунути зауваження, або надати обґрунтоване пояснення застосування розцінок. Кошторис вважається узгодженим Замовником у разі надіслання на електронну пошту Виконавця _____ підтвердження про узгодження Кошторису.

5.7.4. Узгоджений Кошторис з підписом уповноваженої особи, відбитком печатки Виконавця (за наявності), який передається засобами електронного зв'язку, має силу оригіналу та є невід'ємною частиною Договору, з наступною обов'язковою передачею Замовнику підписаного належним чином оригіналу Кошторису на адресу Замовника або вручно Замовнику у термін не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дати підтвердження такого Кошторису Замовником. У випадку порушення цього обов'язку Виконавець несе відповідальність, передбачену цим Договором за прострочення Виконавцем строків виконання робіт.

5.8. Якщо в ході виконання робіт Виконавцем виявлено роботи, не враховані погодженою Сторонами Заявкою та Кошторисом та необхідністю у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення вартості Робіт, вказаної в Кошторисі, Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовника та надати на розгляд Замовнику відповідний Кошторис з переліком робіт, які необхідно додатково виконати та строком виконання цих робіт. Наданий таким чином Кошторис погоджується у порядку, визначеному в п. 5.7. Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права та обов'язки Виконавця:

6.1.1. Виконавець гарантує наявність у нього усіх ліцензій, дозволів, необхідних для виконання робіт, надання Послуг, передбачених цим Договором. Виконавець на вимогу Замовника зобов'язаний надати останньому копії вказаних документів.

6.1.2. Виконавець зобов'язується самостійно забезпечити поставку на об'єкт обслуговування всіх необхідних для виконання робіт (Послуг) за Договором матеріалів, обладнання, конструкцій, комплектуючих виробів і техніки; здійснити за свій рахунок їхнє розвантаження, складування.

6.1.3. Виконавець зобов'язаний надати документи, що підтверджують якість матеріалів, які використовувалися Виконавцем під час виконання робіт (Послуг) за цим Договором. Виконавець забезпечує нормальну роботу Обладнання в тому числі комплектуючих виробів протягом гарантійного строку, вказаного в п.5.5.

6.1.4. У разі виявлення під час виконання робіт з ремонту та/або сервісного обслуговування несправного Обладнання, подальша безпечна експлуатація якого до завершення робіт з ремонту не можлива, Виконавець зобов'язаний зробити відповідний запис у ТАВРі.

6.2. Права та обов'язки Замовника:

6.2.1. Замовник повинен забезпечити Виконавця проектною документацією та паспортами на системи та Обладнання, а також електричні принципи схеми Обладнання, в разі їх наявності у Замовника.

6.2.2. Замовник повинен інформувати Виконавця про будь-які зміни у цільовому використанні та/або в призначенні Обладнання.

6.2.3. Замовник повинен забезпечити Виконавцю під час виконання ним робіт (Послуг) доступ до Обладнання, яке підлягає Обслуговуванню за цим Договором.

6.2.4. Замовник має право звернутися до сторонньої організації задля усунення недоліків, які були допущені Виконавцем під час виконання ним робіт/ наданні Послуг за цим Договором, та які Виконавець належним чином не усунув. Замовник має право зменшити при цьому плату за надані Виконавцем Послуги (виконані роботи) на розмір вартості Послуг (робіт), які були надані в цьому випадку сторонньою організацією з моменту надіслання Виконавцю повідомлення Замовника, до якого приєднуються копії актів виконаних робіт/наданих Послуг по усуненню недоліків сторонньою організацією.

6.2.5. Замовник має право при оплаті зменшувати загальну вартість робіт (Послуг) на суму, що відповідає витратам на відшкодування збитків, які виникли з вини Виконавця і підтверджені дефектним актом і розрахунком вартості, складеним Замовником, про що письмово повідомляє Виконавця в порядку, передбаченому в п. 6.2.4 Договору.

6.2.6. Замовник має право зупинити оплату за цим Договором, якщо Виконавець при передачі Актів виконаних робіт/наданих Послуг не надає документи, що підтверджують якість і гарантії на придбані матеріали, які включені в даний Акт виконаних робіт/наданих Послуг. Підставою для відновлення платежів по Договору є підписаний Замовником без зауважень Акт виконаних робіт/наданих Послуг та надані Виконавцем документи.

6.2.7. Замовник має право вимагати від Виконавця виконавчу документацію (акти аналізу технічного стану Обладнання, акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи вимірювання та ін.), а Виконавець зобов'язаний їх надати.

6.2.8. У разі отримання від Виконавця інформації згідно з п. 6.1.4. Договору, Замовник зобов'язаний припинити подальшу експлуатацію обладнання та вивісити відповідну заборонну табличку "Ремонт. Експлуатацію заборонено".

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що може бути завдана в процесі виконання цього Договору як наслідок дій та упущень з боку Виконавця, його персоналу або інших осіб (субпідрядників), чиї послуги Виконавець використовує при виконанні цього Договору. Під шкодою розуміють матеріальні пошкодження Обладнання та іншої власності, що належить Замовнику або третім особам, або здоров'ю та/або життю працівників Виконавця, третіх осіб, а також іншу шкоду, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У випадку порушення Виконавцем строків виконання зобов'язань за даним Договором, Виконавець зобов'язаний сплатити на вимогу Замовника неустойку в розмірі 1% від Загальної вартості Обслуговування Обладнання за 1 (одне) обслуговування, вказаної у відповідному Додатку №1 за кожен день прострочення.

7.3. У випадку порушення Виконавцем порядку ведення Регламентного журналу щодо Обслуговування Обладнання, визначеного п. 3.1. даного Договору, або ухилення від його ведення (заповнення), Виконавець сплачує за кожен такий факт штраф у розмірі 10 % від Загальної вартості Обслуговування Обладнання за 1 (одне) обслуговування, вказаної в Додатку № 1 до даного Договору, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня отримання вимоги Замовника.

7.4. У випадку порушення Виконавцем строків, вказаних в п.п.4.7.1 та/або п.4.7.3 Договору, Виконавець на вимогу Замовника зобов'язаний сплатити неустойку у розмірі 5% від узгодженої кошторисної вартості робіт по ТАВРу за кожен день прострочення протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надіслання Вимоги Замовником. Форму Вимоги наведено у Додатку №7 до Договору. За односторонньою заявою Замовника, яка не потребує додаткового погодження Виконавця, зобов'язання зі сплати вказаної неустойки припиняється зарахуванням вимоги зі сплати цієї неустойки та зустрічної однорідної вимоги про сплату заборгованості за товар/роботи/послуги, отримані Замовником від Виконавця.

8. СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Сторони зобов'язані:

8.1.1. забезпечити безпечні та здорові умови праці, виконувати чинні нормативні акти і правила з техніки безпеки, охорони здоров'я та праці, а також протипожежні правила;

8.1.2. забезпечити на належному рівні навчання та рівень поінформованості своїх працівників, у зв'язку з небезпекою та ризиками, які пов'язані з їх роботою;

8.1.3. не використовувати примусову працю, під якою розуміється недобровільне виконання робіт чи надання послуг особою під загрозою застосування фізичної сили чи іншого покарання. Це включає у себе такі види примусової праці, як рабство, відпрацювання боргів або інші подібні трудові умови, або ж використання праці людей, які є предметом торгівлі;

8.1.4. поважати свободу пересування своїх працівників і не обмежувати їхній рух шляхом контролю за документами, що засвідчують особу або за допомогою будь-яких інших заходів, що унеможливають припинення працівниками трудових відносин;

8.1.5. не приймати рішення щодо працевлаштування на підставі особистих характеристик, таких як раса, колір шкіри, стать, сексуальна орієнтація, сімейний стан, релігія, політичні погляди, національність, соціальне походження, вік, обмежені можливості, членство в профспілці, інші ознаки, визначені чинним законодавством України, якщо ці характеристики не мають відношення до характерних вимог відповідної посади;

8.1.6. забезпечити справедливе ставлення без дискримінації у всіх аспектах трудових відносин, зокрема у питаннях пошуку працівника, прийому на роботу, оплати праці, умов праці, доступу до навчання, кар'єрного зростання, звільнення чи виходу на пенсію, а також дисципліни;

8.1.7. не приймати на роботу працівників, вік яких менше встановленої законом межі;

8.1.8. не використовувати працю дітей у спосіб, що може бути небезпечним, може негативно впливати на отримання дитиною освіти або зашкодити здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку дитини;

8.1.9. дотримуватись законодавства щодо робочого часу та оплати праці при здійсненні працівниками трудової функції, виконувати інші нормативно-правові акти в сфері захисту прав працівників, а також умови колективного договору, укладеного Стороною зі своїм трудовим колективом.

8.1.10. забезпечити функціонування механізму розгляду будь-яких звернень працівників, в тому числі анонімних, поданих будь-яким доступним для працівників способом.

8.1.11. дотримуватися в ході своєї діяльності усіх застосовних нормативно-правових актів із охорони навколишнього середовища, а також отримувати всі необхідні ліцензії та дозволи відповідно до таких нормативно-правових актів та підтримувати їх чинність.

9. ПОДАТКОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Терміни вживаються в даному Договорі в такому значенні:

«ПЗ» - сертифіковане програмне забезпечення «М.Е.DOC IS» або інше сертифіковане програмне забезпечення із модулем електронного документообігу, яке використовують Сторони;

«ЄРПН» – Єдиний реєстр податкових накладних;

«ПН/РК» - податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, які складаються у взаємовідносинах між Сторонами під час виконання Договору;

«ПДВ» – податок на додану вартість;

«реєстрація ПН/РК» - реєстрація Виконавцем в ЄРПН податкових накладних та (або) розрахунків коригування до них;

«сума ПДВ» - розмір ПДВ, на який Виконавець зареєстрував чи повинен був зареєструвати податкові накладні та (або) розрахунки коригування до них.

9.2. Виконавець зобов'язується без окремої письмової вимоги Замовника оформити належним чином та зареєструвати ПН/РК в строки, які передбачені Податковим кодексом України. Виконавець зобов'язується реєструвати ПН/РК за допомогою ПЗ.

Сторони домовилися, що ПН/РК Виконавця вважаються такими, що оформлені належним чином та можуть бути включені Замовником до податкового кредиту, якщо вони: а) складені із дотриманням правила першої події; б) містять усі обов'язкові реквізити, які вказані у п.201.1. Податкового кодексу України, та заповнені без помилок; в) зареєстровані в ЄРПН в строк, передбачений законодавством.

Сторони визнають, що обов'язок зареєструвати ПН/РК покладено законодавством на Виконавця, а Замовник великою мірою зацікавлений в належному виконанні Виконавцем такого обов'язку, і внаслідок нездійснення Виконавцем реєстрації ПН/РК, Замовник зазнає збитків, які перебувають в прямому причинно-наслідковому зв'язку із діями Виконавця.

9.3. У випадку, якщо Виконавець склав ПН/РК, відправив для реєстрації в ЄРПН, проте реєстрація ПН/РК була зупинена, то Виконавець зобов'язується послідовно вчинити такі дії:

- а) подати до контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у ПН/РК, документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК;
- б) у випадку відмови контролюючого органу зареєструвати ПН/РК, оскаржити відмову до суду;
- в) у випадку набуття сили рішенням суду, яким задоволено вимоги Виконавця про зобов'язання контролюючого органу зареєструвати ПН/РК – вжити усіх необхідних заходів для виконання рішення суду та фактичної реєстрації ПН/РК.

9.4. У разі здійснення Замовником постоплати за товари/роботи/послуги Виконавцю, якщо ПН/РК по таких господарських операціях мала бути зареєстрована та не була зареєстрована в ЄРПН протягом граничних строків реєстрації, встановлених ПКУ, або її реєстрацію було зупинено (заблоковано), або зареєстрована без дотримання правил першої події, складена та зареєстрована з помилками, не має всіх обов'язкових реквізитів, то (обрати один з двох варіантів нижче):

☐ строк оплати Замовником платежу (в т.ч. будь-якої наступної оплати за Договором, не пов'язаної з господарською операцією, за якою не були зареєстровані ПН/РК або реєстрація була зупинена) в розмірі суми, що дорівнює ПДВ за такою ПН/РК, збільшується на відповідний строк неререєстрації або зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, або на строк, протягом якого ПН/РК має бути зареєстрована, але не була зареєстрована, або зареєстрована без дотримання правил першої події, складена та зареєстрована з помилками, не має всіх обов'язкових реквізитів. Оплата Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Замовником відповідного письмового повідомлення Виконавця про реєстрацію ПН/РК та отриманням такої ПН Замовником в ЄРПН, або протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення встановленого податковим законодавством граничного строку реєстрації ПН/РК.

☐ Замовник вправі притримати оплату Виконавцю за товари/роботи/послуги (в т.ч. будь-яку наступну оплату за Договором, не пов'язану з господарською операцією, за якою не були зареєстровані ПН/РК або реєстрація була зупинена) у сумі, що дорівнює ПДВ за такою ПН/РК до моменту реєстрації ПН/РК у ЄРПН. Оплата Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Замовником відповідного письмового повідомлення Виконавця про таку реєстрацію та отриманням такої ПН Замовником в ЄРПН, або протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення встановленого податковим законодавством граничного строку реєстрації ПН/РК. Вказане притримання оплати не є порушенням Замовником строків оплати, передбачених Договором, та не тягне відповідальності Замовника.

9.5. У разі здійснення Замовником попередньої оплати за товари/роботи/послуги Виконавцю, якщо ПН/РК по таких господарських операціях мала бути зареєстрована та не була зареєстрована в ЄРПН протягом граничних строків реєстрації, встановлених ПКУ, або її реєстрацію було зупинено (заблоковано), або зареєстрована без дотримання правил першої події, складена та зареєстрована з помилками, не має всіх обов'язкових реквізитів, то Виконавець зобов'язаний сплатити на користь Замовника гарантійний платіж у сумі, що рівна сумі ПДВ за відповідною ПН/РК, протягом 10 (десяти) календарних днів після надіслання Замовником листа Виконавцю про сплату гарантійного платежу.

9.6. Якщо ПН/РК була зареєстрована в ЄРПН після спливу встановленого податковим законодавством строку на включення Замовником до складу свого податкового кредиту відповідних сум ПДВ за такою ПН/РК, зареєстрована без дотримання правил першої події, складена та зареєстрована з помилками, не має всіх обов'язкових реквізитів, або взагалі не була зареєстрована в ЄРПН протягом вказаного строку, Замовник є таким, що зазнав збитку у сумі втраченого податкового кредиту по ПДВ і має право його стягнути, а Виконавець зобов'язаний сплатити суму завданого збитку після закінчення встановленого податковим законодавством строку на включення Замовником до складу свого податкового кредиту відповідних сум ПДВ за такою ПН/РК. Зобов'язання зі сплати вказаної у пункті 9.4 даного Договору суми припиняється зарахуванням вимоги Замовника до Виконавця про сплату збитку та зустрічної однорідної вимоги Виконавця до Замовника про оплату товару/роботи/послуги.

9.7. Якщо Виконавець не перераховує на користь Замовника гарантійний платіж у встановлені строки (п. 9.5. та п.9.3. даного Договору), то Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку та/або застосувати до Виконавця неустойку у сумі, рівній розміру несплаченого гарантійного платежу. Неустойка підлягає сплаті Виконавцем протягом 10-ти календарних днів із моменту отримання вимоги про це. За заявою Замовника зобов'язання зі сплати неустойки припиняється зарахуванням вимоги зі сплати цієї неустойки та зустрічної однорідної вимоги про сплату заборгованості за товар/роботи/послуги, отримані Замовником від Виконавця.

9.8. Гарантійний платіж, внесений Виконавцем на користь Замовника згідно з п. 9.5 даного Договору, повертається Замовником Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання Замовником відповідного письмового повідомлення Виконавця про реєстрацію ПН/РК та отриманням такої ПН Замовником в ЄРПН, якщо ПН/РК були зареєстровані протягом 365 календарних днів з дня виникнення податкових зобов'язань, які вони підтверджують.

9.9. Якщо ПН/РК, реєстрація яких була зупинена, не будуть зареєстровані протягом встановленого податковим законодавством строку на включення Замовником до складу свого податкового кредиту відповідних сум ПДВ за такою ПН/РК, то гарантійний платіж, сплачений Виконавцем згідно з п. 9.5 даного Договору, не повертається та вважається погашенням збитків Замовника.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1 При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто, неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

10.2. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональної Торгово-промислової палати України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) Сторонами та діє до «___» _____ 20__ р.

11.2. Якщо жодна із Сторін, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору, письмово не повідомить іншу Сторону про небажання продовжувати дію цього Договору на новий строк, дія цього Договору вважається продовженою на кожний наступний рік. На таких умовах автоматичне продовження строку дії цього Договору відбувається щороку без обмеження кількості таких пролонгацій.

11.3. Цей Договір може бути розірваний Сторонами достроково, в односторонньому порядку з письмовим попередженням Стороною іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до настання дати такого розірвання. В такому випадку Договір вважається припиненим зі спливом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання іншою Стороною письмового повідомлення про розірвання.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати, не передавати та не відчужувати будь-яким способом комерційну таємницю іншої Сторони, яка є такою згідно з цим Договором, і стала відома Сторонам у зв'язку з укладенням чи виконанням цього Договору. Комерційною таємницею Замовника є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами, іншою діяльністю Замовника, розголошення (передача, поширення) яких може завдати шкоди його інтересам. Комерційною таємницею Замовника, зокрема, але не виключно, є списки представників, контрагентів Замовника; відомості про фінансовий стан, репутацію та інші характеристики; відомості про замовлення та комерційні пропозиції, що отримуються і опрацьовуються; відомості про факти підготовки та ведення переговорів, у тому числі про осіб, які беруть у них участь, які ведуть переговори; відомості про заходи, що передують переговорам; відомості про хід і результати переговорів, інформація про ділові зустрічі; умови платежів; відомості про кількість і номенклатуру продукції; відомості про ціни, в тому числі про структуру цін; зміст і характер договорів, укладених Замовником; факт їх укладення; рахунки, виставлені контрагентам; фактичний стан розрахунків з контрагентами; інформація про розміри, кількість штрафів, нарахованих Замовнику зі сторони контрагентів чи контрагентам зі сторони Замовника.

Сторони зобов'язані:

- створювати умови, за яких комерційна таємниця не може бути у будь-який спосіб відчужена третім особам, на яких не поширюється дія цього Договору;
- при виникненні ситуації, за якої комерційна таємниця з будь-яких причин стала відомою третім особам, протягом доби повідомляти про це іншу Сторону;
- у строк не пізніше однієї доби інформувати іншу Сторону про будь-які прохання, заяви, клопотання як офіційного, так і неофіційного характеру, про надання третім особам комерційної таємниці іншої Сторони;
- у випадку надання комерційної таємниці державним органам, які мають повноваження вимагати надання такої інформації, протягом доби повідомляти іншу Сторону про надання відповідної інформації.

До осіб, на яких згідно з даним Договором поширюються вимоги про збереження комерційної таємниці, належать усі представники Сторін, які в процесі реалізації відносин між Сторонами мають можливість доступу до комерційної таємниці. Сторони цього Договору можуть доводити отриману комерційну таємницю до відома своїх представників виключно у випадках, коли такі представники повинні знати цю інформацію для виконання Сторонами зобов'язань, що виникають за цим Договором.

Сторона, яка отримує комерційну таємницю іншої Сторони, зобов'язана:

- повідомити кожного зі своїх представників про умови цього Договору щодо комерційної таємниці;
- нести відповідальність за порушення умов цього Договору будь-ким зі своїх представників.

У випадку порушення Стороною зобов'язань щодо збереження комерційної таємниці, що визначені цим Договором, Сторона, винна у такому порушенні Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання вимоги іншої Сторони сплачує на користь іншої Сторони штрафну санкцію у розмірі 10% від суми договору, за кожен факт неправомірного розголошення, передання та/або відчуження комерційної таємниці іншої Сторони Договору.

Сплата Стороною визначених чинним в Україні законодавством та цим пунктом Договору санкцій не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням цього пункту Договору (реальні збитки) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити штрафні санкції у повному обсязі.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором або права, які обумовлені існуванням цього Договору, в тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, договори поруки, укладати інші договори, які можуть мати як наслідок заміну кредитора або боржника за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. При порушенні зазначених умов укладені договори є недійсними та Сторони не зобов'язані їх виконувати.

Сторони дійшли згоди, що зобов'язання Замовника зі сплати заборгованості (повністю або частково) за цим Договором не можуть бути виконані третьою особою, в тому числі поручителем, без отримання попередньої письмової згоди Замовника.

У випадку укладення Виконавцем договору факторингу по зобов'язанням за цим Договором Сторони визначають наступні юридичні наслідки: Замовник має право розірвати цей Договір без будь-яких санкцій з боку Виконавця.

13.2. Сторони домовились, що незалежно від того, що вказано в Договорі, не допускається припинення зобов'язань, що виникли з цього Договору, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог протягом періоду, у якому Замовник має статус платника єдиного податку.

13.3. Невід'ємною частиною цього Договору є такі Додатки.

13.3.1. Додаток №1 «Перелік Обладнання» - ЗРАЗОК;

13.3.2. Додаток №2 «Перелік робіт (Послуг), які входять в Обслуговування кожної одиниці Обладнання».

13.3.3. Додаток №3 «Періодичність проведення робіт (Послуг), які входять в Обслуговування».

13.3.4. Додаток №4 «Вартість окремих видів робіт (Послуг)».

13.3.5. Додаток №5 «Кошторис на виконання робіт та вартість матеріалів – Зразок».

13.3.6. Додаток №6 «Технічний акт виконаних робіт (ТАВР) – Зразок».

13.3.7. Додаток №7 «Типова форма Вимоги щодо застосування штрафних санкцій за порушення строків надання документів»

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

02152, м. Київ, пр. Тичини Павла, буд. 1В, каб. 188

IBAN _____

у в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123

Ідентифікаційний код - 40720198

ПІН 407201926538

Виконавець:



до Договору № _____ про сервісне
обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання і
систем кондиціонування від «__» _____ 20__р.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЗРАЗОК

Адреса Об'єкта обслуговування	Тип Обладнання	Модель/Марка Обладнання	Кількість, шт.	Ціна Обслуговування одиниці Обладнання за 1 обслуговування., грн., в т.ч. ПДВ	Періодичність проведення Обслуговування, Кількість разів на рік	Вартість Обслуговування одиниці Обладнання за 1 рік, грн., в т.ч. ПДВ
Загальна вартість за об'єкт за 1 рік, грн., в т.ч. ПДВ						
Загальна вартість за об'єкт за 1 обслуговування, грн., в т.ч. ПДВ						
Адреса Об'єкта обслуговування	Тип Обладнання	Модель/Марка Обладнання	Кількість, шт.	Ціна Обслуговування одиниці Обладнання за 1 обслуговування., грн., в т.ч. ПДВ	Періодичність проведення Обслуговування, Кількість разів на рік	Вартість Обслуговування одиниці Обладнання за 1 рік, грн., в т.ч. ПДВ
Загальна вартість за об'єкт за 1 рік, грн., в т.ч. ПДВ						
Загальна вартість за об'єкт за 1 обслуговування, грн., в т.ч. ПДВ						
Загальна вартість Обслуговування всього Обладнання, вказаного в цьому Додатку, за 1 рік, грн., в т.ч. ПДВ						

При необхідності проведення Обслуговування з іншою періодичністю ніж вказана в цьому Додатку (експлуатація Обладнання у складних умовах або при несприятливих умовах навколишнього середовища тощо), Обслуговування проводиться з необхідною періодичністю, при цьому вартість Обслуговування не змінюється.

Замовник:

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

Виконавець:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

до Договору № _____ про сервісне обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання
і систем кондиціонування від «__» _____ 20__р.

Перелік робіт (Послуг), які входять в Обслуговування кожної одиниці Обладнання

Тип Обладнання	Перелік регламентних робіт при проведенні технічного Обслуговування
Вентилятор побутовий	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи.
Тепло-вентилятор	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка теплообмінника. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності системи. Контроль відсутності критичних ушкоджень, перевірка кріплень. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів. Контроль роботи допоміжного Обладнання (ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрения теплообмінників.
Припливна установка, ПВ-установка	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка теплообмінників. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Огляд, перевірка ремневої передачі. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка трубопроводів на герметичність, відсутність деформацій. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань, на відсутність ушкодження. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрения теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузоров, решіток, регулювання дросельних заслонок. Заміна повітряних фільтрів за необхідності, але не частіше 2-х разів на рік.
Витяжна установка, вентилятор каналний (радіальний, центробіжний, осьовий, даховий)	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка заданих значень і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Огляд, перевірка ремневої передачі. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрения теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузоров, решіток, регулювання дросельних заслонок. Чистка жируоуловлюючих фільтрів.
Бризейр	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Огляд, перевірка ремневої передачі. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузоров, решіток, регулювання дросельних заслонок.
Канальний кондиціонер, касетний кондиціонер, стельовий кондиціонер	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника, турбіни внутрішнього блоку, радіатора конденсатора зовнішнього блоку. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка хладопроводів на герметичність, відсутність деформацій, та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль

Замовник _____

Виконавець _____ 10

	роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузорів, решіток, регулювання дросельних заслонок.
Спліт кондиціонер, мобільний кондиціонер, фанкойл настінний. АБК (Кабінет)	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника, турбіни внутрішнього блоку, радіатора конденсатора зовнішнього блоку. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Перевірка кріплень. Перевірка хладонопроводів на герметичність, відсутність деформацій та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкодження. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників.
Спліт кондиціонер, мобільний кондиціонер, фанкойл настінний. Цех, склад, серверна	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника, турбіни внутрішнього блоку, радіатора конденсатора зовнішнього блоку. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Перевірка кріплень. Перевірка хладонопроводів на герметичність, відсутність деформацій, та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників.
Фанкойл каналний, фанкойл касетний	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника, турбіни внутрішнього блоку. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка трубопроводів на герметичність, відсутність деформацій. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузорів, решіток, регулювання дросельних заслонок.
Руфтоп (даховий кондиціонер)	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника, радіатора конденсатора, турбіни. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Огляд, перевірка ремневої передачі. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка хладонопроводів на герметичність, відсутність деформацій та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників. Контроль витрати повітря на відповідність режимам роботи Обладнання. Перевірка анемостатів, дифузорів, решіток, регулювання дросельних заслонок. Заміна повітряних фільтрів за необхідності, але не частіше 2-х разів на рік.
Компресорно-конденсаторний блок/ тепловий насос	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора випарника внутрішнього блоку, радіатора конденсатора зовнішнього блоку. Перевірка, чистка дренажного лотка та дренажної системи. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Перевірка кріплень. Перевірка хладонопроводів на герметичність, відсутність деформацій та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль відсутності ушкодження оребрння теплообмінників.
Чилер, конденсатор	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка радіатора конденсатора зовнішнього блоку. Очищення повітряних фільтрів. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності газової системи. Перевірка кріплень. Перевірка хладонопроводів на герметичність, відсутність деформацій та рівня хладона. Перевірка тиску. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та

	установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрения теплообмінників.
Теплова завіса (промислова)	Зовнішній огляд Обладнання, перевірка на предмет зовнішніх ушкоджень. Перевірка, чистка, очищення повітряних фільтрів, турбіни. Перевірка заданих значень температури і параметрів регулювання для ергономічної роботи Обладнання. Контроль рівня шуму та вібрацій. Перевірка герметичності системи. Контроль відсутності критичних ушкоджень повітропроводів, гнучких вставок, перевірка кріплень. Перевірка трубопроводів на герметичність, відсутність деформацій. Перевірка реле і пускозахисної апаратури на пошкодження. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Контроль запуску та установки режимів роботи, перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, водяних та електричних колориферів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Контроль відсутності ушкодження оребрения теплообмінників. Контроль витрат повітря на відповідність режимам роботи Обладнання.
Гідрофільтр	Зовнішній огляд Обладнання на наявність протікань і механічних ушкоджень. Перевірка стану різьбових з'єднань. Перевірка стиків з'єднань Обладнання з вентиляційними переходами та гнучкими вставками, перевірка їх на герметичність. Перевірка, чистка касет з фільтрами з використанням спеціальних миючих засобів. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Перевірка надійності заземлення. Контроль запуску установки та режимів роботи. Перевірка справності датчиків рівня води, термостатів, електромагнітних клапанів та засобів індикації. Перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Очищення та промивка касет з керамічними кільцями з використанням спеціальних миючих засобів. Очищення та промивка внутрішньої гідросистеми та корпусу Обладнання з використанням спеціальних миючих засобів. Продувка шлангів датчиків рівня води.
Краплевіддільник	Зовнішній огляд Обладнання на наявність протікань і механічних ушкоджень. Перевірка стану різьбових з'єднань. Перевірка стиків з'єднань Обладнання з вентиляційними переходами та гнучкими вставками, перевірка їх на герметичність. Перевірка проводів, кабелів, клемних з'єднань на відсутність ушкоджень. Перевірка надійності заземлення. Контроль запуску установки та режимів роботи. Перевірка робочих струмів електричних вузлів, контроль напруги мережі. Контроль роботи допоміжного Обладнання (заслонок, клапанів, ел. тенів, жалюзів, сервоприводів, вимикачів і кнопок). Очищення та промивка внутрішньої системи та корпусу Обладнання з використанням спеціальних миючих засобів. Продувка шлангів датчиків рівня води.

Замовник:

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

Виконавець:

_____/_____/_____

М.П.

_____/_____/_____

Замовник _____

Виконавець _____ 12

до Договору № _____ про сервісне обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання
і систем кондиціювання від «__» _____ 20__р.

Періодичність проведення робіт (Послуг), які входять в Обслуговування (*),(**)

Тип Обладнання	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.	Місяці проведення обслуговування.
Вентилятор побутовий			березень						вересень			
Тепло-вентилятор	січень								вересень		листопад	
Припливна установка, ПВ-установка.	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Витяжна установка, вентилятор каналний (радіальний, центробіжний, осьовий, даховий)	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Бризейр			березень		травень		липень		вересень		листопад	
Канальний кондиціонер, касетний кондиціонер, стельовий кондиціонер	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Спліт кондиціонер, мобільний кондиціонер, фанкойл настінний. АБК (Кабінет)	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Спліт кондиціонер, мобільний кондиціонер, фанкойл настінний. Цех, склад, серверна.	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Фанкойл каналний, фанкойл касетний	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Руфтоп (даховий кондиціонер)	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Компресорно- конденсаторний блок	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Компресорно- конденсаторний блок/ тепловий насос	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Чилер, конденсатор	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	
Теплова завіса (промислова)	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	

Замовник _____



Виконавець _____ 13

Гідрофільтр	Січень (двічі на місяць)	лютий (двічі на місяць)	березень (двічі на місяць)	квітень (двічі на місяць)	травень (двічі на місяць)	червень (двічі на місяць)	липень (двічі на місяць)	серпень (двічі на місяць)	вересень (двічі на місяць)	жовтень (двічі на місяць)	листопад (двічі на місяць)	грудень (двічі на місяць)
Краплеvidдільник	січень		березень		травень		липень		вересень		листопад	

* якщо не зазначено інше, в цьому Додатку мається на увазі, що обслуговування здійснюється із частотою один раз на відповідний місяць обслуговування

** Періодичність для регіонів ЗАХІД, ПІВДЕНЬ, СХІД змінюється на місяць починаючи з лютого місяця.

Замовник:

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

_____ / _____ /

М.П.

Виконавець:

_____ / _____ /

Замовник _____



Виконавець _____ 14

до Договору № _____ про сервісне обслуговування та ремонту вентиляційного обладнання і систем кондиціонування
від «__» _____ 20__ р.

Вартість окремих видів робіт (Послуг)

№ п/п	Найменування робіт (Послуг) та витрат	Од. виміру	К-сть	Ціна, грн., з ПДВ
1	2	3	4	5
Система кондиціонування				
Демонтаж				
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж, зняття Обладнання; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
1	Демонтаж фанкойла настінного потужністю до 5 кВт	шт	1	400
2	Демонтаж фанкойла настінного потужністю від 5 кВт	шт	1	500
3	Демонтаж фанкойла касетного, напольно-стельового до 5 кВт	шт	1	500
4	Демонтаж фанкойла касетного, напольно-стельового потужністю від 5 кВт	шт	1	550
5	Демонтаж фанкойла каналного, потужністю до 5 кВт	шт	1	600
6	Демонтаж фанкойла каналного типу від 5 кВт	шт	1	700
7	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера до 35тис BTU	шт	1	650
8	Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера від 35тис BTU	шт	1	750
9	Демонтаж внутрішнього блоку настінного типу	шт	1	450
10	Демонтаж внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу до 35тис BTU	шт	1	500
11	Демонтаж внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу від 35тис BTU	шт	1	600
12	Демонтаж внутрішнього блоку каналного типу до 35тис BTU	шт	1	600
13	Демонтаж внутрішнього блоку каналного типу від 35тис BTU	шт	1	700
14	Демонтаж фреонові магістралі	м	1	30
15	Демонтаж кронштейнів	пара	1	60
Монтаж				
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; установка Обладнання, підключення Обладнання до всіх мереж, підключення жил кабелів живлення в щитах, пуско- налагоджувальні роботи			
16	Монтаж фанкойла настінного типу до 5 кВт	шт	1	800
17	Монтаж фанкойла настінного типу від 5 кВт	шт	1	1000
18	Монтаж фанкойла касетного, напольно стельового типу до 5 кВт	шт	1	1000
19	Монтаж фанкойла касетного, напольно стельового типу від 5 кВт	шт	1	1100
20	Монтаж фанкойла каналного типу до 5 кВт	шт	1	1200
21	Монтаж фанкойла каналного типу від 5 кВт	шт	1	1400
22	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера до 35тис BTU	шт	1	1300
23	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера від 35тис BTU	шт	1	1500
24	Монтаж компресорно конденсаторного блоку(ККБ), зовнішнього блоку мульти-спліт системи до 20 кВт	шт	1	3500
25	Монтаж компресорно конденсаторного блоку(ККБ), зовнішнього блоку мульти-спліт системи від 20 кВт	шт	1	4500

26	Монтаж внутрішнього блоку настінного типу	шт	1	900
27	Монтаж внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу до 35тис BTU	шт	1	1000
28	Монтаж внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу від 35тис BTU	шт	1	1200
29	Монтаж внутрішнього блоку каналного типу до 35тис BTU	шт	1	1200
30	Монтаж внутрішнього блоку каналного типу від 35тис BTU	шт	1	1400
	Склад робіт: оброблення жил проводів, приєднання			
31	Підключення кондиціонера настінного типу, касетного, напольно стельового, каналного до електричної мережі.	шт	1	220
	Склад робіт: Установка кронштейнів			
32	Установка кронштейнів	пара	1	100
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення матеріалів; установка опор, підвісок, хомутів; прокладання трубопроводів, пайка			
33	Прокладання фреонові магістралі діаметром 1/4", 3/8"	м	1	37
34	Прокладання фреонові магістралі діаметром 1/2", 5/8", 3/4"	м	1	49
35	Прокладання фреонові магістралі діаметром від 7/8"	м	1	61
	Склад робіт: зняття старої ізоляції; очищення поверхні трубопроводу від пилу та бруду; установлення ізоляційної трубки з підрізанням по місцю; оброблення поверхні, що ізолюється, та стикувальних швів очищувачем; покриття швів самоклеючою стрічкою			
36	Ізоляція фреонові магістралі (в разі відновлення)	м	1	35
	Склад робіт: прокладання трубопроводів, установлення фасонних частин			
37	Прокладка дренажної системи, жорстка труба	м	1	25
38	Прокладка дренажної системи, м'яка труба	м	1	20
	Склад робіт: установка Обладнання, підключення Обладнання до всіх мереж, підключення жил кабелів			
39	Встановлення дренажного насоса	шт	1	350
	Склад робіт: прокладання кабелю по конструкціях без установлення розподільчих коробок			
40	Заміна/встановлення автоматичного вимикача до 25 А	шт	1	130
41	Заміна/встановлення автоматичного вимикача від 25 А	шт	1	240
42	Прокладання кабелю силового (3*1,5 або 5*2,5) по конструкціях	м	1	10
	Склад робіт: затяжка кабелю в гофру та прокладання гофри з кабелем по конструкціях без установлення розподільчих коробок			
43	Прокладання кабелю силового переріз (3*1,5 або 5*2,5) в гофрованій трубі.	м	1	15
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення матеріалів; під'єднання балонів до систем; заправка системи			
44	Заправка системи азотом 1 бал 40лит (магістраль + блок), (балон 40 л - 5,7 м3 - 7,5 кг)	бал	1	330

45	Заміна/встановлення фільтра осушувача	шт	1	250
46	Промивання системи фреоном(промивним), в разі заміни компресора	система	1	300
47	Вакуумування системи до 7кВт	система	1	150
48	Вакуумування системи від 7кВт	система	1	250
49	Заміна реле протоку	шт	1	500
50	Заправка фреоном.	кг	1	24
51	Заповнення, заповнення-злив теплоносія системи	м3	1	700
Ремонт				
	Склад робіт: відключення Обладнання від мережі живлення; розпаювання фреонової магістралі; зняття Обладнання; установка нового Обладнання; підключення нового Обладнання; запаювання; вакуумування; продування азотом; заправка фреоном, пуско-налагоджувальні роботи			
52	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) фанкойла настінного типу потужністю до 5 кВт	шт	1	600
53	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) фанкойла настінного типу потужністю від 5 кВт	шт	1	750
54	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) фанкойла каналного типу до 5 кВт	шт	1	900
55	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) фанкойла каналного типу від 5 кВт	шт	1	1050
56	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) зовнішнього блоку кондиціонера до 35тис BTU	шт	1	975
57	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) зовнішнього блоку кондиціонера від 35тис BTU	шт	1	1125
58	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) внутрішнього блоку настінного типу	шт	1	675
59	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу до 35тис BTU	шт	1	750
60	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) внутрішнього блоку касетного, напольно стельового типу від 35тис BTU	шт	1	900
61	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) внутрішнього блоку каналного типу до 35тис BTU	шт	1	900
62	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічний, без адаптації) внутрішнього блоку каналного типу від 35тис BTU	шт	1	1050
63	Заміна компресора спліт системи настінний тип до 12тис. BTU без демонтажу зовнішнього блоку	шт	1	1450
64	Заміна компресора спліт системи настінний тип від 12 тис. BTU без демонтажу зовнішнього блоку	шт	1	1550
65	Заміна компресора в кондиціонері касетного, напольно стельового, каналного, мульти спліт, типу до 35тис BTU	шт	1	1550
66	Заміна компресора в кондиціонері касетного, напольно стельового, каналного, мульти спліт, типу від 35тис BTU	шт	1	1900
	Склад робіт: від'єднання клапану; установка нового, заміна TRV			
67	Заміна 3-го ходового , або 4-х ходового клапана.	шт	1	1000
68	Заміна балансуєчого клапану для фанкойлів	шт	1	900

69	Заміна ТРВ	шт	1	550
	Склад робіт: відключення Обладнання від мережі живлення; зняття Обладнання; розбирання обладнання; пайка; зборка обладнання; установлення Обладнання; продувка; заправка фреоном; підключення до мереж.			
70	Ремонт теплообмінника внутрішній блок	шт	1	1200
71	Ремонт теплообмінника зовнішній блок	шт	1	1200
72	Пошук місця витоку фреону	шт	1	200
	Склад робіт: пайка			
73	Пайка один стик (не залежно від діаметрі трубопроводу)	шт	1	150
	Склад робіт: відключення обладнання від мережі живлення; зняти обладнання; розбирання обладнання; ремонт; зборка обладнання; установлення обладнання; підключення до мережі			
74	Заміна пускового конденсатора компресора, вентилятора.	шт	1	100
75	Ремонт контролера	шт	1	1800
76	Ремонт пульта управління настінного	шт	1	500
77	Ремонт пульта управління інфрачервоного (переносного)	шт	1	300
78	Ремонт плати управління, силової, узгодження	шт	1	1800
	Склад робіт: відключення від ел. мережі; розбирання блоку; ремонт; заміна підшипників; заміна двигуна; збирання; підключення до ел. Мережі			
79	Ремонт двигуна турбіни внутрішній блок, перемотування, заміна підшипників. до 0,55 кВт без демонтажу блоку.	шт	1	2300
80	Ремонт двигуна турбіни внутрішній блок, перемотування, заміна підшипників від 0,55кВт без демонтажу блоку.	шт	1	2500
81	Ремонт двигуна крильчатки зовнішній блок, перемотування, заміна підшипників до 0,55 кВт без демонтажу блоку.	шт	1	2300
82	Ремонт двигуна крильчатки зовнішній блок, перемотування, заміна підшипників від 0,55 кВт без демонтажу блоку.	шт	1	2500
83	Заміна підшипників двигуна крильчатки зовнішній блок, двигуна турбіни внутрішній блок, без демонтажу блоку. (один двигун один або два підшипника)	шт	1	1100
	Склад робіт: відключення від живлення. Розбирання корпусу блоку, для доступу ремонту або заміни будь-яких вузлів. Збирання. Підключення живлення.			
84	Розбирання збирання, зовнішнього блоку кондиціонера (ККБ) до 17кВт реж/охол	шт	1	650
85	Розбирання збирання, зовнішнього блоку кондиціонера (ККБ) від 17кВт реж/охол	шт	1	850
86	Розбирання збирання внутрішнього блоку підлогово - стельового типу	шт	1	700
87	Розбирання збирання внутрішнього блоку каналного типу	шт	1	750
88	Розбирання збирання внутрішнього блоку касетного типу	шт	1	720
89	Розбирання збирання внутрішнього блоку спліт системи настінного типу	шт	1	540
	Склад робіт: відключення кабелів, датчиків. Зняття-встановлення плати. Підключення кабелів, датчиків, без робіт розбирання/збирання корпусу			

90	Зняття-встановлення плати зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	320
91	Зняття-встановлення плати внутрішнього блоку кондиціонера	шт	1	320
	Склад робіт: вирізання-впаювання віконць, без робіт евакуації/заправки/вакуумування			
92	Заміна оглядових віконць	шт	1	1000
	Склад робіт: відключення, демонтаж			
93	Демонтаж привода 3-х ходового клапана	шт	1	600
	Склад робіт: монтаж, підключення, регулювання, перевірка роботи.			
94	Монтаж привода 3-х ходового клапана	шт	1	1000
	Склад робіт: відключення/підключення, зняття/встановлення, без робіт розбирання/збирання корпусу			
95	Зняття-встановлення датчика рівня води	шт	1	450
	Склад робіт: чистка, без робіт зняття/встановлення датчика, без робіт розбирання/збирання корпусу			
96	Чистка датчика рівня води	шт	1	340
	Склад робіт: відключення/включення теплоносія, випуск повітря, налаштування параметрів, програмування пультів керування в необхідний режим роботи			
97	Переведення фанкойлів в режим нагріву/охолодження	шт	1	950
	Склад робіт: демонтаж/монтаж, підключення, налаштування режимів роботи			
98	Заміна пульта управління	шт	1	800
	Склад робіт: вакуумування системи			
99	Вакуумування VRF системи до 35 кВт -режим охолодження	шт	1	2000
100	Вакуумування VRF системи від 35 кВт -режим охолодження	шт	1	2200
	Склад робіт: евакуація фреону			
101	Евакуація фреону	кг	1	100
	Склад робіт: вирізання/впаювання вентилу, без робіт евакуації/заправки/вакуумування			
102	Монтаж вентилу фреонової магістралі	шт	1	650
	Склад робіт: монтаж дверцят з вирізанням отвору в гіпсокартоні			
103	Монтаж ревізійних дверцят для доступу до сервісного обслуговування	шт	1	360
	Склад робіт: діагностика 40% (у випадку виявлення поломки, та неможливості запустити систему), пусконаладжені роботи, програмування пультів, перевірка режимів роботи кондиціонера			
104	Налаштування системи кондиціювання спліт	шт	1	1500
105	Налаштування системи кондиціювання касетний	шт	1	1600
106	Налаштування системи кондиціювання каналний	шт	1	1700
107	Налаштування системи кондиціювання напольно-стельовий	шт	1	1690
108	Налаштування системи кондиціювання ККБ	шт	1	1800

109	Налаштування системи кондиціювання VRF	шт	1	2100
	Склад робіт: збирання станини, встановлення, закріплення			
110	Збирання станини для зовнішнього блоку до 35 кВт режим холоду	шт	1	1200
111	Збирання станини для зовнішнього блоку від 35 кВт - режим холоду	шт	1	1200
Система вентиляції				
Монтаж				
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення матеріалів; установлення кронштейнів, підвісок, хомутів; установлення зонта; під'єднання до повітропроводів			
112	Монтаж витяжного зонта з оцинкованої та н/ж сталі, периметр перерізу робочої поверхні до 4 м	шт	1	650
113	Монтаж витяжного зонта з оцинкованої та н/ж сталі, периметр перерізу робочої поверхні від 4 м	шт	1	750
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення матеріалів; установлення кронштейнів, підвісок, хомутів; прокладання повітропроводів			
114	Монтаж повітропроводів прямокутного перерізу	м2	1	115
115	Монтаж повітропроводів круглого перерізу	м2	1	160
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення матеріалів; установлення кронштейнів, підвісок, хомутів; установлення фасонних частин			
116	Монтаж фасонних виробів прямокутного перерізу	м2	1	115
117	Монтаж фасонних виробів круглого перерізу	м2	1	160
118	Монтаж гнучкої вставки прямокутного перерізу	шт	1	150
119	Монтаж гнучкої вставки круглого перерізу	шт	1	150
120	Монтаж шумопоглинача, фільтр боксу, адаптера, пленум боксу.	шт	1	450
121	Монтаж клапана вогнезатримуючого	шт	1	450
122	Монтаж/заміна дросель клапана	шт	1	160
123	Монтаж анемостата, дифузора, решітки	шт	1	120
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; установлення кронштейнів, підвісок, хомутів; установка Обладнання на робоче місце; під'єднання до електричних мереж			
124	Монтаж каналного вентилятора круглого перерізу	шт	1	450
125	Монтаж каналного вентилятора прямокутного перерізу до 50 кг	шт	1	700
126	Монтаж каналного вентилятора прямокутного перерізу від 50 кг	шт	1	1 000
127	Монтаж вентилятора відцентрового (равлик) масою до 50 кг	шт	1	800
128	Монтаж вентилятора відцентрового (равлик) масою від 50 кг	шт	1	1 100
129	Монтаж осьового вентилятора до 3 кг	шт	1	350
130	Монтаж осьового вентилятора від 3 кг	шт	1	600
	Склад робіт: зняття старої ізоляції; очищення поверхні повітропроводу від пилу та бруду; покриття повітропроводу самоклеючою ізоляцією			
131	Відновлення ізоляції повітропроводів	м.кв	1	55

	Склад робіт: оброблення жил проводів, приєднання			
132	Підключення жил кабелю до вентилятора	жила	1	20
133	Налагоджування системи вентиляції після встановлення вентилятора (у випадку монтажу нової системи, або зміни в системі розподілення повітря)	система	1	1 000
134	Монтаж гнучкого повітропроводу неізолюваного та ізолюваного	м.п.	1	65
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення, зварювання стиків трубопроводів, встановлення калориферів на готову основу, з'єднання фланців на болтах з установленням прокладок.			
135	Обв'язка водяного калориферу (змішувальний вузол)	шт	1	1 500
Демонтаж				
	Склад робіт: від'єднання, зняття; горизонтальне та вертикальне переміщення			
136	Демонтаж витяжного зонта з оцинкованої та н/ж сталі, периметр перерізу робочої поверхні до 4 м	шт	1	325
137	Демонтаж витяжного зонта з оцинкованої та н/ж сталі, периметр перерізу робочої поверхні від 4 м до 5 м	шт	1	375
138	Демонтаж повітропроводів прямокутного перерізу	м2	1	69
139	Демонтаж повітропроводів круглого перерізу.	м2	1	96
140	Демонтаж анемостата, дифузора, решітки	шт	1	72
141	Демонтаж клапана вогнезатримуючого	шт	1	270
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж, зняття Обладнання; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; підключення до мережі			
142	Демонтаж каналного вентилятора круглого перерізу	шт	1	225
143	Демонтаж каналного вентилятора прямокутного перерізу до 50 кг	шт	1	350
144	Демонтаж каналного вентилятора прямокутного перерізу від 50 кг	шт	1	600
145	Демонтаж вентилятора відцентрового (равлик) масою до 50 кг	шт	1	400
146	Демонтаж вентилятора відцентрового (равлик) масою від 50 кг	шт	1	660
147	Демонтаж осьового вентилятора до 3 кг	шт	1	175
148	Демонтаж осьового вентилятора від 3 кг	шт	1	300
Ремонт				
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж, зняття Обладнання; перемотування; заміна підшипників; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; підключення до мережі			
149	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) каналного вентилятора круглого перерізу	шт	1	450
150	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) каналного вентилятора прямокутного перерізу до 50 кг	шт	1	700
151	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) каналного вентилятора прямокутного перерізу від 50 кг	шт	1	1 000
152	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) вентилятора відцентрового (равлик) масою до 50 кг	шт	1	800
153	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) вентилятора відцентрового (равлик) масою від 50 кг	шт	1	1 100

154	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) осьового вентилятора до 3 кг	шт	1	350
155	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) осьового вентилятора від 3 кг	шт	1	600
156	Ремонт двигуна канального, відцентрового, осьового вентилятора (перемотування, заміна підшипників) до 0,55 кВт	шт	1	2 900
157	Ремонт двигуна канального, відцентрового, осьового вентилятора (перемотування, заміна підшипників) від 0,55 кВт	шт	1	3 400
158	Зняття, встановлення (для заміни на аналогічний, без адаптації) реле тиску;	шт	1	300
159	Встановлення/заміна, з програмуванням контролера П або ПВ.	шт	1	1 200
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж, зняття теплообмінника; зняття тєну, устанoвлення тєну; монтаж теплообмінника в робоче положення; під'єднання до мереж; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
160	Ремонт електричного теплообмінника або електричної теплової завіси	шт	1	1 800
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж, зняття теплообмінника; відновлення герметичності; відновлення ламелей; заміна запірної арматури; монтаж теплообмінника в робоче положення; під'єднання до мереж; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
161	Ремонт теплообмінника з теплоносієм (відділення герметичності, відновлення ламелей, заміна ремонт запірної арматури)	шт	1	1 800
162	Заміна циркуляційного насосу	шт	1	1 200
163	Заміна приводного ремєня	шт	1	200
	Склад робіт: відключення Обладнання від всіх мереж; демонтаж; монтаж; під'єднання до мереж; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
164	Встановлення/заміна місцевого вимикача для зонтів	шт	1	150
165	Встановлення/заміна частотного перетворювача з програмуванням	шт	1	1 000
166	Встановлення/заміна щита керування	шт	1	1000
167	Заміна комплектуючих в щиті керування (магнітний пускач, контролер, автомат, теплове реле, контактор, тумблер, кнопки вкл/викл)	шт	1	300
	Склад робіт: розбирання/ збирання, ремонт, чистка, регулювання			
168	Ремонт заслінки повітроводу	шт	1	400
	Склад робіт: налаштування режимів роботи, без розробки програмного забезпечення			
169	Програмування контролера П або ПВ вентиляційної установки	шт	1	840
	Склад робіт: зчитування помилок, перезавантаження, налаштування режимів роботи, контроль роботи			
170	Перезавантаження вентиляційної установки (П, ПВ). 1) після зупинки систем з якоїсь причини; 2) магазин не зміг запустити (система зупинилася помилково)	шт	1	700
	Склад робіт:			

	відключення від живлення, збирання/розбирання корпусу вентилятора для ремонту, зняття двигуна, крильчатки, підключення живлення, (без робіт по демонтажу та ремонту)			
171	Розбирання збирання каналного вентилятора круглого перерізу	шт	1	650
172	Розбирання збирання каналного вентилятора прямокутного перерізу до 50 кг	шт	1	900
173	Розбирання збирання вентилятора прямокутного перерізу від 50 кг	шт	1	950
174	Розбирання збирання вентилятора відцентрового (равлик) масою до 50 кг	шт	1	900
175	Розбирання збирання відцентрового (равлик) масою від 50 кг	шт	1	1000
176	Розбирання збирання осьового вентилятора до 3 кг	шт	1	700
177	Розбирання збирання осьового вентилятора від 3 кг	шт	1	800
	Склад робіт: контроль роботи, перевірка на відсутність сторонніх предметів, контроль ушкоджень, контроль робочого струму			
178	Діагностика витяжного вентилятора	шт	1	400
	Склад робіт: контроль роботи, налаштування витрат повітря, регулювання дросель клапана у випадку необхідності.			
179	Налаштування витяжної системи вентиляції (технологічної витяжної системи)	шт	1	860
	Склад робіт: діагностика 40% (у випадку виявлення поломки, та неможливості запустити систему), пусконаладжені роботи, контроль роботи, налаштування температурних показників, контроль витрати повітря та режимів роботи, контроль систем захисту, очищення повітряних фільтрів при необхідності			
180	Налаштування роботи П або ПВ вентиляційної установки об'єм повітря до 2000 м3/г	шт	1	1440
181	Налаштування роботи П або ПВ вентиляційної установки об'єм повітря від 2000 до 5000 м3/г	шт	1	1640
182	Налаштування роботи П або ПВ вентиляційної установки від 5000 м3/г	шт	1	1840
	Склад робіт: зняття пошкодженої ізоляції та поклейка нової.			
183	Заміна теплоізоляції кришок фільтрів	шт	1	300
	Склад робіт: огляд обладнання на предмет підтікання, пошкодження, усунення в разі працездатності			
184	Перевірка запірної арматури	шт	1	500
	Склад робіт: демонтаж/монтаж, відключення/підключення			
185	Заміна регулятора швидкості	шт	1	450
	Склад робіт: демонтаж-монтаж жируловлювача.			
186	Заміна жируловлювача	шт	1	240
	Склад робіт: переміщення обладнання			
187	Переміщення вентиляційного обладнання на дах до 50кг	поверх	1	150
188	Переміщення вентиляційного обладнання на дах від 50кг	поверх	1	200
	Склад робіт: демонтаж/монтаж теплообмінника в робоче положення, без робіт розбирання/збирання корпусу та наповнення теплоносієм			

189	Заміна теплообмінника	шт	1	1200
Теплові завіси та тепловентилятори				
Монтаж				
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; монтаж; під'єднання до мереж; оброблення жил проводів, приєднання кабелів живлення до завіси/теповентилятора та автоматичного вимикача			
190	Монтаж теплової завіси/тепло вентилятора вагою до 0,25 т на висоті від 3 м до 5 м.	шт	1	1 000
	Склад робіт: оброблення жил проводів, приєднання			
191	Підключення кабелю до приладів	жила	1	40
Демонтаж				
	Склад робіт: від'єднання від мереж; демонтаж завіси/теповентилятора; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
192	Демонтаж теплової завіси/тепло вентилятора вагою до 0,25 т на висоті від 3 м до 5 м	шт	1	500
193	Зняття, встановлення (для ремонту або заміни на аналогічну, без адаптації) теплової завіси/тепло вентилятора до 0,25 т на висоті від 3 м до 5 м	шт	1	1 200
Ремонт				
	Склад робіт: відключення від ел. мережі; розбирання блоку; ремонт; заміна підшипників; заміна двигуна; збирання; підключення до ел. мережі			
194	Ремонт двигуна турбіни теплової завіси/тепло вентилятора	шт	1	2 300
	Склад робіт: відключення Обладнання від мережі живлення; зняття Обладнання; розбирання Обладнання; ремонт; зборка Обладнання; установка Обладнання; підключення до мережі			
195	Ремонт пульта управління	шт	1	500
	Склад робіт: розбирання корпусу теплової завіси, для доступу ремонту або заміни будь-яких вузлів			
196	Розбирання збирання теплової завіси (перевірка проводів живлення, перевірка тенів)	шт	1	800
	Склад робіт: налаштування, перевірка режимів роботи			
197	Налаштування режимів роботи теплової завіси	шт	1	450
	Склад робіт: заміна тенів, без робіт розбирання/збирання корпусу			
198	Заміна тенів	шт	1	450
ГІДРОФІЛЬТР				
Монтаж				
	Склад робіт: горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання; монтаж гідрофільтра; під'єднання до мереж; оброблення жил проводів, приєднання кабелів живлення до гідрофільтра та автоматичного вимикача; підключення води та каналізації; пуско-налагоджувальні роботи			
199	Монтаж гідрофільтра до 2000м3/год	шт	1	6 500

200	Монтаж гідрофільтра від 2000м3/год	шт	1	7 500
Демонтаж				
	Склад робіт: від'єднання від мереж; демонтаж гідрофільтра; горизонтальне та вертикальне переміщення Обладнання			
201	Демонтаж гідрофільтра до 2000м3/год	шт	1	3 900
202	Демонтаж гідрофільтра до 2000м3/год	шт	1	4 500
Ремонт				
	Склад робіт: відключення від ел. мережі; розбирання гідровільтра; ремонт; заміна насоса; заміна форсунок; заміна електромагнітних клапанів; заміна датчиків; збирання; підключення до ел. мережі			
203	Демонтаж/монтаж труб подачі води в гідрофільтрах	шт	1	3 300
204	Заміна насосу внутрішнього виконання	шт	1	2 700
205	Заміна насоса зовнішнього виконання	шт	1	1 200
206	Заміна форсунок	шт	1	250
207	Заміна електромагнітних клапанів	шт	1	300
208	Заміна контролюючих датчиків	шт	1	100
	Склад робіт: розбирання /збирання, для доступу ремонту або заміни будь-яких вузлів (без робіт з демонтажу/монтажу труб подачі води)			
209	Розбирання збирання гідрофільтра (повне розбирання та складання із застосуванням коефіцієнта із заміни одиничних запчастин)	шт	1	1500
	Склад робіт: Відключення/підключення, зняття/встановлення, без робіт розбирання/збирання корпусу			
210	Зняття-встановлення датчика рівня води	шт	1	450
	Склад робіт: чистка, без робіт зняття/встановлення датчика, без робіт розбирання/збирання корпусу			
211	Чистка датчика рівня води	шт	1	340
Транспортні витрати				
212	Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів	%		2
213	Вартість міжміського перевезення	грн/км	1	10,92
214	Аварійний виїзд на об'єкт	послуга	1	273
Інші витрати				
215	Виконання робіт в нічний час	к-т		1,3
216	Коефіцієнт до розцінок для виконання робіт на висоті від 4,5 м, від вартості виконаних робіт	коефіцієнт		1,2
217	Збирання підвісної стелі(армстронг)	м ²	1	180
218	Розбирання підвісної стелі(армстронг)	м ²	1	55
219	Збирання підвісної стелі(грильято)	м ²	1	260
220	Розбирання підвісної стелі(грильято)	м ²	1	185
221	Збирання/розбирання будівельної тури	шт	1	560
222	Пробиття отвору для системи вентиляції до Ø 200 в зовнішній стіні. Товщиною до 400 мм	шт	1	600
223	Пробиття отвору для системи вентиляції до Ø 200 у внутрішній стіні. Товщиною до 200 мм	шт	1	300

224	Пробиття отвору для системи вентиляції до Ø 400 в зовнішній стіні. Товщиною до 400 мм	шт	1	1200
225	Пробиття отвору для системи вентиляції до Ø 400 у внутрішній стіні. Товщиною до 200 мм	шт	1	600

Замовник:

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

_____/_____/

М.П.

Виконавець:

_____/_____/



до Договору № _____ про сервісне
обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання і систем
кондиціонування від «___» _____ 20__р.
«___» _____ 20__ року

М. _____

КОШТОРИС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ЗРАЗОК

	Виконавець							
	Найменування робіт:		Сума до перевірки, грн. з ПДВ:					
	Об'єкт:		Погоджена сума, грн. з ПДВ:					
		Кошторис від підрядника						
№	Номер позиції згідно додатку №4	Найменування робіт/матеріалів	Од.	Кіл-сть	Ціна робіт, грн. з ПДВ	Ціна матеріалів, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ	Примітки/ посилання
1	Нічні роботи	Виконання робіт у нічний час коефіцієнт = 1,3						
2	Транспортні витрати	Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Замовник:
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

Виконавець:

МП _____

Замовник _____

Виконавець _____ 27

до Договору № _____ про сервісне
обслуговування та ремонт вентиляційного обладнання і систем
кондиціонування від «__» _____ 20__р.

ЗРАЗОК
ТЕХНІЧНИЙ АКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ
від _____

АДРЕСА МАГАЗИНА ЗАМОВНИКА:
НАЙМЕНУВАННЯ ВИКОНАВЦЯ:
ДАТА СТВОРЕННЯ ЗАЯВКИ:

ПРИЧИНА ВИКЛИКУ: _____

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ:
ІНВЕНТАРНИЙ НОМЕР ОБЛАДНАННЯ:

ДАТА ТА ЧАС ПРИБУТТЯ НА ОБ'ЄКТ	ДАТА ТА ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ	ВІДПРАЦЬОВАНО ГОДИН/КІ- СТЬ ПРАЦІВНИКІВ
____:____	____:____	

№	НАЙМЕНУВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ:	од.	Кіл-ть

(заповнюється всі рядки, порожні рядки закреслюються)

	ВИКОРИСТАНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА МАТЕРІАЛИ	од.	Кіл-ть
№			

(заповнюється всі рядки, порожні рядки закреслюються)

ЗАУВАЖЕННЯ: _____

ПІДПИС ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ВИКОНАВЦЯ:
ПОСАДА _____
(ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ)
П.І.Б. _____ **ПІДПИС** _____
(ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ)

ПІДПИС ТА ШТАМП ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ЗАМОВНИКА:
ПОСАДА _____
(ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ)
П.І.Б. _____ **ПІДПИС** _____
(ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ) **М.П.** _____

ПІДТВЕРДЖУЄ ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ: _____ / _____
Затверджено: **Затверджено:**
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

М.П.

М.П.