

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт житлового приватного будинку в с. Германівка Обухівського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 03-01-01 на внутрішні ремонтні роботи у веранді</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9	
2	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	12,8	
3	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	12,8	
4	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29,1	
	<u>Розділ 2. Підлога</u>			
5	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12,8	
6	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової з запуском на стіни	м2	15,6	
7	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит ЕППС 50 мм	м2	12,8	
8	Установлення демпферної стрічки	м	14	
9	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки фольгованої для теплої підлоги	м2	12,8	
10	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	12,8	
11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 70 мм	м2	12,8	
12	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	12,8	
13	Улаштування покриттів з кварцвінілу по готовій основі на клею	м2	12,8	
14	Улаштування плінтусів	м	9	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,1	
16	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними на вході	м2	12,6	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування на кухні	м2	14,1	
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (фартух з керамічної плитки)	м2	2,4	
	<u>Розділ 4. Стеля</u>			
19	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,75	
	<u>Локальний кошторис 03-01-02 на сантехнічні роботи</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Введення водопостачання та водовідведення у будинок</u>			
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
22	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
23	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
24	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
25	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10	
27	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
28	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	м	90	
30	Монтаж клапану для теплої підлоги	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
31	Демонтаж газових плит	шт	1	
32	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
33	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	
34	Установлення мийок на одне відділення з сифоном та змішувачем	к-т	1	
35	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-03 на вхідна група</u>			
36	Знімання дверних полотен	м2	2	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	1	
38	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
39	Улаштування обшивки стін зовнішніх профлистом	м2	4	
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	5	
41	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм	м2	5	
42	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,06	
43	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,06	
44	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (додаткова сходинка)	м3	0,18	
45	Обрамлення сходинок металевим профілем	м	10	
	<u>Локальний кошторис 03-01-04 на покрівля веранда</u>			
46	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	8	

1	2	3	4	5
47	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	18	
48	Розбирання прокладної пароізоляції в один шар	м2	18	
49	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	18	
50	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного в один шар	м2	13	
51	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	18	
52	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	8	
53	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
54	Опорядження стель пластиковими панелями (софіти) <u>Локальний кошторис 03-02-01 на загальнобудівельні роботи гараж</u>	м2	6	
55	Знімання дверних полотен	м2	2	
56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
57	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	1	
58	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0652	
59	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	5,7	
60	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	19	
61	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,9	
62	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,85	
63	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	19	
64	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит ЕППС 50 мм	м2	19	
65	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	19	
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до 120 мм	м2	19	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]