

## Додаток А до Тендерної документації Q1-T176 RFP

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на с. Девладове БМР 614

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Підлоги			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11	
2	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,2	
3	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	8,2	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	8,2	
5	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клей-піні (утеплення поверхні цоколю в приміщенні для демпферного шару)	м3	0,1136	
6	Екструдований пінополістирол, товщиною 20 мм	м2	5,7936	
7	Піна клейова 750 мл	шт	1	
8	дюбель-зонт 70мм	шт	45	
9	Улаштування підстильного шару піщаного (Зміна рівня підлоги підсипанням піску)	м3	2,8	
10	Пісок природний, рядовий	м3	3,14	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	8,2	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	8,2	
13	Суміш цементно-піщана	кг	1640	
14	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8,2	
15	Сітка зварна оцинкована 100x100x3 мм	м2	9,02	
16	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	12	
17	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	12	
18	Гідроізоляційна суміш полімерна	кг	48	
19	Гідроізоляційна стрічка для кутових стиків та з'єднань	м	14	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,2	
21	Хрестики ПВХ для укладання плитки	шт	35	
22	Плитка керамічна для підлоги	м2	8,36	
23	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,64	
24	Клей для плитки Ceresit CM 17 Ceramic (або аналог)	кг	53,3	
25	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit (або аналог)	кг	3,33	
26	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,032	

1	2	3	4	5
27	Розбирання щибених покриттів та основ	м3	0,032	
28	Різання бетонної стяжки біля входу, товщ. 100мм,(у місцях розташування тактильних плит).	м різ	4	
29	Розбирання цементних покриттів підлог товщиною 100мм	м2	0,64	
30	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,0256	
31	Пісок природний, рядовий	м3	0,03	
32	Улаштування покриттів з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (інформаційно-навігаційних плиток біля пандуса)	м2	0,64	
33	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,13	
34	Клей для плитки Ceresit CM 17 Ceramic (або аналог)	кг	4,16	
35	Бетонна попереджувальна плитка (фем) 400x400x60	м2	0,6528	
36	Встановлення дверних табличок (Тактильна мнемосхема, (650*550мм))	шт	2	
37	Тактильна мнемосхема, (650*550мм)	шт	2	
38	Оздоблення тактильними плитками біля дверей туалету та тамбуру вхідної групи, на клею.	м2	1,28	
39	Клей поліуретановий однокомпонентний (0,305кг)	шт	2	
40	Тактильна плитка поліуретанова 400x400x8 попереджувальна "Конус" ПТ12	шт	8	
Розділ №2. Стіни				
41	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	38,5	
42	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гісоволокнистими листами на клеї	м2	38	
43	Клей для гіпсокартону	т	0,19532	
44	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	39,9	
45	Шпаклівка стартова	кг	12,0688	
46	Улаштування коробу на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гісоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	1,2	
47	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	2,52	
48	Дюбель пластиковий 6x40 мм	шт	52	
49	Шуруп	шт	52	
50	Профілі металеві оцинковані 28/27 напрямні, товщина 0,6 мм	м	1	
51	Профілі металеві оцинковані 60/27 стійкові, товщина 0,6 мм	м	3	
52	Шпаклівка стартова	кг	0,876	
53	Улаштування обшивки відкосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення в два шари	м2	5	
54	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	5,25	
55	Дюбель 6x40 мм.	шт	60	
56	Саморіз для гіпсокартону 3,5x9,5 мм	шт	83	
57	Саморіз по гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	229	
58	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м	16,65	
59	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	м	22,9	
60	Облицювання поверхонь стін та відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ( 600*200)	м2	43,2	
61	Плитка керамічна стінова	м2	45,36	
62	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	8,64	
63	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic (або аналог)	кг	224,64	
64	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit (або аналог)	кг	19,57	
65	Хрестики ПВХ для укладання плитки	шт	312	
66	Установлення ПВХ кутиків	м	30	
67	Кутник для плитки	м	31,5	

1	2	3	4	5
	Розділ №3. Стелі			
68	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,6	
69	Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м	м	8,17	
70	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	16,34	
71	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	8,17	
72	Тяга підвісу 250мм.	шт.	17	
73	Підвіси	шт	7	
74	Кутик металевий пристінний	м	9,29	
75	Дюбель 6x40 мм.	шт	43	
76	Дюбель 6x40 мм. (цільнометалевий) для підвісів	шт	7	
77	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,6	
78	Плити стельові вологостійкі	м2	9,03	
	Розділ №4. Двері			
79	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
80	Знімання дверних полотен	м2	1,764	
81	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,063	
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
83	Дюбель-шурупи	шт	8	
84	Піна монтажна	л	0,32	
85	Дверний блок МП 1000*2100 (ключ-вороток, ручка-дуга, глухі, нижня частина з сендвіч панеллю - посилена тонким листом нержавіючого металу або аналог))	м2	2,1	
86	Улаштування закладних деталей для каркасу зсувних дверей, брус 50*50мм	м	8,2	
87	Брус 50*50мм	м	8,2	
88	Улаштування конструкції зсувних дверей, з трьох одиниць полотен. Висотою 3000мм на 2050мм, вологостійкого матеріалу, матового кольору-партнеру керамічної плитки улаштування стін.	м2	6,2	
89	Дюбель-шурупи	шт	22	
90	Піна монтажна	л	0,95	
91	Конструкції зсувних дверей, з трьох одиниць полотен. Висотою 3000мм на 2050мм, вологостійкого матеріалу, матового кольору-партнеру керамічної плитки улаштування стін.	м2	6,2	
92	Установлення пластикової лиштви	м	10	
93	Лиштва пластикова	м	10	
94	(Відновлення) Шпаклювання відкосів дверей тамбурної групи	м2	2,5	
95	Шпаклівка полімер-цементна старт	кг	4,5	
96	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,5	
97	Папір шліфувальний	м2	0,02	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,5	
99	Шпаклівка полімер-цементна фініш	кг	4,5	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
101	Фарба водоемульсійна водостійка	кг	1,05	
102	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,5	
	Розділ №5. Вікна			
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,3	
104	Дюбель-шурупи	шт	2	
105	Піна монтажна	л	1,18	
106	Віконний блок над дверями, 2 скла, глухий, 1000*300	м2	0,3	
	Розділ №6. Сантехнічні роботи			

1	2	3	4	5
	Каналізація			
107	Свердлення цегляних стін товщ.500 мм, ф=800мм	шт	1	
108	Улаштування двох штук футлярів-гільз з водогазопровідної труби, довж. ф=600 мм	м	1,2	
109	Труби водогазопровідні 850 мм, ф=600 мм футляр- гільза	м	1,2	
110	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	0,8	
111	Пісок природний, рядовий	м3	0,73	
112	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
113	Труба ПВХ діам. 50	м	9	
114	Фітінги для внутрішньої каналізації d50	шт	8	
115	Кріплення ду50мм	шт	8	
116	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
117	Труба ПВХ діам. 110	м	7	
118	Фітінги для внутрішньої каналізації d110	шт	10	
	Водопровід			
119	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
120	Труби з поліетилену напірні діаметр 20 мм	м	12,24	
121	Кран кульовий ППР 20 мм	шт	4	
122	Фітінги ППР, ф=20мм, МРВ, МРН	шт	21	
123	Кріплення	шт	24	
124	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
125	Труби з поліетилену напірні діаметр 32 мм	м	4,08	
126	Фітінги ППР ф=32мм	шт	10	
127	Кріплення	шт	8	
128	Кран кульовий ППР 32 мм	шт	2	
129	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20	
130	Труби з поліетилену напірні діаметр 50 мм	м	20,4	
131	Фітінги ф=50мм	шт	9	
132	Кріплення	шт	15	
133	Кран кульовий ППР 50 мм	шт	1	
134	Кран кульовий ППР 25 мм	шт	1	
135	Комплект обв'язки станції (обв'язка включає труби, зворотній клапан, фільтр, крани, муфти, штуцера, трійники)	шт	1	
136	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
137	Зворотний клапан	шт	1	
138	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
139	Умивальник типу Cersanit Etiuda 65	комплект	1	
140	Установлення змішувачів	шт	1	
141	Змішувач з електро-підігрівом води	шт	1	
142	Установлення сифонів	шт	1	
143	Сифон для умивальника нікельований без клапана	шт	1	
144	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
145	Комплект порученів інклюзивний з нержавіючої сталі для унітазу та умивальнику	шт	1	
146	Установлення унітазів	к-т	1	
147	Гофра для унітазу 110 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
148	Унітаз типу CERSANIT Etiuda 593 з кришкою	шт	1	
149	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
150	Кран приборний	шт	3	
151	Шланги під'єднання (600мм)	шт	3	
152	Установлення ємностей накопичувальних для зберігання води	бак	2	
153	Ємність 1000 л	шт	2	
154	Установлення перекачувальної станції	насос	1	
155	Перекачувальна каналізаційна станція Grundfos Sololift2 WC-1 . <a href="https://epicentrk.ua/ua/shop/kanalizatsionnaya-ustanovka-grundfos-wc-1-sololift-2-97775314.html">https://epicentrk.ua/ua/shop/kanalizatsionnaya-ustanovka-grundfos-wc-1-sololift-2-97775314.html</a> (або аналог)	шт	1	
156	Установлення станції для підтримання тиску води	насос	1	
157	Станція для підтримання тиску води <a href="https://diwal.com.ua/nasosna-stantsiia-hidrofor-vdmt-z-bakom-24l-nerzhaveika-slovenii-a-z-avtomatykoii-harantiia-2-roky/?srsltid=AfmBOor02B-YMuX3V_kZqV4BG9S8cZNP4D_1FWkveAdNzzXxTHWPJ6Ue">https://diwal.com.ua/nasosna-stantsiia-hidrofor-vdmt-z-bakom-24l-nerzhaveika-slovenii-a-z-avtomatykoii-harantiia-2-roky/?srsltid=AfmBOor02B-YMuX3V_kZqV4BG9S8cZNP4D_1FWkveAdNzzXxTHWPJ6Ue</a> (або аналог)	шт	1	
158	Комплект обв'язки станції (обв'язка включає труби, зворотній клапан, фільтр, крани, муфти, штуцера, трійники) Розділ №7. Електромонтажні роботи	шт	1	
159	Пробивання отворів глибиною 250 мм, перерізом 50x50 мм в цегляних стінах	шт	4	
160	Прокладання сталевих труб (застос. встановлення футлярів металевих ф=2")	м	1	
161	футляр металевий ф=2"	шт	1	
162	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	50	
163	Труба гофрована ПВХ діам.25 мм	м	50,5	
164	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в гофротруби	м	50	
165	Кабель ВВГнг 3x1,5 мідь	м	19,38	
166	Кабель ШВВПнг 3*1,5мм <sup>2</sup>	м	6,12	
167	Кабель ВВГнг 3x2,5 мідь	м	25,5	
168	Прокладання коробів пластикових	м	20	
169	Кабельний канал 30*30 мм	м	20,2	
170	Прокладання проводів у кабельному каналі	м	20	
171	Кабель ВВГнг 5*16мм	м	20,4	
172	Монтаж світильників LED	шт	2	
173	Світлодіодний стельовий світильник для ванної кімнати LED/18W/230V 4000 K, IP55 білий	шт	2	
174	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
175	Щиток на 12 модулів	шт	1	
176	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
177	Автоматичний вимикач типА 2А , Schneider	шт	1	
178	Автоматичний вимикач 16А	шт	1	
179	Автомат УЗО 20А, 0,03 мА	шт	1	
180	Установлення розподільних коробок	шт	3	
181	Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.100.100.50u ПВХ (або аналог)	шт	3	
182	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
183	Розетка одинарна IP 55+.	шт	4	
184	Коробка врізна	шт	4	
185	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавшних	шт	2	

1	2	3	4	5
186	Вимикач 2-клавішний (білий, IP66)	шт	2	
187	Коробка врізна Розділ №8. Роботи з улаштування інформаційної навігації	шт	2	
188	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	5	
189	Дозатор для мила	шт	1	
190	Диспенсер туалетного паперу	шт	1	
191	Диспенсер для паперових рушників	шт	1	
192	Тримач для милиць 60x200 мм (ДК-01)	шт	1	
193	Вішалки	шт	1	
194	Установлення сушарок для рук	шт	1	
195	Сушарка для рук Розділ №9. Інші роботи	шт	1	
196	Навантаження сміття вручну	т	0,4	
197	Перевезення сміття до 30 км	т	0,4	