

**Кошторис на виконання ремонтних робіт в офісному приміщенні Нf**

№ п/п	Назва робіт	Од. вим.	Кіл-сть	Ціна, грн	Сума, грн
<b>Підготовчі та демонтажні роботи роботи</b>					
1	Вкривання та заклеювання підлоги поліетиленовою плівкою (ПЕ) (коридор,6 пов.)	м2	228	15	3 420,00
2	Демонтаж ГК стелі точково 300*300	шт	20	100	2 000,00
3	Демонтаж ГК стелі під перегородку	мп	12	200	2 400,00
4	Демонтаж вент.решіток	шт	4	80	320,00
5	Демонтаж сходового маршу зі збереженням 5600*1100 - 1 шт				
6	-ступенів дерев"яних 1100*300*40	шт	17	100	1 700,00
7	-стоек	шт	14	100	1 400,00
8	-перемичок стоек	мп	34	120	4 080,00
9	-маршових балок	шт	2	1500	3 000,00
10	-запаковування та знесення в підвал	компл	1	4000	4 000,00
11	Запаковування дерев'яного столу д=4м (знизу- гофрокартон,зверху ДВП)	шт	1	1000	1 000,00
12	Вкривання паркетного полу в два шари: гофрокартон, двп з проклеюванням стиків	м2	72	40	2 880,00
13	Обклеювання плінтусів	м.п.	33	20	660,00
14	Заклеювання вікон поліетиленовою плівкою (ПЕ)	м2	55,8	30	1 674,00
15	Обклеювання розеток,вимикачів	шт	20	40	800,00
16	Демонтаж світильників	шт	8	60	480,00
17	Ревізія вимикача	посл	1	200	200,00
18	Виконання отворів під світильники	шт	6	180	1 080,00
<b>Монтажні роботи</b>					
1	Монтаж ГК відкосів (коробів, колон)	м.п.	18	230	4 140,00
2	Монтаж ГК стелі двокарасної н=2м від стелі (підвіси з сd60 профіля)	м2	36	360	12 960,00
3	Зашивка гк відкоса одним шаром гкл листом	м.п.	12	180	2 160,00
4	Монтаж ГК перегородки 100мм з мінватою і зашивкою 2гкл з однієї сторони та 1гкл з другої сторони	м2	46	500	23 000,00
5	Улаштування ГК полки під винтовим маршем 2 шари гкл. 4м2	шт	1	1400	1 400,00
6	Монтаж світильників врізних в ГК	шт	14	300	4 200,00
<b>Оздоблювальні роботи</b>					
1	Забивка стиків ГК(стіни,стелі)	м2	82	80	6 560,00
2	Забивка стиків відкосів ГК(стіни,стелі)	м.п.	30	80	2 400,00
3	монтаж перфокутика(стіни,стелі)	м.п.	30	90	2 700,00
4	Грунтування перед шпаклюванням(стіни,стелі)	м2	82	30	2 460,00
5	Грунтування відкосів перед шпаклюванням(стіни,стелі)	м2	30	30	900,00
6	Шпаклівка стартова(стіни,стелі)	м2	82	100	8 200,00
7	Шпаклівка відкосів стартова(стіни,стелі)	м.п.	30	100	3 000,00
8	Грунтування відкосів	м2	30	30	900,00
9	Грунтування стін та стелі	м2	82	30	2 460,00
10	Шпаклівка фінішна	м2	82	280	22 960,00
11	Шпаклівка відкосів фінішна	м.п.	30	230	6 900,00
12	Ремонт стін та стелі (20% від загальної площі)	м2	34	150	5 100,00
13	Грунтування:				
14	- стін	м2	105	30	3 150,00

15	- стель	м2	72	30	2 160,00
16	- відкосів	м2	93	30	2 790,00
17	Фарбування:				
18	- стін	м2	105	120	12 600,00
19	- стель	м2	72	140	10 080,00
20	- відкосів	м.п.	93	80	7 440,00
21	Монтаж вент.решіток	шт	8	120	960,00
22	Розвантаження та підіймання матеріалів на 5 поверх	тн	3	800	2 400,00
23	Прибирання після виконання будівельних робіт	послуга	1	3000	3 000,00
24	Виніс та погрузка сміття	послуга	1	1200	1 200,00
<b>Всього, грн</b>					<b>189274,00</b>