

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на BMR-644. Харківська обл. м.Люботин, вул.Шевченко 130.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Коридор			
	Розділ №1. Електромонтажні роботи			
1	Демонтаж світильників	шт	3	
2	Демонтаж вимикачів	шт	3	
3	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	5	
4	Монтаж світильника стельового	шт	6	
5	LED 600x600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер.	шт	5	
6	LED-світильник зі встроєним датчиком (Мікроволновим) 15 Вт,4000K, IP54	шт	1	
7	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
8	Вимикач одноклавішний вбудований з заземленням	шт	1	
9	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	1	
10	Дюбелі 6x40	шт	2	
11	Установлення розподільних коробок	шт	5	
12	Розподільча коробка	шт	5	
13	Установлення щитка розподільчого	шт	1	
14	Металевий розподільчий щит на 120 модулів, навісний с замком з ключами	шт	1	
15	Монтаж таблички Евакуаційний світловий показчик вихід	шт	1	
16	Евакуаційний світловий показчик вихід	шт	1	
17	Монтаж автоматичних та захистних пристроїв	шт	46	
18	Автомат на 3-ри фази С 100А	шт	1	
19	Модульний контактор Schneider Electric 100А (на кожную фазу)	шт	3	
20	Реле напруги 63А (захист обладнання від перепаду напруги)	шт	3	
21	Діфавтомат Schneider Electric (серія Resi9) C16 (жилі кімнати) Тип: А	шт	8	
22	Діфавтомат Schneider Electric (серія Resi9) C16 (кухня: бойлери) Тип: А	шт	1	
23	Діфавтомат Schneider Electric (серія Resi9) C16 (кухня: розетки) Тип: А	шт	8	
24	Діфавтомат Schneider Electric (серія Resi9) C16 (пральня: пральна машина) Тип: А	шт	4	

1	2	3	4	5
25	Дифавтомат С16 3Р (3-фазний або 3Р+N) (кухня: розетки под 4 печки)	шт	4	
26	Автомат Schneider Electric (серія Resi9) С10	шт	14	
27	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (крос-модуль)	шт	1	
28	Крос-модуль на 4-ри шини номінал от 100А до 125А.	шт	1	
29	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	10	
30	Провод монтажний ПВ-3 25 мм2 мідний	м	10,2	
31	Наконечники штиреві втулочі ізолювані для провіда 25 мм2 (НШВИ 25-16)	шт	100	
32	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	350	
33	Провід ВВГнг 3х1,5 мм мідний	м	81,6	
34	Провід ВВГнг 3х2,5 мм мідний	м	204	
35	Провід ВВГнг 5х5 мм мідний	м	30,6	
36	Провід ВВГнг 5х4 мм мідний	м	40,8	
37	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	933	
38	Прокладання коробів пластикових	м	20	
39	Пластиковий кабель канал 25х16 мм з кріплення для кабелю та монтажний комплект	м	20,2	
40	Металева перфорована стрічка (товщиною не менше 0,7 мм) шак кріплення не більш ніж через кожні 0,5 м	м	25	
41	Дюбель-цвях грибок 6х40 Розділ №2. Опорядження стін та стель *** СТЕЛІ	шт	70	
42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	37,6	
43	Розшивка швів плит покриття та їх ґрунтування	м	38,352	
44	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,76704	
45	Зачеканка швів плит покриття	м	38,352	
46	Штукатурка цементна	кг	9,588	
47	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	37,6	
48	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	15,04	
49	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	37,6	
50	Ґрунтовка Бетоноконтакт (або аналог)	л	18,8	
51	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі гіпсовою штукатуркою по каменю та бетону (до 10 мм)	м2	37,6	
52	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	41,36	
53	Штукатурка Knauf Rotband	кг	319,6	
54	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	37,6	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	37,6	
56	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	7,52	
57	Шпаклівка Knauf Multi-Finish	кг	157,92	
58	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38	
59	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	7,6	
60	Фарба глибокоматова на акриловій основі *** СТІНИ	л	11,4	
61	Демонтаж карнизу над вікном	м	2	
62	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	131,72	
63	Ґрунтування поверхонь	м2	131,7	
64	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	7	
65	Ґрунтовка Бетонконтакт СТ19	кг	46	

1	2	3	4	5
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	131,7	
67	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (к=2)	м2	131,7	
68	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	26,34	
69	Шпаклівка Кнауф Старт (або аналог)	кг	158,04	
70	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	316,08	
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,881	
72	Грунтовка акрилова глибопроникна	л	1,36	
73	Фарба глибокоматова на акріловій основі	л	1,7	
74	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	124,91	
75	Клей для флізелінових шпалер	т	0,0024982	
76	Вінілові шпалери на флізеліновій основі, ширина рулону 1м, 150 г/м2	м2	141,1483	
77	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	26,3	
78	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	1370	
79	Обробка поверхонь стін протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	26,3	
80	Грунтовка силікатна	л	7,9	
Розділ №3. Підлога				
81	Демонтаж бетонного виступу в зоні прокладання труб опалення	м3	0,011	
82	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	38,6	
83	Розбирання плінтусів	м	41	
84	Обробка Антисептиком дерев'яної підлоги	м2	38,6	
85	Антисептик безбарвний для видалення плісняви	л	11,58	
86	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо на шурупи по верх дерев'яної підлоги площею основи понад 20 м2	м2	39,372	
87	Плити OSB-3 18 мм, 2500x1250 мм	шт	463	
88	Саморіз оцинкований 4x45 мм	кг	11,58	
89	Шпаклівка по дереву пластична	м2	38,6	
90	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	кг	17	
91	Клей для лінолеуму	м2	39,372	
92	Лінолеум 4мм з захисним шаром 0,6 мм класс 33	м	44,72	
93	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	45,17	
94	Плінтуси для підлог ПВХ	шт	22	
95	фурнітура для плінтуса	Розділ №4. Протипожежна сигналізація		
96	Демонтаж пожежної сигналізації у пластикових лотка розміром до 60x45 мм та без них(кнопка, кабелі, датчик, лотки, оповішувач)	м	60	
97	Демонтаж пластикового лотка 60x45	м	60	
98	Прокладання лотків пластикових (раніше демонтованого)	м	60	
99	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби (раніше демонтованого)	м	60	
Розділ №5. ВІДКОСИ ВІКНА				
100	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1,6	
101	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,6	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,6	
103	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,32	
104	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	3,84	

1	2	3	4	5
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,6	
106	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,32	
107	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна мийна, клас стійкості 1.	л	0,4	
108	Обробка поверхонь протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	1,6	
109	Грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	0,64	
Розділ №6. ВІДКОСИ ДВЕРІ				
110	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9,18	
111	Грунтування поверхонь	м2	9,2	
112	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,84	
113	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	9,2	
114	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	9,66	
115	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	46	
116	Стрічка серпанка	мп	9,292	
117	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	3,68	
118	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,84	
119	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	36,3	
120	Кутики алюмінієві перфоровані	м	38,115	
121	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	9,2	
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,2	
123	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,84	
124	Шпаклівка Knauf Мульти Фініш (або аналог)	кг	22,08	
125	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	9,2	
126	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,84	
127	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна мийна, клас стійкості 1.	л	2,3	
Розділ №7. Опалення				
128	Демонтаж металевих радіаторів	шт	1	
129	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1	
130	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0,202	
131	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 10 секцій. Масса 1 секции: не менее 1,65 кг. Глубина секции: не менее 90 мм.	шт	1	
132	Монтажний набір 1/2	шт	1	
133	Кронштейн (комплект 4 шт.два зверху та два знизу)	шт	1	
134	Кран радіаторний ручний, розмір 1/2 дюйма (DN15), з американкою.	шт	2	
135	Муфта ППР 20 x 1/2" ВР	шт	2	
136	Прокладання трубопроводів опалення 20мм	м	8	
137	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 20x3.4 мм, PPF20	м	8,08	
138	Муфта комбінована PP-RCT з внутрішньою різьбою 20 мм x 1/2"	шт	2	
139	Коліно 90* PP-RCT	шт	2	
140	Коліно 45* PP-RCT	шт	2	
141	Трійник PP-RCT д. 32x20x32 мм	шт	2	
142	Кріплення трубопроводів	шт	11	
143	Дюбелі 6x40	шт	22	
Розділ №8. Підвіконня				
144	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,5	
145	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	

1	2	3	4	5
146	Підвіконня пластикове (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.)	м	1,53	
147	Піна монтажна	л	0,2082	
148	Підсилення пластикового підвіконня (виконати перед монтажем підвіконня)	м	1,7	
149	Кутик 50х50х3	т	0,0041	
150	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою	м2	0,34	
151	Ґрунтовка емаль 3в1 Відділ №2. Приміщення кухні Розділ №1. Електромонтажні роботи	т	0,0001	
152	Демонтаж світильників	шт	4	
153	Демонтаж розеток	шт	1	
154	Демонтаж вимикачів	шт	1	
155	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	1	
156	Монтаж світильника стельового	шт	4	
157	LED 600х600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер.	шт	4	
158	Установлення розподільних коробок	шт	1	
159	Розподільча коробка	шт	1	
160	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
161	Вимикач двоклавішний вбудований з заземленням	шт	1	
162	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	1	
163	Дюбелі 6х40	шт	2	
164	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	105	
165	Провід ВВГнг 3х1,5 мм мідний	м	15,3	
166	Провід ВВГнг 3х2,5 мм мідний	м	51	
167	Провід ВВГнг-нд 4х5 мм мідний	м	40,8	
168	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	350	
169	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	12	
170	Розетка одинарна вбудована з заземленням	шт	12	
171	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	12	
172	Дюбелі 6х40	шт	24	
173	Установлення силових роз'ємів	шт	8	
174	Силовий роз'єм СЕЕ 16А 5-pin (3P+N+PE) 63А розетка настінна	шт	4	
175	Силовий роз'єм СЕЕ 16А 5-pin (3P+N+PE) 63А вилка	шт	4	
176	Підключення електричних пічок Розділ №2. Протипожежна сигналізація	шт	4	
177	Демонтаж пожежної сигналізації у пластикових лотка розміром до 60х45 мм та без них(кабелі, датчика лотки)	м	4	
178	Демонтаж проводу з пластикового лотка розміром до 60х45	м	4	
179	Прокладання лотків (раніше демонтованого)	м	4	
180	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в пластикові лотки розміром до 60х45 (раніше демонтованого)	м	4	
	Розділ №3. Вентиляція			
181	(Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	2	
182	Прочищення вертикального вентиляційного каналу з цегли	м	24	
183	Монтаж зворотних клапанів діам.125мм в повітропровід	клапан	4	
184	Зворотній клапан для круглих каналів д125мм	шт	4	
185	Монтаж та підключення витяжки над плитою	шт	4	
186	Витяжка над плитою з комплектуючими	шт	4	
187	Монтаж повітропроводу пластикового діам.125мм	м	20	

1	2	3	4	5
188	Повітроізд Awenta PRO д. 125мм з монтажним комплектом Розділ №4. Опорядження стін та стель *** СТЕЛІ	м	20,4	
189	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	21	
190	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	21	
191	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21	
192	Розшивка швів плит покриття та їх ґрунтування	м	15,68	
193	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,3136	
194	Зачеканка швів плит покриття	м	15,68	
195	Плитковий клей класу С2 = 24 кг	кг	24	
196	Скросітка 145 г/м2 лугостійка	м2	2,5	
197	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	21	
198	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	8,4	
199	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	21	
200	Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м	м	19,95	
201	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	39,9	
202	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	19,95	
203	Тяга підвісу 250мм.	шт.	17	
204	Підвіси	шт	17	
205	Кутик металевий пристінний	м	22,68	
206	Дюбель 6x40 мм.	шт	62	
207	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	21	
208	Плита підвісної стелі ПВХ біла матова 600x600x8 мм *** СТІНИ	м2	22,05	
209	Розбирання карнизів	м	2	
210	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 та демонтаж карнизу над вікном	м2	54	
211	Ґрунтування поверхонь	м2	54,2	
212	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	22	
213	Ґрунтовка Бетонконтакт СТ19	кг	0,7	
214	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	21,7	
215	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	44,2	
216	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	46,41	
217	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	221	
218	Стрічка серпянка	мп	38,896	
219	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	14,04	
220	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	8,84	
221	Обробка поверхонь стін протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	10	
222	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	4	
223	Улаштування поліпшеної штукатурки стін за 2 слоя по 20мм (загальна товщина шару 40 мм за потребою)	м2	10	
224	Ґрунтовка силікатна	л	3	
225	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	600	
226	Металева оцинкована сітка 25x25 мм д. 1.4мм	м2	11	
227	Дюбель-цвях для швидкого монтажу 6x50 + шайба 30мм.	шт	60	
228	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,2	
229	Керамограніт 7мм	м2	55,28	
230	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	352,3	
231	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	10,84	
232	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	24,61	
233	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	12	
234	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	1193	

1	2	3	4	5
	Розділ №5. Підлога			
235	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	21,34	
236	Розбирання ПВХ плінтусів	м	11,2	
237	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	21,34	
238	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	21,34	
239	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.40мм)	м2	21,34	
240	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог)	кг	1707,2	
241	Фіброволокно	кг	0,6	
242	Плівка будівельна	м2	23,5	
243	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	21,34	
244	Сітка зварна оцинкована кладочна 100x100x3 мм	м2	23,47	
245	Фіксатор для сітки 15-20 мм	шт	171	
246	Монтаж гідроізоляційної стрічки	м	18,7	
247	Стрічка демпферна	м	20,57	
248	Утеплення покриттів плитами ЕППС 30мм укладання у два шари зі зміщенням на половину листа (загальна висота 60 мм)	м2	21,3	
249	ЕППС t=30мм	м2	43,88	
250	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,3	
251	Плитки керамограніт 600x600x9 мм	м2	21,73	
252	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	138,45	
253	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	4,26	
254	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	9,67	
255	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	154	
256	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	235	
	Розділ №6. Вікна			
257	Знімання засклених віконних рам	м2	2,3	
258	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
259	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,5	
260	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,6	
261	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
262	Вікно металопластиковое 1600x1500 мм профіль від 70 мм, склопакет двійний 32мм (4i-10Ar-4i-10Ar-4i), включаючи метелеві окрашені відливи, та пластикові підвіконня (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.), анкерні пластини, монтажна піна. Двохстулкове вікно. Схема відкривання: Ліва частина: Глуха (фіксована). Права частина: Поворотно-відкидна стулка (активна, для провітрювання та миття). Функції: Мікропровітрювання, протизламні елементи (клас RC2), блокувальник помилкового відкривання. Опір теплопередачі 0,9. Клас А. Армуючий металевий профіль 2 мм. Розміри вікна уточнити по місту.	м2	2,4	
263	Піна с низким коефіцієнтом розширення (клей-піна) для кріплення відливу	шт	0,72	
264	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101 280 мл білий (або аналог)	шт	1	
265	Стрічка ПСУЛ	м	4,6	
266	Гідроізоляційна стрічка	м	1,8	
267	Пароізоляційна стрічка	м	6,2	
268	Улаштування цементної основи під відлив 10мм	м2	0,24	

1	2	3	4	5
269	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0024	
270	Підсилення пластикового підвіконня (виконати перед монтажем підвіконня)	м	1,8	
271	Кутик 50х50х3	т	0,0041	
272	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою	м2	0,36	
273	Ґрунтовка емаль 3в1 Зовнішні віконні укоси	т	0,0001	
274	(Демонтаж) металевих ґрат	т	0,005	
275	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	0,69	
276	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,69	
277	Штукатурка з декоративною фактурою ФЕРОЗИТ 220 (або аналог)	кг	2,42	
278	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	0,69	
279	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,69	
280	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,138	
281	Шпаклівка СТ-225 (або аналог)	кг	2,898	
282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	0,69	
283	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,14	
284	Фарба акрилова фасадна Внутрішні віконні укоси	л	0,17	
285	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,75	
286	Ґрунтування поверхонь	м2	1,7	
287	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,34	
288	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1,7	
289	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	1,79	
290	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	8,5	
291	Стрічка серпянка	мп	1,496	
292	Шпаклівка для швів гк KNAUF Uniflot (або аналог)	кг	0,54	
293	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,34	
294	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	5	
295	Кутики алюмінієві перфоровані	м	5,25	
296	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,7	
297	Плитки керамограніт 600х300 мм	м2	1,73	
298	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	11,05	
299	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,34	
300	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,77	
301	Кутик пластиковий кріплення під плитку	м	12	
302	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	38	
303	Ґрунтування поверхонь	м2	1,7	
304	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	0,7	
305	Розділ №7. Прорізи. Внутрішні двері Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
306	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
307	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	

1	2	3	4	5
308	Металопластикові двері глухі 2070 x 860 мм (під проріз 2100x900 мм). Колір білий. Петлі: Дверні посилені (3 шт.). Замок: Однозапірний. Замок циліндрический (серцевина): ключ-баранчик. Клас А. Армуючий профіль 2 мм. Лиштава (зі сторони коридору). Розмір двері уточнити по місту.	м2	1,89	
309	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	1	
310	Герметик всепогодний (або аналог)	шт	0,04	
Розділ №8. ВІДКОСИ ДВЕРІ				
311	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,02	
312	Грунтування поверхонь	м2	1,6	
313	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,32	
314	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,6	
315	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	1,68	
316	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	8	
317	Стрічка серпанка	мп	1,616	
318	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	0,64	
319	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,32	
320	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	5	
321	Кутики алюмінієві перфоровані	м	5,25	
322	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6	
323	Плитки керамограніт 600x300 мм	м2	1,63	
324	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	10,4	
325	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,32	
326	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,73	
327	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	12	
328	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	35	
329	Грунтування поверхонь	м2	1,6	
330	Грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	0,05	
Розділ №9. Опалення				
331	Демонтаж металевих радіаторів	шт	1	
332	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
333	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0,202	
334	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 10 секцій. Масса 1 секции: не менее 1,65 кг. Глубина секции: не менее 90 мм.	шт	1	
335	Монтажний набір 1/2	шт	1	
336	Кронштейн (комплект 4 шт.два з верху та два знизу)	шт	1	
337	Кран радіаторний ручний, розмір 1/2 дюйма (DN15), з американкою.	шт	2	
338	Муфта ППР 20 x 1/2" ВР	шт	2	
339	Прокладання трубопроводів опалення 20мм	м	4	
340	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 20x3.4 мм, PPF20	м	4,04	
341	Муфта комбінована PP-RCT з внутрішньою різьбою 20 мм x 1/2"	шт	2	
342	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	9	
343	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 32x3.6 мм, PPF32	м	9,09	
344	Коліно 90* PP-RCT	шт	2	
345	Коліно 45* PP-RCT	шт	2	
346	Трійник PP-RCT д. 32x20x32 мм	шт	2	
347	Кріплення трубопроводів	шт	26	

1	2	3	4	5
348	Дюбелі 6x40 *** ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	шт	52	
349	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	0,5	
350	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
351	Установлення водонагрівників ємкісних	прилад	1	
352	Бойлер: ємність 80л. 2000W. Тип тону сухий, магнієвий анод, клас енергоспоживання А, режим еко.	шт	1	
353	Комплект для монтажу бойлеру	комплект	1	
354	Дюбелі 6x40	шт	10	
355	Прокладання трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	м	12	
356	Труба PPR PN 25 d20 mm	м	12,12	
357	Кріплення для труб	шт	24	
358	Тройники PPR PN 25 d20 mm	шт	5	
359	Коліно 90° PPR PN 25	шт	8	
360	Установлення клапанів, кранів діаметром до 25 мм	шт	4	
361	Кран PPR PN25	шт	2	
362	Кран злив з бойлеру 1/2"	шт	1	
363	Запобіжний клапан 1/2" 6 bar	шт	1	
364	Переходник PPR 20x1/2"HP	шт	5	
365	Переходник PPR 20x1/2"BP	шт	2	
366	Дюбелі 6x40 *** ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ	шт	34	
367	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
368	Труба каналізаційна 50 мм	м	3,15	
369	Трійник каналізаційний д. 50x50	шт	1	
370	Фітінги каналізаційні д. 50	шт	5	
371	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	шт	1	
372	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
373	Мийка з нержавіючої сталі на два відділення	комплект	1	
374	Установлення змішувачів	шт	2	
375	Змішувач-кран кухонний MIXXEN Юніор NNBN3006 (або аналог)	комплект	2	
376	Сифон для кухонної мийки NOVA 1047N (або аналог)	комплект	2	
377	Шланг гнучкий для води 1/2"x1/2" (60 см) гайка-гайка (або аналог)	комплект	4	
	Відділ №3. Приміщення пральні Розділ №1. Електромонтажні роботи			
378	Демонтаж світильників	шт	2	
379	Демонтаж розеток	шт	2	
380	Демонтаж вимикачів	шт	1	
381	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	1	
382	Демонтаж труб гофрованих	м	3,4	
383	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм ²	м	3,4	
384	Монтаж світильника стельового	шт	3	
385	LED 600x600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер. IP44-54	шт	3	
386	Установлення розподільних коробок	шт	1	
387	Розподільча коробка	шт	1	
388	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
389	Вимикач двоклавішний вбудований з заземленням	шт	1	
390	Дюбелі 6x40	шт	2	
391	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	70	
392	Провід ВВГнг 3x1,5 мм мідний	м	30,6	
393	Провід ВВГнг 3x2,5 мм мідний	м	40,8	

1	2	3	4	5
394	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	233	
395	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	4	
396	Розетка подвійна	шт	4	
397	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	4	
398	Дюбелі 6x40	шт	8	
Розділ №2. Протипожежна сигналізація				
399	Демонтаж пожежної сигналізації у пластикових лотка розміром до 25x25 мм та без них(кнопка, кабелі, датчика лотки)	м	3	
400	Демонтаж пластикових лотка розміром до 25x25 мм	м	3	
401	Прокладання лотків (раніше демонтованого)	м	3	
402	Затягування першого проводу перерізом пластикові лотки розміром до 25x25 мм (раніше демонтованого)	м	3	
Розділ №3. Вентиляція				
403	(Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	1	
404	Прочищення вертикального вентиляційного каналу з цегли	м	12	
405	Установлення вентиляторів витяжних з підключенням	шт	1	
406	Вентилятор Vents (серія Quiet 100 TH)	шт	1	
Розділ №4. Опорядження стін та стель				
*** СТЕЛІ				
407	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	14,2	
408	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	14,2	
409	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14	
410	Розшивка швів плит покриття та їх ґрунтування	м	15,68	
411	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,3136	
412	Зачеканка швів плит покриття	м	15,68	
413	Плитковий клей класу С2 = 24 кг	кг	24	
414	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	2,5	
415	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	14,2	
416	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5,68	
417	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,22	
418	Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м	м	13,509	
419	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	27,018	
420	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	13,509	
421	Тяга підвісу 250мм.	шт.	11	
422	Підвіси	шт	11	
423	Кутик металевий пристінний	м	15,36	
424	Дюбель 6x40 мм.	шт	42	
425	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,22	
426	Плита підвісної стелі ПВХ біла матова 600x600x8 мм	м2	14,93	
*** СТІНИ				
427	Розбирання карнизів	м	2	
428	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 та демонтаж карнизу над вікном	м2	48	
429	Ґрунтування поверхонь	м2	47,2	
430	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	2	
431	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	9,4	
432	Улаштування поліпшеної штукатурки стін за 2 слоя по 20мм (загальна товщина шару 40 мм за потребою)	м2	47	
433	Ґрунтовка силікатна	л	14,1	
434	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	2820	
435	Металева оцинкована сітка 25x25 мм д. 1.4мм	м2	51,7	
436	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	51,7	
437	Дюбель-цвях для швидкого монтажу 6x50 + шайба 30мм.	шт	282	

1	2	3	4	5
438	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	47	
439	Плитки керамограніт 600х300 мм	м2	47,94	
440	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	305,5	
441	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	9,4	
442	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	21,34	
443	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	12	
444	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	1034	
445	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	5	
446	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	14,7	
	Розділ №5. Підлога			
447	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,3	
448	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,6	
449	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	14,6	
450	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	14,6	
451	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (50мм-100 мм)	м2	14,6	
452	Плівка будівельна	м2	20	
453	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог)	кг	2920	
454	Фіброволокно	кг	0,6	
455	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14,6	
456	Сітка зварна оцинкована кладочна 100х100х3 мм	м2	16,06	
457	Фіксатор для сітки 15-20 мм	шт	117	
458	Монтаж гідроізоляційної стрічки	м	16,5	
459	Стрічка демпферна	м	18,15	
460	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,6	
461	Плитки керамограніт 600х600х9 мм	м2	14,89	
462	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	94,9	
463	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,92	
464	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	6,63	
465	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	105	
466	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	161	
467	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	14,6	
468	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	44	
	Розділ №6. Вікна			
469	Знімання засклених віконних рам	м2	2,3	
470	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
471	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,5	
472	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,6	
473	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	

1	2	3	4	5
474	Вікно металопластиковое 1600x1500 мм профіль від 70 мм, стеклопакет двійний 32мм (4i-10Ar-4i-10Ar-4i), включаючи метелеві окрашені відливи, та пластикові підвіконня (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.), анкерні пластини, монтажна піна. Двохстулкове вікно. Схема відкривання: Ліва частина: Глуха (фіксована). Права частина: Поворотно-відкидна стулка (активна, для провітрювання та миття). Функції: Мікропровітрювання, протизламні елементи (клас RC2), блокувальник помилкового відкривання. Опір теплопередачі 0,9. Клас А. Армуючий металевий профіль 2 мм. Розміри вікна уточнити по місту.	м2	2,4	
475	Піна с низким коефіцієнтом розширення (клей-піна) для кріплення відливу	шт	0,72	
476	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101 280 мл білий (або аналог)	шт	1	
477	Стрічка ПСУЛ	м	4,6	
478	Гідроізоляційна стрічка	м	1,8	
479	Пароізоляційна стрічка	м	6,2	
480	Улаштування цементної основи під відлив 10мм	м2	0,24	
481	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог)	кг	4,32	
482	Підсилення пластикового підвіконня (виконати перед монтажем підвіконня)	м	1,8	
483	Кутик 50x50x3	т	0,0041	
484	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою	м2	0,36	
485	Ґрунтовка емаль 3в1 Зовнішні віконні укоси	т	0,0001	
486	(Демонтаж) вентиляційної решітки	ґрати	5	
487	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	0,69	
488	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,69	
489	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	0,759	
490	Штукатурка з декоративною фактурою ФЕРОЗИТ 220 (або аналог)	кг	2,42	
491	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	0,69	
492	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,69	
493	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,138	
494	Шпаклівка СТ-225 (або аналог)	кг	2,898	
495	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	0,69	
496	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,14	
497	Фарба акрилова фасадна Внутрішні віконні укоси	л	0,17	
498	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,75	
499	Ґрунтування поверхонь	м2	1,7	
500	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,34	
501	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	12	
502	Кутики алюмінієві перфоровані	м	12,6	
503	Улаштування поліпшеної штукатурки стін за 2 слоя по 20мм (загальна товщина шару 40 мм за потребою)	м2	2	
504	Ґрунтовка силікатна	л	0,6	
505	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	120	
506	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,7	
507	Плитки керамограніт 600x300 мм	м2	1,73	

1	2	3	4	5
508	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	11,05	
509	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,34	
510	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,77	
511	Кутик пластиковий кріплення під плитку	м	12	
512	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	38	
513	Грунтування поверхонь	м2	1,7	
514	Грунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	0,7	
Розділ №7. Прорізи. Внутрішні двері				
515	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
516	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
517	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
518	Металопластикові двері глухі 2070 x 860 мм (під проріз 2100x900 мм). Колір білий. Петлі: Дверні посилені (3 шт.). Замок: Однозапірний. Замок циліндричний (серцевина): ключ-баранчик. Клас А. Армуючий профіль 2 мм. Лиштава (зі сторони коридору), з вентиляційною решіткою розміщеною у нижній частині дверей. Розмір дверей уточнити по місту.	м2	1,89	
519	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	1	
520	Герметик всепогодний (або аналог)	шт	0,04	
Розділ №8. ВІДКОСИ ДВЕРІ				
521	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,02	
522	Грунтування поверхонь	м2	1,6	
523	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,32	
524	Улаштування поліпшеної штукатурки укосів 20мм	м2	1	
525	Грунтовка силікатна	л	0,3	
526	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	30	
527	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1	
528	Плитки керамограніт 600x300 мм	м2	1,02	
529	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	6,5	
530	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,2	
531	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,45	
532	Кутик пластиковий кріплення під плитку	м	12	
533	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	22	
534	Грунтування поверхонь	м2	1	
535	Грунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	0,05	
Розділ №9. Опалення				
536	Демонтаж чугунних радіаторів	шт	1	
537	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	3	
538	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0,202	
539	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 10 секцій. Маса 1 секції: не менше 1,65 кг. Глибина секції: не менше 90 мм.	шт	1	
540	Монтажний набір 1/2	шт	1	
541	Кронштейн (комплект 4 шт.два зверху та два знизу)	шт	1	
542	Кран радіаторний ручний, розмір 1/2 дюйма (DN15), з американкою.	шт	2	
543	Муфта ППР 20 x 1/2" ВР	шт	2	
544	Прокладання трубопроводів опалення 20мм	м	4	
545	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 20x3.4 мм, PPF20	м	4,04	
546	Муфта комбінована PP-RCT з внутрішньою різьбою 20 мм x 1/2"	шт	2	

1	2	3	4	5
547	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	9	
548	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 32x3.6 мм, PPF32	м	9,09	
549	Коліно 90* PP-RCT	шт	2	
550	Коліно 45* PP-RCT	шт	2	
551	Муфта обтискна Gebo (сталь/зовн. різьба) 1/2"	шт	2	
552	Трійник PP-RCT д. 32x20x32 мм	шт	2	
553	Кріплення трубопроводів	шт	32	
554	Дюбелі 6x40	шт	64	
	*** ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ			
555	Прокладання трубопроводів водопостачання діаметром 25 мм	м	20	
556	Труба PPR PN 25 d20 mm	м	20,2	
557	Кріплення для труб	шт	24	
558	Тройники PPR PN 25 d20 mm	шт	5	
559	Коліно 90* PPR PN 25	шт	8	
560	Установлення клапанів, кранів діаметром до 25 мм	шт	6	
561	Водорозетка PPR 20x1/2" (внутр.)	шт	3	
562	Кран приборний 1/2" x 3/4	шт	3	
563	Переходник PPR 20x1/2"BP	шт	3	
564	Дюбелі 6x40	шт	34	
565	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах	отв.	1	
566	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
567	Ізоляція 6мм для труби PPR PN 25 d20 mm (якщо труба у стяжці)	м	4,0808	
568	Заміна сифонів	шт	3	
569	Сифон для пральної машини	шт	3	
	*** ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ			
570	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
571	Труба каналізаційна 50 мм	м	21	
572	Трійник каналізаційний д. 50x50	шт	3	
573	Фітінгі каналізаційні д. 50	шт	5	
574	Коліно 90* PP-RCT	шт	3	
575	Кріплення для труб	шт	33	
576	Пробивання отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах	отв.	1	
577	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
578	Трап тип сухий с комплектуючими та трубою Відділ №4. Кімната відпочинку Розділ №1. Електромонтажні роботи	комплект	1	
579	Демонтаж світильників	шт	4	
580	Демонтаж розеток	шт	2	
581	Демонтаж вимикачів	шт	1	
582	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	1	
583	(Демонтаж) Демонтаж щитка з автоматами (С-25 =7 шт, С1-16=3 шт.) (уточнить при проведенни работ)	шт	1	
584	(Демонтаж) Демонтаж щитка з автоматами (D-63=1 шт., С-50=1шт.) (уточнить при проведенни работ)	шт	1	
585	(Демонтаж) Прокладання пластикових кабель каналів до 60 мм	м	3	
586	Пробивання борозен в цегляних стінах	м	3	
587	Забивання борозен в цегляних стінах	м	3	
588	Монтаж світильника стельового	шт	4	
589	LED 600x600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер.	шт	4	
590	Установлення розподільних коробок	шт	1	

1	2	3	4	5
591	Розподільча коробка	шт	1	
592	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
593	Вимикач двоклавішний вбудований з заземленням	шт	1	
594	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	1	
595	Дюбелі 6x40	шт	2	
596	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	75	
597	Провід ВВГнг 3x1,5 мм мідний	м	15,3	
598	Провід ВВГнг 3x2,5 мм мідний	м	61,2	
599	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	183	
600	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	8	
601	Розетка подвійна	шт	8	
602	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	4	
603	Дюбелі 6x40	шт	8	
Розділ №2. Протипожежна сигналізація				
604	Демонтаж пожежної сигналізації у пластикових лотка розміром до 25x25 мм та без них(кнопка, кабелі, датчика лотки)	м	5	
605	Демонтаж проводу з пластикових лотків розміром до 25x25	м	5	
606	Прокладання лотків (раніше демонтованого)	м	5	
607	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в пластикових лотків розміром до 25x25 (раніше демонтованого)	м	5	
Розділ №3. Опорядження стін та стель *** СТЕЛІ				
608	Демонтаж каркасу підвісних стель	м ²	22,4	
609	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м ²	22,4	
610	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	22,4	
611	Розшивка швів плит покриття та їх ґрунтування	м	15,68	
612	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,3136	
613	Зачеканка швів плит покриття	м	15,68	
614	Штукатурка цементна	кг	3,92	
615	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м ²	22,4	
616	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	8,96	
617	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	22,4	
618	Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м	м	21,28	
619	Т-профілі металеві поперечні 1,2м	м	42,56	
620	Т-профілі металеві поперечні 0,6м	м	21,28	
621	Тяга підвісу 250мм.	шт.	18	
622	Підвіси	шт	18	
623	Кутик металевий пристінний	м	24,19	
624	Дюбель 6x40 мм.	шт	67	
625	Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	22,4	
626	Плита підвісної стелі ПВХ біла матова 600x600x8 мм	м ²	23,52	
*** СТІНИ				
627	Розбирання карнизів	м	2	
628	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² та демонтаж карнизу над вікном	м ²	48	
629	Розбирання дерев'яних перегородок	м ²	8	
630	Ґрунтування поверхонь	м ²	48	
631	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	2	
632	Ґрунтовка Бетонконтакт СТ19	кг	0,7	
633	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	19,2	
634	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м ²	37	

1	2	3	4	5
635	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	38,85	
636	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	185	
637	Стрічка серпянка	мп	32,56	
638	Шпаклівка для швів гк KNAUF Uniflot (або аналог)	кг	11,75	
639	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	7,4	
640	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	11	
641	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11	
642	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,2	
643	Шпаклівка Кнауф Старт (або аналог)	кг	13,2	
644	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	11,22	
645	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	13,2	
646	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	24	
647	Кутики алюмінієві перфоровані	м	25,2	
648	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	47,95	
649	Клей для флізелінових шпалер	т	0,00959	
650	Вінілові шпалери на флізеліновій основі, ширина рулону 1м, 150 г/м2	м2	50,35	
651	Обробка поверхонь стін протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	11	
652	Грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	1	
653	Улаштування поліпшеної штукатурки стін за 2 слоя по 20мм (загальна товщина шару 40 мм за потребою)	м2	11	
654	Грунтовка силікатна	л	3,3	
655	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	660	
656	Металева оцинкована сітка 25x25 мм д. 1.4мм	м2	12,1	
657	Дюбель-цвях для швидкого монтажу 6x50 + шайба 30мм. Розділ №4. Підлога	шт	66	
658	Розбирання пвх плінтусів	м	19,2	
659	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	23,4	
660	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	23,408	
661	Обробка Антисептиком дерев'яної підлоги	м2	23,4	
662	Антисептик безбарвний для видалення плісняви	л	7,02	
663	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо на шурупи по верх дерев'яної підлоги площею основи понад 20 м2	м2	23,4	
664	Плити OSB-3 18 мм, 2500x1250 мм	м2	23,868	
665	Саморіз оцинкований 4x45 мм	шт	281	
666	Шпаклівка по дереву пластикна	кг	7,02	
667	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	23,4	
668	Клей для лінолеуму	кг	11	
669	Лінолеум 4мм з захисним шаром 0,6 мм класс 33	м2	26,52	
670	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,2	
671	Плінтуси для підлог ПВХ	м	19,39	
672	фурнітура для плінтуса Розділ №5. Вікна	шт	9,6	
673	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,4	
674	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
675	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,5	
676	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,6	
677	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	

1	2	3	4	5
678	Вікно металопластиковое 1600x1500 мм профіль від 70 мм, склопакет двійний 32мм (4i-10Ar-4i-10Ar-4i), включаючи метелеві окрашені відливи, та пластикові підвіконня (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.), анкерні пластини, монтажна піна. Двохстулкове вікно. Схема відкривання: Ліва частина: Глуха (фіксована). Права частина: Поворотно-відкидна стулка (активна, для провітрювання та миття). Функції: Мікропровітрювання, протизламні елементи (клас RC2), блокувальник помилкового відкривання. Опір теплопередачі 0,9. Клас А. Армуючий металевий профіль 2 мм. Розміри вікна уточнити по місту.	м2	2,4	
679	Піна монтажна 750 мл	шт	0,72	
680	Піна с низким коефіцієнтом розширення (клей-піна) для кріплення відливу	шт	0,2	
681	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101 280 мл білий (або аналог)	шт	1	
682	Стрічка ПСУЛ	м	4,6	
683	Гідроізоляційна стрічка	м	1,8	
684	Пароізоляційна стрічка	м	6,2	
685	Улаштування цементної основи під відлив 10мм	м2	0,24	
686	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог)	кг	4,32	
687	Підсилення пластикового підвіконня (виконати перед монтажем підвіконня)	м	1,8	
688	Кутик 50x50x3	т	0,0041	
689	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою	м2	0,36	
690	Ґрунтовка емаль 3в1 Зовнішні віконні укоси	т	0,0001	
691	(Демонтаж) вентиляційної решітки	ґрати	5	
692	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	0,69	
693	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,69	
694	Скросітка 145 г/м2 лугостійка	м2	0,759	
695	Штукатурка з декоративною фактурою ФЕРОЗИТ 220 (або аналог)	кг	2,42	
696	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	0,69	
697	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,69	
698	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,138	
699	Шпаклівка СТ-225 (або аналог)	кг	2,898	
700	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	0,69	
701	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,14	
702	Фарба акрилова фасадна Внутрішні віконні укоси	л	0,17	
703	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,75	
704	Ґрунтування поверхонь	м2	1,7	
705	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,34	
706	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1,75	
707	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	1,84	
708	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	8,75	
709	Стрічка серпанка	мп	1,54	
710	Шпаклівка для швів гк KNAUF Uniflot (або аналог)	кг	0,56	
711	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,35	
712	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,75	

1	2	3	4	5
713	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,75	
714	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,35	
715	Шпаклівка Кнауф Старт (або аналог)	кг	2,1	
716	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	2,1	
717	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2	
718	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,4	
719	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна мийна, клас стійкості 1.	л	0,5	
720	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	5	
721	Кутики алюмінієві перфоровані	м	5,25	
	Розділ №6. Опалення			
722	Демонтаж чугунних радіаторів	шт	1	
723	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	3	
724	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	0,202	
725	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 12 секцій. Маса 1 секції: не менше 1,65 кг. Глибина секції: не менше 90 мм.	шт	1	
726	Монтажний набір 1/2	шт	1	
727	Кронштейн (комплект 4 шт.два зверху та два знизу)	шт	1	
728	Кран радіаторний ручний, розмір 1/2 дюйма (DN15), з американкою.	шт	2	
729	Муфта ППР 20 x 1/2" ВР	шт	2	
730	Прокладання трубопроводів опалення 20мм	м	4	
731	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 20x3.4 мм, PPF20	м	4,04	
732	Муфта комбінована PP-RCT з внутрішньою різьбою 20 мм x 1/2"	шт	2	
733	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	9	
734	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 32x3.6 мм, PPF32	м	9,09	
735	Коліно 90* PP-RCT	шт	2	
736	Коліно 45* PP-RCT	шт	2	
737	Муфта обтискна Gebo (сталь/зовн. різьба) 1/2"	шт	2	
738	Трійник PP-RCT д. 32x20x32 мм	шт	2	
739	Кріплення трубопроводів	шт	32	
740	Дюбелі 6x40	шт	64	
	Відділ №5. Бокс 1 та 2			
	Розділ №1. Коридор 1 та 2			
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
741	Демонтаж світильників	шт	4	
742	Демонтаж розеток	шт	4	
743	Демонтаж вимикачів	шт	4	
744	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	4	
745	(Демонтаж) Прокладання пластикових кабель каналів до 60 мм	м	30	
746	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	м	30	
747	Монтаж світильника стельового	шт	6	
748	LED 600x600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер.	шт	6	
749	Установлення розподільних коробок	шт	4	
750	Розподільча коробка	шт	4	
751	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
752	Вимикач одноклавішний вбудований з заземленням	шт	4	
753	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	4	

1	2	3	4	5
754	Дюбелі 6x40	шт	8	
755	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	100	
756	Провід ВВГнг 3x1,5 мм мідний	м	40,8	
757	Провід ВВГнг 3x2,5 мм мідний	м	61,2	
758	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	333	
759	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	4	
760	Розетка подвійна	шт	4	
761	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	2	
762	Дюбелі 6x40	шт	4	
Розділ №3. Протипожежна сигналізація				
763	Демонтаж пожежної сигналізації (кнопка, кабелі, датчика лотки)	м	4	
764	Демонтаж проводу з труб	м	4	
765	Прокладання лотків (раніше демонтованого)	м	4	
766	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби (раніше демонтованого)	м	4	
*** ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ				
767	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	м	4	
768	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
769	Знімання сифонів	шт	2	
770	Прокладання трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	м	8	
771	Труба PPR PN 25 d20 mm	м	8,08	
772	Кріплення для труб	шт	20	
773	Коліно 90° PPR PN 25	шт	12	
774	Установлення клапанів, кранів діаметром до 25 мм	шт	4	
775	Кран PPR PN25	шт	4	
776	Переходник PPR 20x1/2"HP	шт	4	
777	Переходник PPR 20x1/2"BP	шт	4	
778	Дюбелі 6x40	шт	8	
779	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	8	
780	Установлення змішувачів	шт	2	
781	Змішувач-кран для умивальника	комплект	2	
782	Сифон	комплект	2	
783	Шланг гнучкий для води 1/2"x1/2" (30 см) гайка-гайка (або аналог)	комплект	4	
784	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтованих)	к-т	2	
785	П'єдистал	шт	2	
Розділ №4. Підлога				
786	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	20	
787	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	20	
788	Розбирання пвх плінтусів	м	38,38	
789	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м ²	20	
790	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.40мм)	м ²	20	
791	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог)	кг	1600	
792	Плівка будівельна	м ²	25	
793	Фіброволокно	кг	0,6	
794	Армування стяжки дротяною сіткою	м ²	22	
795	Сітка зварна оцинкована кладочна 100x100x3 мм	м ²	24,2	
796	Фіксатор для сітки 15-20 мм	шт	160	
797	Монтаж гідроізоляційної стрічки	м	18,7	
798	Стрічка демпферна	м	20,57	

1	2	3	4	5
799	Утеплення покриттів плитами ЕППС 30мм укладання у два шари зі зміщенням на половину листа (загальна висота 60 мм)	м2	20	
800	ЕППС t=30мм	м2	41,2	
801	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20	
802	Плитки керамограніт 600х600х9 мм	м2	20,4	
803	Клей для плитки Kreisel 108 (або аналог)	кг	130	
804	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	4	
805	Затирка для плитки Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	9,08	
806	Кутик пластиковий кріплення під плитку	шт	144	
807	Система вирівнювання плитки (СВП)	шт	220	
808	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	38	
809	Плінтуси для підлог ПВХ	м	38,38	
810	фурнітура для плінтуса	шт	19	
	Розділ №5. Опорядження стін та стель *** СТЕЛІ			
811	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі гіпсовою штукатуркою по каменю та бетону (до 10 мм)	м2	20	
812	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	22	
813	Штукатурка Knauf Rotband	кг	170	
814	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	20	
815	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20	
816	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	4	
817	Шпаклівка Knauf Multi-Finish	кг	84	
818	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	
819	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	4	
820	Фарба глибокоматова на акріловій основі	л	6	
821	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	20	
822	Розшивка швів плит покриття та їх грунтування	м	15,68	
823	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,3136	
824	Зачеканка швів плит покриття	м	15,68	
825	Штукатурка цементна	кг	3,92	
826	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м2	20	
827	Грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) *** СТІНИ	л	8	
828	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 та демонтаж карнизу над вікном	м2	108	
829	Грунтування поверхонь	м2	108	
830	Грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5	
831	Грунтовка Бетонконтакт СТ19	кг	0,7	
832	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	43,2	
833	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	108	
834	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	113,4	
835	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	540	
836	Стрічка серпянка	мп	95,04	
837	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	34,3	
838	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	21,6	
839	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	108	
840	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	108	

1	2	3	4	5
841	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	21,6	
842	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	129,6	
843	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	108	
844	Клей для флізелінових шпалер	т	0,0216	
845	Вінілові шпалери на флізеліновій основі, ширина рулону 1м, 150 г/м2	м2	113,4	
Розділ №6. Прорізи. Внутрішні двері				
846	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
847	Знімання дверних полотен	м2	7,2	
848	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56	
849	Дверное полотно (масив) с покриттям шпон 36x900x2000мм .коробка з ущільнювачем, замок, ключи, натискні ручки, петлі, монтажний комплект. Розмір уточнити на місці. Двері відкриваються на вихід до коридору поверху. Розмір уточнити по місту.	м2	7,56	
850	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	2	
Розділ №7. ВІДКОСИ ДВЕРІ				
851	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	4,08	
852	Грунтування поверхонь	м2	4,1	
853	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,82	
854	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,1	
855	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	4,31	
856	Клей для гіпсокартону Кнауф PERLFIX (або аналог)	кг	20,5	
857	Стрічка серпянка	мп	4,141	
858	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	1,64	
859	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,82	
860	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	10,2	
861	Кутики алюмінієві перфоровані	м	10,71	
862	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	4,1	
863	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,1	
864	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,82	
865	Шпаклівка Кнауф Мульти Фініш (або аналог)	кг	9,84	
866	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,1	
867	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,82	
868	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна мийна, клас стійкості 1.	л	1,03	
Розділ №8. Вентиляція				
869	(Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	8	
870	Монтаж решіток вентиляційних пластикових	шт	8	
871	Решітка вентиляційна пластикова 150*250 мм	шт	8	
Відділ №6. Кімната 1-8				
Розділ №1. Електромонтажні роботи				
872	Демонтаж світильників	шт	8	
873	Демонтаж розеток	шт	8	
874	Демонтаж вимикачів	шт	8	
875	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	шт	8	
876	Монтаж світильника стельового	шт	24	
877	LED 600x600, 36-40W, 4000K, 220-240V, енергозберігаючий драйвер.	шт	24	
878	Установлення розподільних коробок	шт	8	
879	Розподільча коробка	шт	8	

1	2	3	4	5
880	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	8	
881	Вимикач двоклавішний вбудований з заземленням	шт	8	
882	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	8	
883	Дюбелі 6x40	шт	16	
884	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	640	
885	Провід ВВГнг 3x1,5 мм мідний	м	244,8	
886	Провід ВВГнг 3x2,5 мм мідний	м	408	
887	Майданчик зі стяжкою та розпірними дюбелем	шт	2133	
888	Прокладання коробів пластикових	м	80	
889	Пластиковий кабель канал 25x16 мм з кріплення для кабелю та монтажний комплект	м	80,8	
890	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	8	
891	Розетка одинарна вбудована з заземленням	шт	8	
892	Підрозетник SMARTBOX ОНС60Fs (або аналог)	шт	8	
893	Дюбелі 6x40	шт	16	
	Розділ №2. Протипожежна сигналізація			
894	Демонтаж пожежної сигналізації у пластикових лотка розміром до 60x45 мм та без них(кнопка, кабелі, датчик, лотки, оповішувач)	м	64	
895	Демонтаж проводу з труб	м	64	
896	Прокладання лотків (раніше демонтованого)	м	64	
897	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби (раніше демонтованого)	м	64	
	Розділ №3. Опорядження стін та стель			
	*** СТЕЛІ			
898	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	140	
899	Розшивка швів плит покриття та їх ґрунтування	м	120,96	
900	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,4192	
901	Зачеканка швів плит покриття	м	120,96	
902	Штукатурка цементна	кг	30,24	
903	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м ²	140	
904	Ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	56	
905	Обробка поверхонь стель протигрибковими засобами з попередньою просушкою.	м ²	140	
906	Ґрунтовка Бетоноконтакт (або аналог)	л	63,7	
907	Штукатурка цементна	кг	49	
908	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі гіпсовою штукатуркою по каменю та бетону (до 10 мм)	м ²	140	
909	Скловітка 145 г/м ² лугостійка	м ²	154	
910	Штукатурка Knauf Rotband	кг	1190	
911	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	140	
912	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	140	
913	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	28	
914	Шпаклівка Knauf Multi-Finish	кг	588	
915	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	140	
916	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	28	
917	Фарба глибокоматова на акріловій основі	л	42	
	*** СТІНИ			
918	(Демонтаж) обшивки стін з пластикових панелей	м ²	30	
919	Розбирання карнизів	м	20	
920	Ґрунтування поверхонь	м ²	373	

1	2	3	4	5
921	Грунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	19	
922	Грунтовка Бетонконтакт СТ19	кг	0,7	
923	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	149,1	
924	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	312,8	
925	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	328,44	
926	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	1564	
927	Стрічка серпянка	мп	275,264	
928	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	99,35	
929	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	62,56	
930	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	60	
931	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	60	
932	Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)	л	12	
933	Шпаклівка Knauf Старт (або аналог)	кг	72	
934	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	61,2	
935	Шпаклівка Knauf Мульти Фініш (або аналог)	кг	72	
936	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	373	
937	Клей для флізелінових шпалер	т	0,07456	
938	Вінілові шпалери на флізеліновій основі, ширина рулону 1м, 150 г/м2	м2	391	
939	Улаштування поліпшеної штукатурки стін за 2 слоя по 20мм (загальна товщина шару 40 мм)	м2	60	
940	Грунтовка силікатна	л	18	
941	Вапняна цементна штукатурка Kreisel 560 (або аналог)	кг	3600	
942	Металева оцинкована сітка 25x25 мм д. 1.4мм	м2	66	
943	Скловітка 145 г/м2 лугостійка	м2	66	
944	Дюбель-цвях для швидкого монтажу 6x50 + шайба 30мм.	шт	360	
945	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	2	
946	Профіль стійковий CW-100	м	4	
947	Профіль направляючий UW-100	м	8	
948	Лист гіпсокартонний KHAUF-ГКЛ(ГКЛВ) влагост. 12 мм	м2	4,2	
949	Мінвата, товщина 100мм	м2	2,06	
950	Шпаклівка Knauf Мульти Фініш (або аналог)	кг	0,628	
951	Саморізи по металу 3.5x25 мм	шт	50	
952	Саморізи «блошки» LN 9 мм	шт	20	
953	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	4	
954	Кутики алюмінієві перфоровані	м	4,2	
955	Монтаж гідроізоляційної стрічки	м	6	
956	Стрічка демпферна	м	6,6	
	Розділ №4. Підлога			
957	Розбирання дощатих покриттів підлог (до 100мм)	м2	140	
958	Розбирання плінтусів	м	145,44	
959	Розбирання дощатих покриттів підлог (100мм)	м2	140	
960	Обробка Антисептиком дерев'яної підлоги	м2	161,62	
961	Антисептик Тіога для деревини оливковый	л	48,49	
962	Улаштування дощатих покриттів площею понад 10 м2	м2	140	
963	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,01722	
964	Калібрований брус 50x80 (вологість <12-15%) шаг 400x400 мм	м3	8	
965	Калібрований брус 50x40 (вологість <12-15%) шаг 400x400 мм	м3	4	
966	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит насухо на шурупи по верх дерев'яної підлоги площею основи понад 20 м2	м2	140	
967	Плити OSB-3 18 мм, 2500x1250 мм	м2	142,8	
968	Саморіз оцинкований 4x45 мм	шт	1680	
969	Шпаклівка по дереву пластикна	кг	42	

1	2	3	4	5
970	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	140	
971	Клей для лінолеуму	кг	63	
972	Лінолеум 4мм з захисним шаром 0,6 мм класс 33	м2	142,8	
973	Саморіз оцинкований 4x45 мм	шт	1680	
974	Шпаклівка по дереву пластикна	кг	42	
975	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	144	
976	Плінтуси для підлог ПВХ	м	145,44	
977	фурнітура для плінтуса	шт	72	
978	Утеплення покриттів плитами (Утеплювач базальтова вата 40 мм щільність: 35 кг/м2)	м2	140	
979	Утеплювач базальтова вата 40 мм щільність: 35 кг/м2	м2	144,2	
980	Утеплювач базальтова вата 40 мм щільність: 35 кг/м2	м2	144,2	
981	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	205	
982	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції	м2	205	
983	Євроруберойд 2,5 мм	м2	451	
Розділ №5. Двері				
984	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
985	Знімання дверних полотен	м2	8,496	
986	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	блок	8	
987	Дверное полотно (масив) с покриттям шпон 36x900x2000мм .коробка з ущільнювачем, замок, ключи, натискні ручки, петлі, монтажний комплект. Розмір уточнити на місті. Двері відкриваються на вихід з кімнати до коридору.	шт	8	
988	Піна монтажна 750 мл	шт	8	
989	Ставлення дверних обмежувачів	шт	8	
990	Підлоговий «грибок» з гумовим демпфером по всьому колу. Монтажный комплект.	шт	8	
Розділ №6. Вікна				
991	Знімання засклених віконних рам	м2	21,09	
992	Знімання пластикових підвіконних дощок	м2	5	
993	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
994	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21,09	
995	Вікно металлопластиковое профіль від 70 мм, стеклопакет двійний 32мм (4i-10Ar-4i-10Ar-4i), включаючи метелеві окрашені відливи, та пластикові підвіконня (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.), анкерні пластини, монтажна піна. Двохстулкове вікно. Схема відкривання: Ліва частина: Глуха (фіксована). Права частина: Поворотно-відкидна стулка (активна, для провітрювання та миття). Функції: Мікропровітрювання, протизламні елементи (клас RC2), блокувальник помилкового відкривання. Опір теплопередачі 0,9. Клас А. Армуючий металевий профіль 2 мм. Розміри вікна уточнити по місту.	м2	21,09	
996	Піна с низким коефіцієнтом розширення (клей-піна) для кріплення відливу	шт	8	
997	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101 280 мл білий (або аналог)	шт	8	
998	Стрічка ПСУЛ	м	51,704	
999	Гідроізоляційна стрічка	м	20,232	
1000	Пароізоляційна стрічка	м	69,688	
1001	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	14,8	

1	2	3	4	5
1002	Підвіконня пластикове (міцність на вигин: не менше 20 Мпа, товщина верхньої полиці (робочої поверхні) не менше ніж 2,5 мм.)	м	14,8	
1003	Піна монтажна	л	2,05424	
1004	Улаштування цементної основи під відлив 10мм	м2	1,65	
1005	Стяжка для підлоги Siltek F-20 (або аналог) *** ПІДВІКОННЯ	кг	29,7	
1006	Підсилення пластикового підвіконня (виконати перед монтажем підвіконня)	т	0,029	
1007	Кутик 50х50х3	т	0,029	
1008	Грунтування металевих поверхонь за два рази Грунтовкою	м2	24	
1009	Грунтовка емаль Зв1 Зовнішні віконні укоси	т	0,006	
1010	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки)	т	0,04	
1011	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,74	
1012	Грунтування поверхонь	м2	5,74	
1013	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,148	
1014	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,74	
1015	Штукатурка з декоративною фактурою ФЕРОЗИТ 220 (або аналог)	кг	20,09	
1016	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	5,74	
1017	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,74	
1018	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,148	
1019	Шпаклівка СТ-225 (або аналог)	кг	24,108	
1020	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5,74	
1021	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,15	
1022	Фарба акрилова фасадна Внутрішні віконні укоси	л	1,44	
1023	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	14,52	
1024	(Демонтаж) обшивки стін з пластикових панелей	м2	1,75	
1025	Грунтування поверхонь	м2	14,5	
1026	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,9	
1027	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	14,52	
1028	Гіпсокартон вологотривкий 12 мм	м2	15,25	
1029	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX (або аналог)	кг	72,6	
1030	Стрічка серпанка	мп	12,7776	
1031	Шпаклівка для швів гк KNAUF Unifiot (або аналог)	кг	4,61	
1032	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,904	
1033	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	14,52	
1034	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,52	
1035	Грунтовка Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,904	
1036	Шпаклівка Knauf Мульти Фініш (або аналог)	кг	17,42	
1037	Установлення кутиків алюмінієвих перфорованих	м	38,2	
1038	Кутики алюмінієві перфоровані	м	40,11	
1039	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
1040	Грунтовка акрилова глибопроникна	л	3	
1041	Фарба глибокоматова на акриловій основі Розділ №7. Опалення	л	3,75	
1042	Демонтаж металевих радіаторів	шт	8	

1	2	3	4	5
1043	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
1044	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,616	
1045	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 15 секцій. Масса 1 секции: не менее 1,65 кг. Глубина секции: не менее 90 мм.	шт	4	
1046	Радіатор биметелевий з метелевим сердечником на 10 секцій. Масса 1 секции: не менее 1,65 кг. Глубина секции: не менее 90 мм.	шт	4	
1047	Монтажний набір 1/2	шт	8	
1048	Кронштейн (комплект 4 шт.два зверху та два знизу)	шт	8	
1049	Кран радіаторний ручний, розмір 1/2 дюйма (DN15), з американкою.	шт	16	
1050	Муфта ППР 20 x 1/2" ВР	шт	16	
1051	Прокладання трубопроводів опалення 20мм	м	96	
1052	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 20x3.4 мм, PPF20	м	32,32	
1053	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	64	
1054	Труба поліпропіленова PP-RCT армована скловолокном 32x3.6 мм, PPF32	м	64,64	
1055	Муфта комбінована PP-RCT з внутрішньою різьбою 20 мм x 1/2"	шт	16	
1056	Коліно 90* PP-RCT	шт	16	
1057	Коліно 45* PP-RCT	шт	16	
1058	Муфта обтискна Gebo (сталь/зовн. різьба) 1/2"	шт	16	
1059	Трійник PP-RCT 35x20x35 мм	шт	16	
1060	Кріплення трубопроводів	шт	192	
1061	Дюбелі 6x40	шт	384	
Розділ №8. Вентиляція				
1062	(Демонтаж) вентиляційної решітки	грати	8	
1063	Монтаж решіток вентиляційних пластикових	шт	8	
1064	Решітка вентиляційна пластикова 150*250 мм	шт	8	
1065	Навантаження сміття вручну	т	29,10927	Нова позиція
1066	Перевезення сміття до 30 км	т	29,10927	Нова позиція