

ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ							
Об'єкт: Бобриця огорожа							
Тип витрат	Найменування	Од. виміру	Кіл-сть	Вартість робіт, грн	Сума робіт, грн	ВСЬОГО	
Вартість всіх етапів							
Етап	1.Забор						67 650,0
Робота	Розробка ґрунту вручну під фундамент	м.пог	27,0	320,0	8 640,0		
Робота	Буріння ґрунту під сваї ямкобуром ручним	шт	12,0	180,0	2 160,0		
Робота	Улаштування металевих стійок з бетонуванням та зачисткою, ґрунтуванням і фарбуванням	шт	12,0	200,0	2 400,0		
Робота	Приварювання труби 40x20 під улаштування профлиста, з зачисткою, ґрунтуванням та фарбуванням	м.пог	81,0	70,0	5 670,0		
Робота	Ущільнення ґрунту трамбуванням	м2	14,0	30,0	420,0		
Робота	Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	27,0	40,0	1 080,0		
Робота	Влаштування монолітного стрічкового фундаменту, з урахуванням догляду за бетоном (поливання водою, вкривання плівкою)	м3	6,0	3 100,0	18 600,0		
Робота	Зашивка профлистом по металевих стовпах	м2	73,0	150,0	10 950,0		
Робота	Улаштування накривок на цоколь забору	м.пог	27,0	150,0	4 050,0		
Робота	Зворотня засипка ґрунту вручну та планування	м.пог	27,0	220,0	5 940,0		
Робота	Фарбування бетонного цоколю	м.пог	54,0	110,0	5 940,0		
Робота	Розвантаження матеріалів вручну	послуга	3,0	600,0	1 800,0		