

Кошторис на виконання реконструкції стелі приміщень за адресою: Київська область,
Васильківський район, с.Ковалівка Нf

№ п/п	Найменування робіт	Од.вим.	кіль-сть	Ціна, грн	Віртість, грн
Приміщення рецепції					
1	Демонтаж обшивки стін з профлиста	м2	1,00	180	180,00
2	Демонтаж утеплювача зі стіни	м2	1,00	150	150,00
3	Демонтаж паробар'єра зі стелі	м2	1,00	60	60,00
4	Демонтаж утеплювача зі стелі товщ. 150 мм	м2	1,00	150	150,00
5	Нарощування поздовжньої лобової балки на шпильках (брус 150×50 L=2500, шпилька М10, шайба, гайка)	шт	1,00	1000	1000,00
6	Нарощування поперечної лобової балки на шпильках (брус 150×50 L=3500, шпилька М10, шайба, гайка)	шт	1,00	1500	1500,00
7	Нарощування проміжних балок на шпильках (брус 150×50 L=1500, шпилька М1, шайба, гайка)	шт	2,00	500	1000,00
7	Виготовлення металевих стійок (труба 80×80 L=3600, лист 6 мм 100×100)	шт	3,00	400	1200,00
8	Ґрунтування та фарбування металевих стійок	м2	3,50	120	420,00
9	Монтаж металевих стійок	шт	3,00	500	1500,00
10	Монтаж утеплювача товщ. 150 мм	м2	1,01	180	181,80
11	Монтаж паробар'єра	м2	1,20	90	108,00
12	Монтаж плит ОСБ	м2	1,10	300	330,00
13	Монтаж вітробар'єра	м2	1,20	90	108,00
14	Обшивка колон з ГКЛ (3 грані, h=3,6 м)	м.п.	10,80	250	2700,00
Приміщення видачі рушників					
1	Демонтаж обшивки стін з профлиста	м2	1,00	180	180,00
2	Демонтаж утеплювача зі стіни	м2	1,00	150	150,00
3	Демонтаж паробар'єра зі стелі	м2	1,00	60	60,00
4	Демонтаж утеплювача зі стелі товщ. 150 мм	м2	1,00	150	150,00
5	Нарощування поздовжньої лобової балки на шпильках (брус 150×50 L=2500, шпилька М10, шайба, гайка)	шт	1,00	1000	1000,00
6	Нарощування поперечної лобової балки на шпильках (брус 150×50 L=3500, шпилька М10, шайба, гайка)	шт	1,00	1500	1500,00
7	Нарощування проміжних балок на шпильках (брус 150×50 L=1500, шпилька М1, шайба, гайка)	шт	2,00	500	1000,00
7	Виготовлення металевих стійок (труба 80×80 L=3600, лист 6 мм 100×100)	шт	3,00	400	1200,00
8	Ґрунтування та фарбування металевих стійок	м2	3,50	120	420,00
9	Монтаж металевих стійок	шт	3,00	500	1500,00
10	Монтаж утеплювача товщ. 150 мм	м2	1,01	180	181,80
11	Монтаж паробар'єра	м2	1,20	90	108,00
12	Монтаж плит ОСБ	м2	1,10	300	330,00
13	Монтаж вітробар'єра	м2	1,20	90	108,00
14	Обшивка колон з ГКЛ (3 грані, h=3,6 м)	м.п.	10,80	250	2700,00
ВСЬОГО:					21 175,60