

**Кошторис на будівництво оглядової ями та фундаменту під підйомник СТО
за адресою: с. Софіївська –Борщагівка, Київська область Нf**

№ п/п	Найменування робіт та матеріалів	Од. вим.	Обсяг	Ціна, грн	Вартість, грн
Оглядова яма СТО					
1	Монтаж гідроізоляції підбетонки	м2	38	125	4 750,00
2	Заливка плити бетоном, h=300мм, з армуванням та виготовленням, монтажем/демонтажем опалубки	м3	6,6	4500	29 700,00
3	Заливка стін ями бетоном (h=1,6 м, з виготовленням, монтажем/демонтажем опалубки)	м3	14	4500	63 000,00
4	Зароблення отворів в стінах	шт	198	30	5 940,00
5	Грунтування стін вертикальних з зовні праймером	м2	57,96	40	2 318,40
6	Монтаж гідроізоляції в два шари	м2	57,96	250	14 490,00
7	Монтаж металевого кутика 100x100 з наступним фарбуванням	мп	29,8	250	7 450,00
8	Підсіпка ґрунту з ущільненням під сходи	м3	2,25	350	787,50
9	Монтаж каркасу та опалубки під сходи, b=0,9м / демонтаж опалубки	шт	10	900	9 000,00
10	Монтаж металевого кутика 50x50, на ступені, з фарбуванням	шт	10	450	4 500,00
11	Бетонування сходів b=0,9м	шт	10	1000	10 000,00
Фундамент під підйомник СТО					
1	Бетонування фундаменту з армуванням, монтажем/демонтажем опалубки	м3	4	4500	18 000,00
Електромонтажні роботи					
1	Монтаж авт.С16А	шт	1	120	120,00
2	Монтаж труби металевої, ф32	мп	10	85	850,00
3	Монтаж металорукава, ф20	мп	30	50	1 500,00
4	Монтаж вимикача, 2 клав.	шт	1	80	80,00
5	Прокладання кабеля ВВГ НГЗх1,5	мп	45	40	1 800,00
6	Монтаж ЛЕД світильника	шт	8	150	1 200,00
ВСЬОГО, грн					175 485,90