

Кошторис на ремонт кімнат та коридора в будинку Кійлів 02.06.2026 Нf

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Кіл-ть	Ціна, грн	Сума, грн
	Кімната 1				
	Оздоблювальні роботи				
1	Розширення отвору з 800 до 900 мм, h=2,4м	шт	1,00	810	810,00
5	Штукатурка стін	м2	35,18	250	8 795,00
6	Грунтування стін	м2	35,18	20	703,60
7	Нанесення рідких шпалер на стіну	м2	35,18	180	6 332,40
8	Штукатурка відкосів вікон теплим розчином	пог.м	4,50	250	1 125,00
9	Монтаж привіконного профілю	пог.м	4,50	80	360,00
10	Монтаж перфокутика на відкоси	пог.м	4,50	80	360,00
11	Підготовка відкосів під фарбування	пог.м	4,50	330	1 485,00
12	Монтаж підвіконня	шт	1,00	600	600,00
14	Укладання ламінату на підлогу	м2	13,00	250	3 250,00
15	Встановлення дверей	шт	1,00	2200	2 200,00
	Сантехнічні роботи				
1	Встановлення гребінки	шт	1,00	2000	2 000,00
2	Установка радіаторів	шт	1,00	800	800,00
	Кімната 2				
	Оздоблювальні роботи				
1	Демонтаж перегородки з цегли 120мм	м2	4,62	180	831,60
2	Монтаж перегородки з цегли	м2	3,40	600	2 040,00
5	Заміна рейки на стелі	пог.м	3,00	150	450,00
7	Штукатурка стін	м2	62,35	250	15 587,50
8	Грунтування стін	м2	62,35	20	1 247,00
9	Нанесення рідких шпалер на стіну	м2	62,35	180	11 223,00
10	Штукатурка відкосів вікон теплим розчином	6	5,10	250	1 275,00
11	Монтаж привіконного профілю	пог.м	5,10	80	408,00
12	Монтаж перфокутика на відкоси	пог.м	5,10	80	408,00
13	Підготовка відкосів під фарбування	пог.м	5,10	330	1 683,00
14	Монтаж підвіконня	шт	1,00	600	600,00
16	Укладання ламінату на підлогу	м2	20,30	280	5 684,00
17	Встановлення дверей	шт	1,00	2200	2 200,00
	Сантехнічні роботи				
1	Установка радіаторів	шт	1,00	800	800,00
	Кімната 3				
	Оздоблювальні роботи				
4	Штукатурка стін	м2	45,85	250	11 462,50
5	Грунтування стін	м2	45,85	20	917,00
6	Нанесення рідких шпалер на стіну	м2	45,85	180	8 253,00
7	Штукатурка відкосів вікон теплим розчином	пог.м	5,10	250	1 275,00
8	Монтаж привіконного профілю	пог.м	5,10	80	408,00
9	Монтаж перфокутика на відкоси	пог.м	5,10	80	408,00
10	Підготовка відкосів під фарбування	пог.м	5,10	330	1 683,00
11	Монтаж підвіконня	шт	2,00	600	1 200,00
13	Укладання ламінату на підлогу	м2	20,30	280	5 684,00
14	Встановлення дверей	шт	1,00	2200	2 200,00
	Сантехнічні роботи				
1	Установка радіаторів	шт	1,00	800	800,00
	Коридор				
4	Штукатурка стін	м2	82,12	250	20 530,00
5	Грунтування стін	м2	82,12	20	1 642,40
6	Нанесення рідких шпалер на стіну	м2	82,12	180	14 781,60

7	Штукатурка відкосів вікон теплим розчином	пог.м	4,70	250	1 175,00
8	Монтаж привіконного профілю	пог.м	4,70	80	376,00
9	Монтаж перфокутика на відкоси	пог.м	4,70	80	376,00
10	Підготовка відкосів під фарбування	пог.м	4,70	330	1 551,00
11	Монтаж підвіконня	шт	1,00	600	600,00
13	Укладання ламінату на підлогу	м2	19,10	280	5 348,00
	Сантехнічні роботи				
1	Установка радіаторів	шт	1,00	800	800,00
	Електромонтажні роботи				
1	Установка світильників точкових	шт	20,00	210	4 200,00
	Загальна вартість робіт:				158 928,60