

6 План цокольного поверху на відм. -3,300



Відомість об'єму кладки цокольного поверху

№ поз.	Позначення	Найменування	Товщина, мм	Об'єм, м3
1	ДСТУ Б.В.2.7-61:2008	Цегла КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1	120	16,94
2	ДСТУ Б.В.2.7-61:2008	Цегла КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1	250	32,02

Відомість дверних та віконних прорізів

Тип заповнення	Марка, поз.	Розмір прорізу Ш x В, мм	Відм. низу від рів.ч.підлоги, мм
Вітражні прорізи			
	3	1 510x3 000	0
	4	2 015x1 280	1 720
	5	2 015x2 360	640
	11	3 146x3 000	0
	11	3 150x3 000	0
Дверні прорізи			
	3	1 010x2 070	0
	3а	1 110x2 070	0
	3б	1 100x2 100	0
	10	1 110x2 350	0
	11	910x2 070	0
	17	1 310x2 650	0
	18	1 010x2 700	0
	19	1 100x2 500	0

Відомість отворів у цегляних стінах та перегородках

Марка, поз.	Розмір отвору ВxН, мм	Відм. низу від р.ч.п.,мм	Позначення отвору	Примітки
6	200x100	-100	ОВ опал.	
9	250x100	2 850	ОВ опал.	
9	250x100	-100	ОВ опал.	
18	200x100	2 360	ВК	
19	1 215x805	125	Камін дверці	
34	220x220	2 290	ОВ	
34	250x220	2 290	ОВ	
35	220x210	2 290	ОВ	
36	220x230	2 270	ОВ	
37	240x240	2 260	ОВ	
38	620x310	2 190	ОВ	
39	280x290	2 210	ОВ	
40	570x310	2 190	ОВ	
41	200x220	2 280	ОВ	
42	255x230	2 270	ОВ	
43	240x270	2 230	ОВ	
44	520x310	2 590	ОВ	
45	600x290	2 210	ОВ	
46	200x200	2 250	ОВ	
47	600x300	2 200	ОВ	
48	520x310	2 190	ОВ	
49	600x300	2 600	ОВ	
50	200x200	2 650	ОВ	
51	200x250	2 650	ОВ	
52	450x300	2 600	ОВ	
74	570x320	1 890	ОВ	
75	120x120	2 340	ВК	
76	400x200	2 265	ВК	
77	250x250	2 570	ВК	
78	250x100	2 230	ВК	
79	220x200	2 240	ВК	
80	200x150	2 210	ВК	
81	220x200	2 100	ВК	
82	350x200	2 630	ВК	
83	200x200	2 650	ВК	
84	200x120	2 340	ВК	
85	100x160	2 470	ВК	
86	120x120	2 570	ВК	
101	300x200	2 050	ВК	

Умовні позначення

- стіна залізобетонна
- стіна з цегли
- Утеплювач (НГ)
- Перегородка з гіпсокартону
- р.ч.п. - рівень чистої підлоги
- р.з. - рівень землі
- A(9) - Маркування вузлів
- маркування прорізів
 - 1 - дверних прорізів
 - 1 - віконних прорізів
 - 1 - балконних прорізів
 - 1 - вітражних прорізів
- маркування заповнення прорізів
 - Д-1 - дверей
 - ВК-1 - вікон
 - ВВ-1 - вітражі
 - ББ-1 - балкони
- інженерні отвори в стіні
 - 1 - ОВ

1. Загальні дані та умовні позначення дивитись аркуш AP-1.
2. Даний аркуш розглядати разом з аркушем маркувального плану поверху.
3. Висоту дверних прорізів зовнішніх та внутрішніх дверей прийнято від рівня чистої підлоги.
4. Відомість дверних та віконних прорізів наведена для даного аркуша.
5. Кладку зовнішніх стін виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М100.
6. Внутрішні стіни та перегородки виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М75
7. В приміщеннях з вологим режимом (ванні кімнати, санвузли)-перегородки виконати з повнотілої глиняної цегли КРПв-1НФ-М100-1650-F25-1 по ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М100.
8. Кладку зовнішніх стін та внутрішніх стін і перегородок не доводити на 30мм до з/б.конструкції перекриття, надалі зазори ретельно заповнити мінеральною ватою (НГ, щільність 30-50кг/м3) та заповнити з обох сторін цементно-піщаним розчином на глибину 10-15мм.
9. Вузли кріплення стін та перегородок до залізобетонного каркасу дивитись аркуш AP-11
10. При виконанні кладки стін з цегли тичкові ряди виконувати із умови (один тичковий ряд на 4(чотири) ряди кладки. Також обов'язково тичковими рядами мають бути перший та останній ряди кладки, а також верхній ряд кладки підвіконня.
11. Кладку внутрішніх стін з цегли товщ. 250мм армувати через 600мм кладки по висоті сіткою Ø3 Вр-1 з чарунками 50x50мм шириною 200мм, а кладку перегородок товщ. 120мм - сіткою шириною 100мм.
12. Відомість та специфікацію перемичок дивитись маркувальний план поверху.
13. Установку вікон та металевих дверей виконувати з допомогою розрізних дюбелів з кроком 0.8м по висоті прорізу (але не менше 2 штук на одну сторону прорізу) згідно технологічних карт.
14. Прив'язки та маркування технологічних отворів в залізобетонних стінах дивитись креслення комплексу КБ.
15. Усі технологічні приямки обов'язково мають накриватися з'ємними лючками прихованого монтажу.
16. Лючки прочистки в підлозі повинні бути з'ємними прихованого монтажу. Розміри лючків дивитись креслення ВК.
17. Монтажні зазори, стики в 20 мм і більше між з/б конструкціями та кладкою заповнити утеплювачем НГ і зачеканити цементно-піщаним розчином М100.
18. Отвори в залізобетонних стінах дивитись креслення марки КБ.
19. Фундаменти для насосів ВК дивитись креслення марки КБ.

19 - розмір отвору в цегляній стіні для дверці каміну буде уточнений при виконанні монтажних робіт по улаштуванню каміна

25052023-УЛІС-Р-АР 1.1					
Нове будівництво апартотелю в с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говорляньська					
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок	Підпис	Дата
ГАП	Чернобривко				07.05.2023
ПП	Бондар				07.05.2023
Перевірив	Чернобривко				07.05.2023
Розробив	Зверева				07.05.2023
Н. контр.	Зверева				07.05.2023
Апартотель. Третя черга				Стадія	Аркуш
				Р	2
Мурувальний план на відм. -3,300				ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД"	

Порядок:
 Зам. №:
 Підпис:
 Дата:
 Формат: 420x641
 Інв. № ор.