

1. Обладнання

№	Найменування	Од. вим.	К-сть
1.1	Вентилятор електроручний Вентс ЕРВ-315-2Д 1,5кВт/3000 (продуктивність Q=1650-4000м3/год, тиск Р=1260-600Па	шт.	2,000
1.2	Нагрівач НК електро ВЕНТС НК 315-9,0-3	шт.	2,000
1.3	Рама монтажна РМ-2 ЕРВ 315-2Д	шт.	2,000
1.4	Клапан витратомір-відсікач прямокутний КВВ-3,15	шт.	2,000
1.5	Гнучка вставка кругла ВЕНТС ВВГ 315	шт.	4,000
1.6	Внутрішній корпус захисної решітки СЗС-315	шт.	2,000
1.7	Решітка захисна МЗР-500х500	шт.	2,000
1.8	Корпус захисний для фільтра КЗФ-ДН300	шт.	2,000
1.9	Фільтр комірниковий уніфікований(ФЯР) 3000МЗ (Q=3000м3/год, 514*514*50мм)	шт.	2,000
1.10	Камера розширювальна РК-2,0-Г	шт.	2,000
1.11	Транспортні та загальновиробничі витрати	компл.	1,000

Разом**2. Матеріали**

№	Найменування	Од. вим.	К-сть
2.1	Повітропровід спіраленавигний d 315_ оцинкована сталь 0,5 мм	м.п.	53,000
2.2	Повітропровід спіраленавигний d 250_ оцинкована сталь 0,5 мм	м.п.	32,000
2.3	Повітропровід спіраленавигний d 150_ оцинкована сталь 0,5 мм	м.п.	14,000
2.4	Повітропровід спіраленавигний d 125_ оцинкована сталь 0,5 мм	м.п.	3,000
2.5	Повітропровід спіраленавигний d 100_ оцинкована сталь 0,5 мм	м.п.	8,000
2.6	Повітропровід гнучкий неізолюваний 4" (102мм) / Упаковка 10 м.п.	уп.	2,000
2.7	Решітка радіальна для круглих каналів, 400х150, d315	шт.	10,000
2.8	Решітка радіальна для круглих каналів, 400х150, d250	шт.	8,000
2.9	Зонт круглий d 315	шт.	2,000
2.10	Зонт круглий d 125	шт.	1,000
2.11	Анемостат SAVC 100 (метал)	шт.	14,000
2.12	Решітка вентиляційна алюмінієва	шт.	3,000
2.13	Фасонні вироби з оцинкованої сталі_ фланець №20_ товщиною 0,5 мм	м.кв.	2,000
2.14	Перехід центральний d 315 / 250	шт.	4,000
2.15	Перехід односторонній d 250 / 150	шт.	1,000
2.16	Перехід центральний d 250 / 125	шт.	1,000
2.17	Перехід односторонній d 150/125	шт.	3,000
2.18	Перехід центральний d 125/100	шт.	4,000
2.19	Трійник 90гр d 315 / 315	шт.	2,000
2.20	Трійник 90гр d 125 / 125	шт.	2,000

2.21	Трійник 90гр d 315 / 150	шт.	1,000
2.22	Трійник 90гр d 315 / 100	шт.	3,000
2.23	Трійник 90гр d 250 / 150	шт.	1,000
2.24	Трійник 90гр d 150 / 100	шт.	4,000
2.25	Трійник 90гр d 125 / 100	шт.	3,000
2.26	Відвід 90гр d 125	шт.	3,000
2.27	Відвід 90гр d 100	шт.	5,000
2.28	Відвід 45гр d 315	шт.	4,000
2.29	Відвід 90гр d 315	шт.	2,000
2.30	Відвід 45гр d 125	шт.	1,000
2.31	Заглушка d 250	шт.	3,000
2.32	Мат ламельний Техноніколь 35 (фольгований) 50мм	шт.	75,000
2.33	Листова теплоізоляція з синтетичного каучуку AD K FLEX 19x1000 10 ST	м.кв.	38,000
2.34	Кронштейн К3 порошкове пофарбування	шт.	6,000
2.35	Фольга алюмінієва армована самоклеюча 50x50 (армування в клітинку 3x3 або 5x5)	шт.	45,000
2.36	Хомут з гайкою М8 та віброгасителем D 100мм (98-108мм)	шт.	5,000
2.37	Хомут з гайкою М8 та віброгасителем D 125мм (123-133мм)	шт.	6,000
2.38	Хомут з гайкою М8 та віброгасителем D 150мм (148-158мм)	шт.	7,000
2.39	Хомут з гайкою М8 та віброгасителем D 250мм (247-258мм)	шт.	10,000
2.40	Хомут з гайкою М8 та віброгасителем D 315мм (312-323мм)	шт.	60,000
2.41	Шпилька М8x2000мм	шт.	88,000
2.42	Кріпильні та витратні матеріали	компл.	1,000
2.43	Транспортні та загальновиробничі витрати	компл.	1,000
Разом			

3. Монтажні роботи

№	Найменування	Од. вим.	К-сть
3.1	Монтаж вентилятора відцентрового масою від 50 кг, шт	послуга	2,000
3.2	Монтаж електрокалорифера понад 9 кВт, шт	послуга	2,000
3.3	Монтаж кронштейна, пара	послуга	2,000
3.4	Монтаж відсічного клапана прямокутного січенням до 1 м2, шт	послуга	2,000
3.5	Монтаж гнучкої вставки, шт	послуга	4,000
3.6	Монтаж адаптера решітки стороною до 600 мм, шт	послуга	2,000
3.7	Монтаж фільтр боксу, шт	послуга	2,000
3.8	Монтаж розширювальної камери	послуга	2,000
3.9	Монтаж повітроводу з оцинк. сталі, м2	послуга	100,000
3.10	Монтаж фасонних елементів з оцинк. сталі, м2	послуга	25,000
3.11	Монтаж повітроводу гнучкого неізолюваного, м.п.	послуга	10,000
3.12	Монтаж решітки вентиляційної стороною до 600 мм, шт	послуга	21,000
3.13	Монтаж дифузора круглого січення до d250, шт	послуга	14,000
3.14	Теплоізоляція повітроводів із оцинк. сталі, м2	послуга	90,000
3.15	Теплоізоляція фасонних виробів із оцинк. сталі, м2	послуга	20,000
3.16	Монтаж кронштейна, пара	послуга	6,000
3.17	Транспортні та загальновиробничі витрати	компл.	1,000
Разом			