

ПРИБЛИЗНИЙ КОШТОРИС НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИЖитловий будинок, 2 поверхи | Площа забудови 156,9 м² | Загальна площа 186,1 м²

Розцінки: (тільки роботи, без матеріалів) | 2025–2026

№	Найменування позиції	Одиниця	Кількість	Ціна грн	Сума, грн	Примітки
7. ПОКРІВЛЯ (НАТУРАЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ)						
7.1	Монтаж крокв дерев'яних (з вогнезахистом)	м ²	200,00	240	48 000	
7.2	Укладка гідроізоляційної мембрани	м ²	200,00	50	10 000	
7.3	Монтаж контробрешітки 50×50 мм	м ²	200,00	55	11 000	
7.4	Монтаж обрешітки 50×50 мм	м ²	200,00	120	24 000	
7.5	Укладка натуральної черепиці	м ²	200,00	300	60 000	
					153 000	
7.6	Мауерлат (по периметру несучих стін) ≈ 2 × (8,00 + 13,45)	м.п.	42,90	125	5 363	
7.7	Мауерлат: тераса ≈ 11,4 + ганок ≈ 6,6	м.п.	18,00	125	2 250	
7.8	Підшивка карнізних звисів (по лінії жолоба) ≈ 2 × (10,00 + 15,45)	м.п.	50,09	220	11 020	
7.9	Підшивка: тераса ≈ 11 + ганок ≈ 7 + навіс ≈ 13	м.п.	31,00	220	6 820	
				<i>Разом по розділу</i>	25 452	
				ВСЬОГО	178 452,30 ₴	