

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Модернізація паркану: Новий фасад (Жалюзі) + Перезашивка 75 пог. м (Горизонтальний профнастил з фальшстовпчиками)

Опис об'єкта: Капітальні кам'яні (бутові) стовпи та бетонний фундамент на фасаді залишаються без змін. Для Блоку 2 (периметр 75 метрів) затверджено зашивку профнастилом С-20 у горизонтальному виконанні з облаштуванням металевих фальшстовпчиків з кроком кожні 2 метри.

1. БЛОК 1: Фасадна...), частина (Нові металоконструкції + Жалюзі)

Повний демонтаж старого металевого наповнення (каркасу та профнастилу). Виготовлення з нуля нових рам, стулків воріт та хвіртки, монтаж до існуючих кам'яних стовпів та зашивка ламелями «Жалюзі».

Назва елемента фасаду	Ширина (м)	Висота (м)	Специфікація / Особливості
Проліт №1	2.374	1.212	Нова рама, зашивка ламелями «Жалюзі»
Проліт №2	2.316	1.202	Нова рама, зашивка ламелями «Жалюзі»
Проліт №3	2.888	1.202	Нова рама, зашивка ламелями «Жалюзі»
Проліт №4	2.905	1.200	Нова рама, зашивка ламелями «Жалюзі»
Хвіртка (калітка)	1.045	2.052	Новий каркас ступки, врізний замок, фурнітура
Ворота №1 (Виїзні / відкатні)	4.028	1.773	Каркас із косим зрізом (під ухил), відкатний механізм
Ворота №2 (Розпашні)	3.399	2.043	Двостулкові розпашні ворота, атри; петлі, стопори

2. БЛОК 2: Периметр (Перезашивка 75 пог. м з фальшстовпчиками)

Повний демонтаж старого вертикального профнастилу із збереженням та ревізією існуючого силового каркасу. Нова зашивка виконується за наступною схемою:

- **Тип заповнення:** Профнастил з висотою хвилі 20 мм (ПС-20 / С-20).
- **Напрямок хвиль:** Суворо горизонтальний.

- **Фальшстовпчики:** Монтаж П-подібних декоративних металевих накладок (фальшстовпчиків) в тон забору поверх профнастилу з кроком **кожні 2 метри** вздовж усієї лінії паркану (75 м).
- **Каркас:** Очищення, ґрунтування та підфарбовування існуючих металевих елементів перед кріпленням нових листів.

3. Вимоги до матеріалів та якості

- **Профнастил та ламелі:** Товщина сталі не менше 0.45-0.5 мм із двостороннім якісним полімерним покриттям.
- **Фальшстовпи та планки:** Виготовляються з аналогічного за кольором та якістю гладкого металу.
- **Кріплення:** Використання якісних покрівельних саморізів або заклепок у колір металу.

4. Що очікується від виконавця у комерційній пропозиції

1. Вартість виготовлення нових каркасів та монтажу жалюзі на фасаді (Блок 1).
2. Вартість демонтажу та нової горизонтальної зашивки з виготовленням і монтажем фальшстовпчиків на 75 пог. м (Блок 2).
3. Терміни виконання проекту та можливість постачання матеріалів «під ключ».