

«Капітальний ремонт інженерних мереж: заміна вузла обліку теплової енергії в тепловому пункті та лічильника електричної енергії корпус №11А Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт та реставрація)
0/69

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електротехнічні рішення
Корпус № 11А**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,35188 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,83657 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-14-1	Установлення розподільчого щита масою до 3 кг на стіні	шт	1	552,44	1,47	552,44	418,68	1,47	2,9700	2,97
					418,68	0,29			0,29	0,0020	-
2	& C1545-69-8	Гермоввод АМ42/40/ФВ, 8595057626713, ДП "Копос Електро" або аналог	шт	4	1341,30	-	5365,20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	35149,81	-	351,50	299,67	-	217,5600	2,18
					29966,71	-			-	-	-
4	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	265,25	-	265,25	237,98	-	1,6000	1,60
					237,98	-			-	-	-
5	1504-19165	Колодка комутаційна КР25, ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» або аналог	шт	1	586,50	-	586,50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KM8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	568,80	-	568,80	461,82	-	3,2000	3,20
					461,82	-			-	-	-
7	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,3	1287,25	-	386,18	374,34	-	9,6400	2,89
					1247,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,1	<u>2030,79</u> 1976,55	-	203,08	197,66	-	<u>15,2700</u>	<u>1,53</u>
9 &	15093-35023-3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в оболонці із ПВХ пластикату, зниженої горючості 1,0 кВ, ВВГнгд 2х2,5 мм ² кількість: 30*1,02	м	30,6	<u>52,70</u>	-	1612,62	-	-	-	-
10 &	15093-35023-4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в оболонці із ПВХ пластикату, зниженої горючості 1,0 кВ, ВВГнгд 4х2,5 мм ² кількість: 10*1,02	м	10,2	<u>94,78</u>	-	966,76	-	-	-	-
11	КБ21-2-3 к=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,4	<u>7115,32</u> 7115,32	-	2846,13	2846,13	-	<u>54,9700</u>	<u>21,99</u>
12 &	15101-22001-1	Труба гофрована АРАС42_F25, 8595057667273, ДП "Копос Електро" кількість: 40*1,01	м	40,4	<u>28,35</u>	-	1145,34	-	-	-	-
13	С1545-245	Скоби дволапкові К147П	100шт	0,03	<u>511,20</u>	-	15,34	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14865,14	4836,28	<u>1,47</u> 0,29		<u>36,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14865,14 10027,39 4836,57 1486,74 - - 16351,88				
		Всього по кошторису					16351,88				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4836,57				

Склав Інженер з ПКР Вероніка НОВІКОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Сергій ПОЛЯКОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]