



ПРИМІТКИ:

1. Відмітки, що вказані на схемах, відповідають відмітці центру трубопроводу відносно відм. 0,000.
2. Спарені пожежні кран-комплекти Ду50 встановити у шафах на висоті +1,100 та +1,350 м від рівня чистої підлоги. Відгалуження до пожежних шаф виконати з ухилом не менше 0,002 в бік шафи. Компонування пожежних шаф перед виконанням монтажних робіт уточнити у постачальника обладнання.
3. Відстань між кріпленнями трубопроводів приймати не більше 4,5 м, але не менше одного кріплення на кожній прямолинійній ділянці та двох кріплень на кожній прямолинійній ділянці довжиною більше 1 м.
4. Трубопроводи підлягають гідравлічним випробуванням, антикорозійній обробці, ґрунтуванню та фарбуванню у два шари.

| | | | | | | GoL-C00d-00104-ПГ1 | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | Будівництво торговельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: вул. Васильківська, 1 у Голосіївському районі м. Києва | | | |
| Зм. | Кіл.уч. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Автоматична система водяного спринклерного пожежогасіння. Внутрішній протипожежний водопровід. Секція 00104. ТРЦ | Стадія | Лист | Листов |
| Розробив | | Почтарьов | | | 06.23 | | Р | 29 | |
| Перевірив | | Морозько | | | 06.23 | | | | |
| Н.контр. | | Колісник | | | 06.23 | | | | |
| | | | | | | Схема ВПС на рівні LB2 | | ТОВ "Фірма Рубіж" | |

Формат:

Погоджено:

Взасм. інв. №

Підп. та дата

Інв. № ориг.