



**УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:**

- кладка з керамічних поризованих блоків
- монолітний залізобетон
- захисне металеве огороження
- $i=0.03$  - ухил покрівлі

1. Зовнішнє утеплення стін виконати пінопластом ПСБ-С-50 товщиною по розрахунку.
2. Зовнішнє утеплення корінників виконати пінопластом ПСБ-С-50 товщиною по розрахунку.
3. Фрагмент виходу на дах див. разом з аркушем розрізу 1 - 1 .
4. По периметру корінників виконати відмостку з ухилом, 0.5м .
5. Відмітки кладки корінників остаточно будіть надані в робочій стадії проекту.
6. Вузол влаштування водоприймальної воронки буде надано в робочій стадії проекту.
7. Вузол влаштування парпетів буде надано в робочій стадії проекту.
8. Креслення кріплення зонтиків для корінників буде розроблено на робочій стадії проекту.
9. На парпетах, кладка яких до відм. 12.700 влаштувати захисне металеве огороження до відм. 13.500 . Детальне креслення огорожі розроблятиметься на робочій стадії данного проекту.
10. Пілястри, що розв'язують кладку парпетів, мають висоту кладки відповідного (перпендикулярного до неї) парпету.

						Л2020/12 - 2 - АР		
						НОВЕ БУДІВНИЦТВО		
						Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами інфраструктури (I та II черги будівництва) по вул. Чкалова, в смт. Немішасьє.		
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП	Брунько О.В.					II - черга будівництва	П	15
Розробив	Коваль О.В.							
Гол.інженер	Копач М.І.							
Г.ф.констр.	Новік С.В.					План покрівлі. М1:200	ПП "Ладопроєкт" м.Буча	
Перевірив	Брунько О.В.							
н/контроль	Копач М.І.							

Зам.інв.№  
Підпис і дата  
Інв.№ об.