

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонт (заміна окон + стіни)			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (Зовн. оздоблення)	м2	23,3	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (Вн. оздоблення)	м2	9,7	
3	Знімання зашкелених віконних рам	м2	42,4	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
	<u>Розділ 2. Фасадні роботи</u>			
5	Мурування стін в середині будівель з газобетонних блоків	м3	11,5	
6	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,840587	
7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,840587	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,9875	
9	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	35,4	
10	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35,4	
11	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	35,4	
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 50 мм	м2	35,4	
13	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	35,4	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	35,4	
15	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	35,4	
	<u>Розділ 3. Опорядження приміщень</u>			
16	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,8	
1	2	3	4	5
17	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	22,8	
18	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	22,8	
19	Укладання підвіконних керамогранітних плит гладких	м2	4,9	
	<u>Розділ 4. Інше</u>			

20	Навантаження сміття вручну	т	1,74486
21	Перевезення сміття до 30 км	т	1,74486
