

Орієнтовний об'єм

№	Найменування	Од. виміру	Кіл-ть	Ціна, грн	Сумма, грн
	Зал, передпокій				
	Підлога				
	Грунтування підлоги	м2	31,2		0
	Укладання плитки на підлогу "ялинка по діагоналі" (плитка 610x110x8 мм)	м2	31,2		0
	Звичайна затірка плитки типу "Церезіт СЕ-40"	м2	31,2		0
	Чистовий різ з шліфуванням (стики плитки-ламініату)	м.п.	4,82		0
	Всього:				0
	Санвузол великий (рожевий)				
	Стіни, підлога				
	Грунтування підлоги	м2	7,8		0
	Гідроізоляція підлоги, стіни на 15 см	м2	10		0
	Проклеювання гідроізоляційної стрічки (підлога-стіна, інсталяція)	м.п.	18,8		0
	Укладання плитки на підлогу (плитка 600x600x10 мм)	м2	7,8		0
	Чистовий різ з шліфуванням (стики плитки-ламініату)	м.п.	0,8		0
	Епоксідна затірка плитки (підлога)	м2	7,8		0
	Грунтування стін	м2	34,6		0
	Влаштування екрану з гіпсокартону під ванною	шт	1		0
	Облицювання стін плиткою 600x600 мм	м2	32,8		0
	Облицювання відкосів,коробів плиткою	м.п.	10,1		0
	Облицювання стін плиткою типу "кабанчик" 300x75 мм	м2	7,3		0
	Зарізання кута 45 град. з двох сторін (готовий кут)	м.п.	12,8		0
	Монтаж ванної з підключенням сифону	шт	1		0
	Вирізання отворів у плитці	шт	25		0
	Влаштування люка скритого монтажу з облицюванням плиткою 30x30 см (ванна)	шт	1		0
	Герметизація стиків силіконом	м.п.	41		0
	Епоксідна затірка плитки (стіни)	м2	34,6		0
	Всього:				0

	Санвузол маленький				
	Стіни, підлога				
	Грунтування підлоги	м2	4		0
	Гідроізоляція підлоги, стін душової	м2	15		0
	Проклеювання гідроізоляційної стрічки (підлога-стіна, інсталяція)	м.п.	20,1		0
	Укладання плитки на підлогу (плитка 1200х600х10 мм)	м2	2,6		0
	Чистовий різ з шліфуванням (стики плитки)	м.п.	0,8		0
	Влаштування стяжки трапу (1350х900 мм)	шт	1		0
	Облицювання піддону плиткою (трап) (1350х900 мм)	шт	1		0
	Епоксідна затірка плитки (підлога)	м2	4		0
	Грунтування стін	м2	17,9		0
	Облицювання стін плиткою 1800х900 мм	м2	8,5		0
	Облицювання стін плиткою 1200х600 мм	м2	9,4		0
	Облицювання відкосів,коробів плиткою	м.п.	9,4		0
	Зарізання кута 45 град. з двох сторін (готовий кут)	м.п.	9,4		0
	Вирізання отворів у плитці	шт	15		0
	Влаштування люка скритого монтажу з облицюванням плиткою 2200х530 см (котел)	шт	1		0
	Герметизація стиків силіконом	м.п.	30		0
	Епоксідна затірка плитки (стіни)	м2	17,9		0
	Всього:				0
	Кухня				
	Підлога				
	Грунтування підлоги	м2	19,2		0
	Гідроізоляція підлоги, стіни на 15 см	м2	21,7		0
	Проклеювання гідроізоляційної стрічки (підлога-стіна)	м.п.	16,5		0
	Укладання плитки на підлогу (плитка 1200х600х10 мм)	м2	19,2		0
	Епоксідна затірка плитки	м2	19,2		0
	Всього:				0
	Разом по кошторису:				0