



DNIPROBUD

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

п/п	Найменування робіт та витрат	Од. вим.	Кл-ть.	Вартість одиниці робіт	Сума
0	1	2	3	4	5
1	Земляні роботи				
2	Робота з технікою	люд/год	8		
3	Доробка ґрунту вручну після розробки екскаватором	м3	3		
4	Фундаменти - стрічка				
5	♦Зачистка дна під подушку	м2	25,6		
6	♦Трамбування ґрунту	м2	25,6		
7	Укладання плівки	м2	25,6		
8	♦Укладання цеглової опалубки для влаштування зб. фундаментів h=300мм (виготовлення та монтаж опалубки, чищення та	м2	19,2		
9	♦Горизонтальна цеглової опалубки для влаштування зб. фундаментів h=300мм (демонтаж опалубки, чищення та складання	м2	19,2		
10	♦Виготовлення арматурних каркасів залізобетонних фундаментів (виготовлення та монтаж арматурних каркасів, чищення та	м2	25,6		
11	♦Укладання остаточної суміші в конструкції (приймання бетону з міксера/бетононасосу, розрівнювання бетонної суміші, чищення	м3	7,68		
12	♦Приготування ц/п розчину для укладання блоків фбс	м3	0,6		
13	Фундаменти - ФБС				
14	♦Влаштування монолітних ділянок	м3	0,2		
15	Монтаж залізобетонних збірних фундаментних блоків	шт	16		
16	Розвантаження блоків	шт	16		
17	Бетонна підлога				
18	♦Трамбування ґрунту	м2	52,95		
19	Установка/демонтаж периметральної опалубки	м.п.	32,1		
20	В'язка армувальної сітки 200*200	м2	62,2		
21	Виготовлення стяжки бетонної по маяках 120мм	м2	62,2		
22	КАНАЛІЗАЦІЯ				
23	♦Копка під каналізацію	м.куб.	7		
24	♦Монтаж каналізаційних труб	м.п.	16		
25	♦Зворотня засипка	м.куб.	7		
26	♦Монтаж заставної під воду	м.п.	6		
27	МОНТАЖ ВИВЕДЕННЯ/ГІЛЬЗИ ПІД КАНАЛІЗАЦІЮ	шт	3		
28	♦Гідроізоляція під усі стіни руберойдом	м.п.	32		
29	МУРУВАННЯ СТІН				
30	♦Кладка стін 300 мм із газоблоку	м3	23,562		
31	♦Перенесення, стропування матеріалів вручну (цегла, газоблок, ц/п, клей) -20%	т	2,3562		
32	♦Штроблення газоблоку для укладання арматури (2 штробли на м.п.) та армування газобетону	м.п.	128		
33	♦Влаштування лісів та риштувань	м2	78,54		

34	♦Встановлення/демонтаж опалубки з трьох сторін для монолітних перемичок	м.п.	9,6		
35	♦Виготовлення перемичок монолітних	м.п.	9,6		
36	♦Переміщення та заливання бетону в опалубку	м3	0,576		
37	Виготовлення металевих колон	шт	1		
38	Покрівля				
39	Улаштування пароізоляції	м2	52,95		
40	Улаштування пароізоляції - по примиканням	м.п.	32		
41	Гідроізоляція парапетів праймером	м.п.	32		
42	Виготовлення стяжки з ухилами армованої (30-130)	м2	0		
43	Утеплення пінопласт з ухилом	м2	52,95		
44	Приготування ц/п розчину	м3	3,7065		
45	Влаштування ПВХ мембрани	кв.м.	52,95		
46	Механічне кріплення мембрани	шт.	317,7		
47	Влаштування ПВХ мембрани парапетів та стін	м.п.	32		
48	Монтаж планки примикання з герметизацією	м.п.	32		
49	Монтаж парапетної воронки	шт.	2		
50	Підйом та розвантаження	шт.	1		
51	Монтаж дефлекторів	шт.	2		
52	Утеплення ЕППС 50мм(парапети)	м.п.	32		
53	УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ Пм-1				
54	♦Монтаж периметральної опалубки	м.п.	32		
55	♦Складання та розбирання опалубки залізобетонних перекриттів	м2	52,95		
56	♦Влаштування тимчасових стінок опалубки, догляд за бетоном (28 діб)	м2	52,95		
57	♦Виготовлення арматурних каркасів залізобетонної плити	т	1,342131696		
58	Установка анкерів	шт	0		
59	♦Укладання бетонної суміші в конструкції зб перекриття	м2	62,2		
60	♦Догляд за бетоном (накривання, утеплення взимку)	м2	62,2		
61	ПАРАПЕТИ				
62	♦Кладка стін 200 мм із газоблоку	м3	9,6		
63	♦Перенесення, стропування матеріалів вручну (цегла, газоблок, ц/п, клей) -20%	т	0,96		
64	♦Встроювання газоблоку для укладання арматури (2 шт/рози на м.п.) та армування газобетону	м.п.	64		
65	Ми будівельна компанія! Підписуємо договір та працюємо!				
0	1	2	3	4	5
Загальна вартість робіт					0,00