Перелік робіт з поточного ремонту будівель та споруд

№	Найменування робіт	Од.вим.	Розцінка з ПДВ, грн	Примітки	Фасад в осях А-Д	Фасад перехід АБК	Фасад АБК	Фасад в осях 1-8	Всього обсягів робіт	Всього вартість робіт
35	Розбирання відливів, коньків та фасонних виробів	мп	40,00			15	14	41,30	70,3	2812
88	Штукатурка стін (армована) до 20 мм	м2	200,00		110	60		182	352	70400
91	Фарбування стін 2 шари	м2	75,00		110	60	126	182	478	35850
98	Грунтування поверхонь 1 шар	м2	20,00		110	60	126	182	478	9560
100	Штукатурка поверхонь (армована) до 20 мм	м2	250,00				126		126	31500
106	Оклеювання поверхонь утеплюючими плитами (МВ ППС) товщиною до 100	м2	234,00		15		126		141	32994
110	Улаштування шару декоративної штукатурки товщиною до 3 мм (типу	м2	150,00		110	60	126	182	478	71700
116	Монтаж відливів, коньків, снігоупорів,	мп	70,00		14,5	15	15	68,3	112,8	7896
141	Встановлення і розбирання зовнішніх риштувань до 6м	м2 ВП	100,00		110	60	126	182	478	47800
										310512