

Ванна кімната					
№	Найменування робіт	Одиниця	Кількість	Ціна	Вартість
		виміру			
1	Грунтування стін+підлога	м2	22,4		0
2	Гідроізоляція стін+підлога в два шари (кути лента)	м2	12,6		0
3	Укладання плитки 250х750х8 на стіни	м2	17		0
4	Укладання плитки 598х598х8 на підлогу	м2	5,4		0
5	Виготовлення екрану під ванну із гіпсокартону	м.п	1,82		0
6	Укладання плитки 250х750х8 на екран під ванну	м.п	1,82		0
7	Виготовлення кута 45* (дві сторони)	м.п	4,7		0
8	Укладання плитки 250х750х8 на укоси	м.п	4,7		0
9	Виготовлення радіальних отворів під с/т та електричні виходи до Д-65мм.	шт	7		0
10	Виготовлення радіальних отворів під електричні виходи до Д-10мм.	шт	2		0
11	Заповнення швів підлоги 1-к фугою	м2	23,4		0
12					
ВСЬОГО:					0,00

Сан. Вузол					
№	Найменування робіт	Одиниця	Кількість	Ціна	Вартість
		виміру			
1	Грунтування стін+підлога	м2	4,2		0
2	Гідроізоляція стін+підлога в два шари (кути лента)	м2	2,6		0
3	Укладання плитки 250х350х6 на стіни	м2	2,7		0
4	Укладання плитки 200х200х8 на підлогу	м2	1,53		0
5	Виготовлення кута 45* (дві сторони)	м.п	0,9		0
6	Виготовлення радіальних отворів під с/т та електричні виходи до Д-65мм.	шт	3		0
7	Виготовлення радіальних отворів під електричні виходи до Д-10мм.	шт	1		0
8	Заповнення швів підлоги 1-к фугою	м2	4,2		0
9					
ВСЬОГО:					0,00

Кухня+вітальня					
№	Найменування робіт	Одиниця	Кількість	Ціна	Вартість
		виміру			
1	Грунтування підлога	м2	31,6		0
2	Монтаж електричної теплої підлоги (мат 4мм)	м2	20		0
3	Затягування клеючою сумішшю кабелів теплої підлоги	м2	31,6		0
4	Укладання плитки 600х110х9 на підлогу (Ялінка звичайна)	м2	31,6		0
5	Заповнення швів підлоги 1-к фугою	м2	4,2		0
6					
ВСЬОГО:					0,00

РАЗОМ:					0,00
--------	--	--	--	--	------