

№	1628 Проведення ремонтних робіт в будівлі Варвинського ліцею № 2 Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за адресою Чернігівська область, Варвинський район, смт Варва, вул. Миру, 54а	Одиниця виміру	Обсяг робіт	Вартість послуги за одну одиницю виміру	Загальна Вартість робіт
42	РОЗДІЛ 3: Ремонт приміщення № 15 (включають матеріали і роботу)				
57	12 Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	2.00	250.00	500.00
58	13 Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	4.00	200.00	800.00
59	14 Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	16.60	60.00	996.00
	Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
60	РОЗДІЛ 4: Ремонт приміщення № 14 (включають матеріали і роботу)				
74	11 Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	2.00	250.00	500.00
75	12 Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	4.00	200.00	800.00
76	13 Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	20.90	60.00	1,254.00
	Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
77	РОЗДІЛ 5: Ремонт приміщення № 13 (включають матеріали і роботу)				
91	11 Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	15.00	250.00	3,750.00
92	12 Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	12.00	200.00	2,400.00
93	13 Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	95.00	60.00	5,700.00
	Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00

97		РОЗДІЛ 6: Ремонт приміщення № 12 (включають матеріали і роботу)				
116	13	Монтаж ЛЕД світильника 40 Вт ВАТРА ДСП07У-40-015 У2 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 40 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	10.00	250.00	2,500.00
117	14	Монтаж ЛЕД світильника 40 Вт ВАТРА ДСП07У-40-115 У2 з блоком автономного живлення або аналога (Робота включає: монтаж світильника 40 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	2.00	250.00	500.00
118	15	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	4.00	200.00	800.00
119	16	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	74.80	60.00	4,488.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
124		РОЗДІЛ 7: Ремонт приміщення № 11 (включають матеріали і роботу)				
134	10	Монтаж ЛЕД світильника 20 Вт ВАТРА ДББ01В-20-001 У3 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 20 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	1.00	250.00	250.00
135	11	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	2.00	200.00	400.00
136	12	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	0.00	60.00	0.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	2.00	200.00	400.00
155		РОЗДІЛ 9: Ремонт приміщення № 34 (включають матеріали і роботу)				
169	11	Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	2.00	250.00	500.00
170	12	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	4.00	200.00	800.00
171	13	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	18.70	60.00	1,122.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00

172		РОЗДІЛ 10: Ремонт приміщення № 33 (включають матеріали і роботу)				
186	11	Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	6.00	250.00	1,500.00
187	12	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	6.00	200.00	1,200.00
188	13	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю , кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	50.30	60.00	3,018.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
189		РОЗДІЛ 11: Ремонт приміщення № 32 (включають матеріали і роботу)				
203	11	Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	12.00	250.00	3,000.00
204	12	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	12.00	200.00	2,400.00
205	13	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю , кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	79.60	60.00	4,776.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
209		РОЗДІЛ 12: Ремонт приміщення № 29 (включають матеріали і роботу)				
224	12	Монтаж ЛЕД світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	4.00	250.00	1,000.00
225	13	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	4.00	200.00	800.00
226	14	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю , кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	27.70	60.00	1,662.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00

227		РОЗДІЛ 13: Електромонтажні роботи (включають матеріали і роботу)				
228	1	Монтаж силового кабелю (Робота включає: влаштування штроби та розпред коробок при необхідності, монтаж нового силового кабелю з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості або ВВГнгд (3х4, 3х6, 3х10, 3х16 тощо))	м.п.	78.50	70.00	5,495.00
229	2	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГнг (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	78.00	60.00	4,680.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	0.00	200.00	0.00
230	3	Монтаж силового кабелю (Робота включає: влаштування штроби та розпод коробок при необхідності, монтаж нового силового кабелю з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості або ВВГнгд (5х6, 5х2.5, 5х1.5 тощо) витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники))	м.п.	20.00	70.00	1,400.00
231	4	Монтаж вогнетривкого безгалогенний кабелю (Робота включає: влаштування штроби при необхідності, монтаж нового кабелю (N) НХН FE180/30-3х1.5, (N) НХН FE180/30-2х1.0, (N) НХН FE180/90-2х1.0, витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	43.80	60.00	2,628.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	1.00	200.00	200.00
232	5	Монтаж щита металевого електричного на 36 модулів з 36 вимикачами різної номінальної потужності ENEXT або аналогом для підключення розеток і освітлення (Робота включає: підключення, кріплення, пусконаладжувальні роботи та всі інші супутні матеріали)	шт	1.00	0.00	0.00
233	add	монтаж щита металевого електричного на 36 модулів		1.00	600.00	600.00
234	add	монтаж автомата 3 фази		4.00	300.00	1,200.00
235	add	монтаж автомата 1 фаза		7.00	200.00	1,400.00
236	6	Монтаж щита металевого електричного на 12 модулів з 12 вимикачами різної номінальної потужності ENEXT або аналогом для підключення розеток і освітлення (Робота включає: підключення, кріплення, пусконаладжувальні роботи та всі інші супутні матеріали)	шт	0.00	0.00	0.00
237	7	Демонтаж щитків електричних існуючих	шт	1.00	150.00	150.00
238	8	Демонтаж існуючих світильників	шт	15.00	30.00	450.00
239	9	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	0	30.00	0.00
240	10	Демонтаж схованої електропроводки	м.п.	0	15.00	0.00
241	11	Світильник з світлодіодним джерелом світла ВАТРА ДПП06У (аварійний) або аналога (Робота включає: підключення, кріплення, АКБ та всі інші супутні матеріали)	шт	0.00	250.00	0.00
242	12	Аварійне освітлення ВАТРА ДБО02ВСП-3 Вхід/Вихід (Робота включає: підключення, кріплення, БАЖ з АКБ та всі інші супутні матеріали)	шт	2.00	250.00	500.00

209		Розділ 12: Ремонт приміщення № 10 (включають матеріали і роботу)				
224	12	Монтаж LED світильника 35 Вт ВАТРА ДПО26В-35-011 або аналога (Робота включає: монтаж світильника 35 Вт, включаючи всі супутні матеріали)	шт	3.00	250.00	750.00
225	13	Монтаж електричної точки (Робота включає: монтаж нової електричної точки (вимикач, розетка) та всі інші супутні матеріали)	шт	2.00	200.00	400.00
226	14	Монтаж електричної проводки (Робота включає: влаштування штробы при необхідності, монтаж нового кабелю АВВГ або ВВГНГ (2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5), витратні матеріали для монтажу (труба металева гофрована для прокладання кабелю, кабель канал, скоби, дюбелі, монтажні коробки, клемники) та всі супутні матеріали)	м.п.	38.10	60.00	2,286.00
		Монтаж електричної розподільної коробки, розпаювання проводів	шт	3.00	200.00	600.00
243		Розділ 14: Монтаж гібридної електростанції (включають матеріали і роботу)				
244	1	Встановлення гібридної електростанції на 6 кВт, що складається з гібридного інвертора на 6 кВт DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P або аналога, акумулятору на 5,1 кВт LiFePo4 Deye SE-G5.1 Pro-B, 51.2V - 100Ah або аналога, щита електричного з усім необхідним наповненням, включаючи захисну автоматику (Робота включає: з'єднання кабелем всіх елементів між собою, кріплення під сонячні панелі, влаштування монтажних елементів, пусканалагоджувальні роботи та всі супутні матеріали)	шт	1.00	0.00	0.00
		Всього за виконання ремонтних робіт				75,355.00