



DNIPROBUD

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

п/п	Найменування робіт та витрат	Од. вим.	Кл-ть.	Вартість одиниці робіт	Сума
0	1	2	3	4	5
	Робота з технікою	люд/год	12		
	Доробка ґрунту вручну після розробки екскаватором	м3	4		
	ЗЕМЛЯНІ (БЕЗ Геодезиста)				5760
	♦Зачистка дна під стрічкову подушку	м2	90		
	Улаштування підбетонки	м3	8,6		
	♦Укладання бетонної суміші в конструкції (комплексна робота: складання/розбирання опалубки, виготовлення арматурних каркасів, приймання та укладання бетону)	м3	22,032		
	♦Укладання бетонної суміші в конструкції (комплексна робота: складання та розбирання щитової опалубки, виготовлення арматурних каркасів, приймання бетону з міксера/бетононасосу, розрівнювання бетонної суміші, чищення та складання інструменту/інвентаря, прибирання виробничого сміття)	м3	21,42		
	♦Монтаж заставних під комунікації	шт	2		
	♦Улаштування окремостоячих фундаментів під колону	шт	1		
	Фундамент				175 873,28
	♦Грунтовка праймером	м.п.	52		
	Обмазочна гідроізоляція в 2 шара	м.п.	52		
	♦Грунтовка праймером	м2	46,8		
	Обмазочна гідроізоляція в 2 шара	м2	46,8		
	Зворотне засипання з екскаватором	люд/год	8		
	Трамбування ґрунту віброноєю в 1 шар 20-30см	м2	122,4		
	Гідроізоляція				29 929,60
	♦Виготовлення стяжки бетонної по маяках (комплексна робота: укладка плівки, в'язка арматурної сітки, приймання бетону)	м2	128		
	♦Монтаж заставних під комунікації	шт	4		
	УЛАШТУВАННЯ ПІЩАН-ЩЕБНЕВИХ ОСНОВ	м3	25,6		
	КАНАЛІЗАЦІЯ				
	♦Копка під каналізацію	м.куб.	4		
	♦Монтаж каналізаційних труб	м.п.	15		
	♦Зворотня засипка піском	м.куб.	4		
	♦Монтаж заставної під воду	шт	2		
	МОНТАЖ ВИВЕДЕННЯ/ГІЛЬЗИ ПІД КАНАЛІЗАЦІЮ	шт	2		

♦Монтаж водопроводних труб	м.п.	5		
Бетонна підлога				59 632,00
♦Гідроізоляція під усі стіни руберойдом	м.п.	66		
МУРУВАННЯ СТІН				
♦Кладка стін 380мм із керамоблоку (комплексна робота: комплексна робота: перенесення, стропування матеріалів, влаштування лісів та риштувань та розбирання)	м3	54,37952		
♦Кладка стін 250 мм із керамоблоку (комплексна робота: комплексна робота: перенесення, стропування матеріалів, влаштування лісів та риштувань та розбирання)	м3	9,12		
ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕМИЧОК				
♦Переміщення та заливання бетону в опалубку (встановлення/демонтаж опалубки з трьох сторін, виготовлення перемичок монолітних)	м3	1,5		
Кладка				144 843,13
ВИГОТОВЛЕННЯ КОЛОН МОНОЛІТНИХ				
♦Укладання бетонної суміші в конструкції (комплексна робота: виготовлення бетону вручну, складання/розбирання щитової опалубки, виготовлення арматурних каркасів, приймання та укладання бетону)	м3	1,3		
Колони				16 840,50
УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ				
♦Укладання бетонної суміші в конструкції зб перекриття (комплексна робота: монтаж периметральної опалубки, складання та розбирання опалубки залізобетонних перекриттів, влаштування тимчасових стійок опалубки, виготовлення арматурних каркасів, приймання, укладання та догляд за бетоном)	м2	146,25		
♦Монтаж ЕППС по периметру перекриття	м.п.	52,4		
Перекриття				116 011,52
МУРУВАННЯ СТІН				
♦Кладка стін 380мм із керамоблоку (комплексна робота: перенесення та стропування матеріалів, кладка під мауерлат)	м3	9,196		
Кладка під мауерлат				17 362,05
УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ПОЯСІВ				
♦Влаштування з/б монол. поясів (виготовлений арм. каркас + монт. опалубки + залив. готового бетону, подача бетону вручну+догляд за бетоном) на відм.+2,980	м.п.	48,4		
Монолітний пояс				31 750,40
МУРУВАННЯ СТІН				
♦Кладка стін 380мм із керамоблоку (комплексна робота :перенесення,стропування матеріалів вручну, влаштування лісів та риштувань)	м3	9,006		
Кладка фронтонів				26 426,45

	♦Кладка вентканалів (перенесення матеріалів, кладка)	м2	27,36		
	Кладка вентканалів				20 077,42
	♦Обработка деревини антисептиками	м3	9,72		
	УЛАШТУВАННЯ СКАТНОЇ ПОКРІВЛІ З МЕТ. ЧЕРЕПИЦІ				
	♦Виготовлення та монтаж мауерлату	м.п.	38,8		
	♦Гідроізоляція руберойдом	м.п.	38,8		
	♦Виготовлення та монтаж дерев'яних стійок	шт	3		
	♦Виготовлення та монтаж дерев'яних балок	м	15,9		
	♦Монтаж кроквяної системи покрівлі	м2	195		
	♦Монтаж супердифф мембрани з обрешіткою та притискними планками	м2	195		
	♦Монтаж металочерепиці	м2	195		
	♦Пристрій дод. гідроізоляції по конику	м.п.	16,81		
	♦Монтаж карнизних планок примикань, конику, єндових, торцевих	м	84,13		
	♦Монтаж фартуха до димоходів та вентканалів та зміцнення дошками	м	6,7		
	♦Підйом та перенесення матеріалів до місця монтажу	т	10,8852		
	Покрівля				177 174,27
	ОБШИВКА ВЕНТКАНАЛІВ				
	♦Монтаж системи (каркас)	м.кв.	18		
	♦Утеплення димоходів	м.кв.	18		
	♦Зашивка профнастилом з підрізуванням	м.кв.	18		
	♦Установка ковпаків	шт	3		
	Обшивка вентканалів				21 840,00
	ВСЬОГО				843 520,62