ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, просп. Миру, будинок 30а

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Ганок, вхідна група			
1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	
2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (поручнів, стійок пандусу)	м2	5	
3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	м2	2	
4	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	4,81	
5	Знімання дверних полотен	м2	5,17	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,17	
8	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	2	
9	Улаштування планок поріжних металевих	м	2,2	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	5,5	
11	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,5	
12	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	5,5	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,5	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,5	
15	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	3,36	
16	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	9,1	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,84	

1	2	3	4	5
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,84	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,84	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	9,1	
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,6	
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	15,6	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	6,84	
24	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	6,84	
25	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	28,2	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	28,2	
27	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	28,2	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,2	
29	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	6,84	
30	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	6,84	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,84	
32	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
33	Монтаж LED-світильників	шт	1	
34	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
36	Установлення захисних кутових профілів	м	12	
	Розділ №2. Хол			
37	Демонтаж шафових і антресольних стінок (дерев'яних стінок, стійок)	м2	10,5	
38	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	31	
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11	
41	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	31	
42	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	37,5	
43	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	41,5	
44	Антисептування водними сумішами стін	м2	79	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	79	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	79	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79	
48	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	

1	2	3	4	5
49	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	37,3	
50	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,14	
51	Монтаж LED-світильників	шт	7	
52	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	4,5	
53	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,5	
54	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	4,5	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,5	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,5	
57	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	23	
59	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	23	
60	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	38	
61	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	38	
62	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	23	
63	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
64	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
65	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8	
66	Установлення захисних кутових профілів	м	21	
	Розділ №3. Зала обслуговування			
67	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
69	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,176	
70	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,03664	
71	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,0442	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,2	
73	Фарбування за 2 рази металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,2	
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
75	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
76	Улаштування планок поріжних металевих	м	1,1	
77	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6,72	
78	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	36	
79	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	21	
80	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	54,1	
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	75,1	
82	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	75,1	
83	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	36	
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	75	
85	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	10	

1	2	3	4	5
86	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	85	
87	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	85	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	85	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	85	
90	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7	
91	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	75,1	
92	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	71,5	
93	Монтаж LED-світильників	шт	11	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	8	
95	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8	
96	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	8	
97	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
99	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
100	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	41	
101	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	41	
102	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	59	
103	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	59	
104	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	41	
105	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	11	
106	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
107	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
108	Установлення захисних кутових профілів	м	15	
109	Заміна вентиляційних грат	шт	10	
	Розділ №4. Зала очікування			
110	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
111	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
112	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	5,88	
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	38	
114	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	20	
115	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	58	
116	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	58	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	58	

1	2	3	4	5
118	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58	
119	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	8	
120	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8	
121	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	8	
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8	
123	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
124	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
125	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	56	
126	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	53,84	
127	Монтаж LED-світильників	шт	6	
128	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
129	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	31	
130	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	31	
131	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	36	
132	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	36	
133	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	31	
134	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
135	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
136	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
137	Установлення захисних кутових профілів	м	12	
138	Заміна вентиляційних грат	шт	6	
	Розділ №5. Кімната прийому їжи, архів			
139	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
140	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
141	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
142	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
143	Улаштування планок поріжних металевих	м	0,9	
144	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	9	
145	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9	
146	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	9	
147	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9	
148	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
149	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	5,04	
	Розділ №6. Кабінет 25			
150	Знімання дверних полотен	м2	1,6	

1	2	3	4	5
151	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
153	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
154	Улаштування планок поріжних металевих	м	0,8	
155	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,5	
156	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	18	
157	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	18	
158	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,5	
159	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	50	
160	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50	
161	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	50	
162	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	50	
163	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
164	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
165	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18	
166	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,28	
167	Монтаж LED-світильників	шт	2	
168	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	2	
169	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2	
170	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	2	
171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2	
173	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
174	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	16	
175	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	16	
176	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	9	
177	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
178	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	16	
179	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
180	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
181	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
182	Установлення захисних кутових профілів	м	10	
183	Заміна вентиляційних грат	шт	2	
	Розділ №7. Кабінет 26			
184	Знімання дверних полотен	м2	3,2	

1	2	3	4	5
185	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
186	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
187	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
188	Улаштування планок поріжних металевих	м	1,6	
189	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,2	
190	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17	
191	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	17	
192	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,2	
193	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	50	
194	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50	
195	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	50	
196	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	50	
197	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
198	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
199	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	17	
200	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,2	
201	Монтаж LED-світильників	шт	2	
202	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	4	
203	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4	
204	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	4	
205	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4	
206	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	
207	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
208	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	16	
209	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	16	
210	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	9	
211	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
212	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	16	
213	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
214	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
215	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
216	Установлення захисних кутових профілів	м	10	
217	Заміна вентиляційних грат	шт	2	
	Розділ №8. Туалетна кімната			
218	Знімання дверних полотен	м2	2,2	

1	2	3	4	5
219	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
220	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2	
221	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
222	Улаштування планок поріжних металевих	м	1,1	
223	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17	
224	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	18	
225	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	35	
226	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18	
227	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18	
228	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18	
229	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	17	
230	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17	
231	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	8,7	
232	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,7	
233	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,7	
234	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,7	
235	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,7	
236	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,7	
237	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11	
238	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,7	
239	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,7	
240	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11	
241	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
242	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
243	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18	
244	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
245	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18	
246	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
247	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	18	

1	2	3	4	5
248	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
249	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
250	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	
251	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
252	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
253	Установлення поличок, дзеркал	шт	1	
254	Установлення поличок	шт	3	
255	Знімання водогрійних колонок	шт	1	
256	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
257	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
258	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
259	Монтаж LED-світильників	шт	1	
260	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
261	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
262	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
263	Заміна вентиляційних грат	шт	2	
264	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,89	
	Розділ №9. Серверна			
265	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
266	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
267	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
268	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,9	
	Розділ №10. Коридор (приміщення №27)			
269	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
270	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
271	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
272	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [дверні доводчики]	шт	1	
273	Установлення обмежувачів відкривання дверей	шт	1	
274	Улаштування планок поріжних металевих	м	0,9	
275	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,96	
276	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою	м2	1,96	
277	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,96	
278	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,96	
279	Установлення захисних кутових профілів	м	4,9	
280	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	39	
281	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	39	
282	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	39	

1	2	3	4	5
283	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	39	
284	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39	
285	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	8,7	
286	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	8,7	
287	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,7	
288	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,7	
289	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,7	
290	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14	
291	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,7	
292	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	8,7	
293	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	8,7	
294	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14	
295	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
296	Монтаж LED-світильників	шт	2	
297	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
298	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
299	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
	Розділ №11. Інші витрати			
300	Навантаження сміття вручну	т	7,57	
301	Перевезення сміття до 30 км	т	7,57	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]