ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Голови Правління з технічного обслуговування

_____ В.М. Єрак
19.08 2026р

Відомість обсягів робіт
з ремонту покрівлі "Офісної будівлі ВВЗЦ"
"АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ВВЗЦ м. Вінниця

№ з/п	Найменування робіт і витрат, найменування деталей які потребують заміни	Обсяг робіт		Матеріал			Примітка
		од. вимір.	кількість	Найменування	од. вимір.	кількість	
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1 шар, роботи на висоті до 4м	м2	40				
2	Влаштування покрівлі в один шар із рулонних матеріалів із застосуванням газополум'яних пальників, роботи на висоті до 4м	м2	115	Пропан-бутан технічний			
3				Грунтовка бітумна (праймер)ОРЕОЛ R-32 (або аналог)			
4				Матеріал покрівельний верхній 3,5-4,0 Єврорубероїд SWEETONDALE HYDROBASE ULTRA ЕКП 4,5 (або аналог)			
5	Герметизація мастикою швів існуючого покриття, роботи на висоті до 4м	м.п.	10	Мастика Ореол Універсальна бітумно-каучукова (або аналог)			
6	Демонтаж зовнішнього блока кондиціонера на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	3				З збереженням
7	Установлення зовнішнього блока кондиціонера на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м з дозаправленням фріоном	шт	3	Фреон R22 SANMEI			Раніше збережений
8	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг/кпл	0,09/3	Кронштейни під зовнішній блок кондиціонера із кріпленням			
9	Демонтаж Ізоляції трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	9				З збереженням, зі стелі

10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	9	Ізоляція трубопроводів "L'isolante K-Flex" (Італія) 6х6 мм (або аналог)			
11				Ізоляція трубопроводів "L'isolante K-Flex" (Італія) 6х10 мм (або аналог)			
12				Стрічка обмотувальна біла BENDA VINIL 100 мм (25 м) K-Flex Італія (або аналог)			
13				Ізострічка 15мм*25м біла MUSTANG(Україна) (або аналог)			
Інші роботи							
14	Навантаження сміття вручну	т	0,2				
15	Перевезення будівельного сміття самоскидами до 20 км	т	0,2				

Розробив: інженер-будівельник _____ Ю.А. Берестовий

Узгоджено: начальник ГВ _____ М.В. Сахно

Узгоджено: менеджер з ремонтів та утримання соціально-адміністративних об'єктів УСАЗ ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна" _____ О.І. Шевченко